

SMLOUVA O DÍLO

č. CES: 2022/0826

Objednatel:

Městská část Praha 1

se sídlem: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68

IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410

zastoupená: Ing. Petrem Hejmou, starostou

ID datové schránky: b4eb2my

a

zhotovitel:

MC Invest Czech s.r.o.

se sídlem: Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4

IČ: 03813622, DIČ: CZ03813622

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze v odd C, vložka 237984

zastoupený: Miloslavem Černým, jednatelem

ID datové schránky: 64fxgws

Smluvní strany uzavírají na základě ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo.

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo blíže specifikované v článku II. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu, a to za podmínek a ve lhůtách vymezených v této smlouvě.
2. Místem plnění závazku jsou pozemky parc. č. 950/2, 933/6, 933/8, k. ú. Malá Strana, Vlašská ulice, obec Praha.

II.

Vymezení díla

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své náklady a na své nebezpečí ve sjednané době pro objednatele dílo „**Údržba a oprava obvodových zdí, toalet a správcovského domku na dětském hřišti na pozemcích parc. č. 950/2, 933/6, 933/8, k. ú. Malá Strana, Vlašská ulice, Praha 1**“ dle nabídkového položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy, a dle popisu udržovacích prací z 07/2022 od Jana Petra.
2. Provedením díla ve smyslu odst. 1 tohoto článku se mimo jiné rozumí provedení veškerých prací, dodávek a služeb nezbytných k realizaci stavby (díla) podle této smlouvy. Toto platí i v případě, není-li služba, dodávka či práce výslovně uvedena ve smlouvě či přílohách smlouvy. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb

včetně obstarání pracovních sil, potřebných mechanismů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla dle této smlouvy, provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí a zabezpečení případné skládky.

3. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré zábery veřejných i neveřejných prostranství, nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené s prováděním díla a vyžadované relevantními právními předpisy či dotčenými orgány státní správy. Zhotovitel je také povinen zajistit veškeré doklady, prohlídky a přejímky, které jsou potřebné k získání oprávnění k užívání díla v plném rozsahu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „stavební zákon“).
4. Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídky (položkového rozpočtu), která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení díla, k zajištění jeho kompletní funkčnosti. Tím není dotčeno ujednání v odst. 2 tohoto článku.
5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
6. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící provedení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat objednatele nejpozději před započatím provádění díla. Nesplní-li zhotovitel včas tuto povinnost, nemá nárok na cenu za část díla provedenou zhotovitelem do doby zjištění takové překážky.

III.

Cena díla

1. Za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu celkem ve výši 2.964.519 Kč bez DPH.

S odvoláním na čl. IV. odst. 3 smlouvy objednatel pro svoji potřebu vyčísluje:

DPH ve výši 21 % činí 622.549 Kč

cena včetně DPH činí celkem 3.587.068 Kč.

2. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal komplexnost prací, dodávek a služeb, dle kterých byla stanovena cena díla, před podpisem této smlouvy. Jakékoliv v tomto ohledu později zjištěné nedostatky nebudou objednatelem akceptovány, přičemž důsledky z toho plynoucí nebudou mít vliv na cenu díla.
3. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření či vedlejší rozpočtové náklady mohou být realizovány výhradně z požadavku objednatele formou dodatku k této smlouvě, pokud ujednání této smlouvy nestanoví jinak.
4. Součástí sjednané ceny jsou i veškeré ceny prací a dodávek neuvedených v projektové dokumentaci, či v položkovém rozpočtu, ale o nichž zhotovitel, vzhledem ke svým odborným znalostem, vědět měl nebo vědět mohl. V ceně díla je rovněž zahrnuta mimo jiné cena za zřízení a provoz zařízení staveniště pro potřeby zhotovitele po celou dobu provádění prací, poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud je zhotovitel potřebuje pro provádění svých prací, dopravní náklady pro personál a materiál na stavbu, náklady na mechanizaci včetně jeřábu, spotřeba energie a vody a další náklady zhotovitele, nutné pro včasné a kompletní provedení díla dle této smlouvy (např. topení v zimních měsících pro potřebu zhotovitele a za úhradu pro potřebu ostatních zhotovitelů objednatele).
5. Pokud zhotovitel provede některé z prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo jejich úhradu odmítnout.

IV.

Fakturace a platební podmínky

1. Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně dle prací skutečně provedených v jednotlivých měsících a v souladu s naceněným výkazem výměr, na základě faktur vystavených zhotovitelem. Pro účely této smlouvy budou vystavovány faktury dílčí a faktura konečná.
2. V jednotlivých fakturách budou účtovány skutečně provedené práce, dodávky a služby v plné výši jejich sjednané ceny. Podmínkou vystavení dílčí faktury a uhrazení příslušné částky je písemné odsouhlasení výkazu řádně provedených prací k poslednímu dni měsíce, k němuž se dílčí faktura vztahuje, oběma smluvními stranami ve zjišťovacím protokolu, který bude přiložen k dílčí faktuře. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním díla podle této smlouvy delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn úhradu faktur pozastavit.
3. Plnění dle této smlouvy **je v režimu přenesení daňové povinnosti** podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Objednatel prohlašuje, že fakturované práce **použije** pro svojí ekonomickou činnost. To znamená, že daňové doklady (faktury) budou zhotovitelem vystaveny podle ustanovení § 92a odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel).
4. Lhůta splatnosti faktur (faktur dílčích i faktury konečné) je 30 dnů od jejich doručení objednateli. Veškeré úhrady objednatele dle této smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Dnem zaplacení se rozumí den, kdy došlo k odepsání příslušné částky, na kterou byla faktura vystavena, z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
5. V případě, že budou u předávaného díla zjištěny vady či nedodělky, bude cena díla objednatel zhotoviteli uhrazena do 30 dnů od obdržení konečné faktury zhotovitele po odstranění zjištěných vad. Podmínkou vystavení konečné faktury ze strany zhotovitele je protokolární převzetí díla po odstranění vad, kde bude uveden rozsah prodlení. Fakturaci je poté zhotovitel povinen provést v souladu s čl. XII této smlouvy.
6. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných předpisů České republiky, v případě nesplnění této povinnosti je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit, lhůta splatnosti faktury přestává jejím vrácením běžet. Po doručení nové faktury obsahující všechny náležitosti počne běžet nová lhůta její splatnosti.
7. Pokud v důsledku vrácení daňového dokladu dle odst. 8. tohoto článku objednatel pozdě odvede daň v režimu § 92a ZDPH, je zhotovitel povinen uhradit sankci, která bude objednateli z tohoto důvodu předepsána ze strany správce daně.

V.

Termíny plnění

1. Zhotovitel zahájí práce nejpozději do 14 dnů po předání staveniště. Na termínu předání staveniště zhotoviteli se smluvní strany ústně dohodnou při podpisu této smlouvy. O předání staveniště bude sepsán protokol či bude proveden zápis do stavebního deníku. Nezahájí-li zhotovitel práce ani do 14 dnů po předání staveniště, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
2. Dílo je splněno předáním a převzetím jeho poslední části objednatel. Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo objednateli nejpozději **do 30. 9. 2022.**
3. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní, plně funkční dílo provede v termínech a v kvalitě dle této smlouvy a ve stavu způsobilém k řádnému užívání díla.
4. Ke dni předání díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a ostatní prostory poskytnuté mu objednatel.

VI. **Staveniště**

1. Cena za zřízení a provoz staveniště pro potřeby zhotovitele při provádění díla a jeho vyklizení a poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud je zhotovitel potřebuje pro provádění díla, jsou zahrnuty v ceně díla.
2. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště pro provádění svých prací ve shodě s platnými právními předpisy a zajistí jeho provoz a údržbu po celou dobu provádění díla.
3. Zhotovitel na staveništi provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření předepsaná platnými právními předpisy.
4. Zhotovitel na své náklady neprodleně odstraní veškerá případná znečištění a poškození komunikací, veřejných prostranství a nemovitostí třetích osob, ke kterým došlo provozem zhotovitele, nebo jeho dodavatelů. Zhotovitel se rovněž zavazuje provádět každodenní úklid společných prostor po skončení prací.
5. Pokud použije zhotovitel v průběhu realizace díla, zejména při zařizování staveniště, cizí pozemek, nese veškeré náklady spojené s touto činností (např. skladování materiálu, příjezd a odjezd vozidel či jiné techniky).
6. Veškeré náklady na spotřebovanou elektrickou energii a vodu pro účely stavby nese zhotovitel.
7. Zhotovení a údržba nutných dopravních komunikací a cest na staveniště, pokud jsou třeba pro provádění prací a výkonů zhotovitele, následně jejich odstranění a uvedení pozemku do původního stavu, je věcí zhotovitele a náklady s tímto související jdou k tíži zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob.

VII. **Stavební deník**

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy minimálně v rozsahu stanoveném v § 157 stavebního zákona. Zhotovitel má zejména povinnost zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků objednatelem.
2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřená osoba, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřená osoba, případně jiná oprávněná osoba do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů ode dne provedení tohoto zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
4. Stavební deník musí být stále přístupný na staveništi.

VIII. **Provádění díla**

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat tak, aby na majetku objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody. Zhotovitel je odpovědný za poškození věcí na staveništi, pozemku objednatele či pozemku třetích osob, vzniklá v souvislosti s realizací díla.

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou, s vynaložením odborné péče, dle pokynů objednatele a dle projektové dokumentace. V případě, že projektová dokumentace předložená ze strany objednatele bude vykazovat vady, pro které nebude poskytovat kvalitní podklad pro provedení díla, je zhotovitel povinen objednatele na tyto vady projektové dokumentace upozornit. V případě, že objednatel bude trvat na provádění díla podle předložené projektové dokumentace a provedení díla bude možné, neodpovídá zhotovitel za případné vady díla v důsledku této skutečnosti. V případě, že zhotovitel upozorní objednatele na vadu projektové dokumentace, která nebude poskytovat dostatečný podklad pro zhotovení díla a provedení díla nebude v takovém případě možné, zavazuje se objednatel na výzvu zhotovitele uzavřít s ním dodatek k této smlouvě o dílo, kterým bude upraven rozsah díla a jeho cena.
3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů souvisejících s realizací díla a je v tomto smyslu povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením shora uvedených předpisů.
4. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli nebo osobě objednatelem pověřené kdykoliv kontrolu prováděných prací a vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou zakryty, a to mailem na kontaktní osobu uvedenou v článku XV. této smlouvy a také zápisem ve stavebním deníku a zároveň provést fotodokumentaci, která bude součástí předávacího protokolu. Objednatel na základě výzvy zhotovitele zakryté práce převezme za předpokladu, že jsou provedeny v souladu s touto smlouvou. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole takových prací, je povinen na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt. V případě, že se objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že kontrolu nepožaduje, a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací na díle. Bude-li však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
5. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla a tedy k znemožnění jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných prací výše uvedené dokumenty ohledně těchto částí díla.
6. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen to neprodleně oznámit objednateli, přerušit práce na díle a navrhnout objednateli změnu díla. Nedohodnou-li se smluvní strany v přiměřeně lhůtě na změně díla, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
7. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil správnost objednatelem předaných podkladů, přezkoumal projektovou dokumentaci po stránce platných norem a předpisů a potvrzuje, že veškeré doklady, které převzal, odpovídají požadavkům relevantních právních předpisů a jsou dostatečnými pro řádné zhotovení díla. Zhotovitel odpovídá za škodu na těchto dokladech, která vznikla od jejich převzetí do jejich zpětného vydání objednateli.
8. Objednatel je oprávněn k doзору a provádění kontroly prací pověřit třetí osobu. Pověření takové osoby musí být zhotoviteli prokázáno nejpozději při první kontrole prací touto osobou, jejími zaměstnanci či zástupci.
9. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
10. Objednatel si formou autorského dozoru projektu stavby a technického dozoru ponechává právo konečného posouzení úprav a doplnění projektu stavby navrhovaných zhotovitelem vždy v takovém termínu, aby nebyl ohrožen postup výstavby (prací na díle).

11. Objednatel neodpovídá za ztrátu, poškození či odcizení věcí a materiálu uložených zhotovitelem, jeho zaměstnanci či jinými subjekty na staveništi či pozemku objednatele.
12. Zhotovitel nebude provádět hlučné práce v době do 8.00 hod. a od 19.00 hod. a ve dnech pracovního klidu, tj. o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích.
13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

IX.

Kvalitativní podmínky díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla bude odpovídat této smlouvě, obecně závazným právním předpisům, platným technickým normám a bude prosté jakýchkoli vad. Zhotovitel se dále zavazuje, že k provedení díla budou použity obvyklé a vyzkoušené technologie, dílo bude provedeno s vynaložením odborné péče ve vynikající kvalitě. Technické a kvalitativní podmínky realizace díla jsou mimo jiné vymezeny projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem.
2. Veškeré materiály a výrobky použité ke zhotovení díla musí mít vlastnosti požadované stavebním zákonem a jinými relevantními právními předpisy, zejména zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.
3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání povinen předložit objednateli.
4. Objednatel nebo jím pověřená osoba si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí.

X.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo podle této smlouvy jeho řádným ukončením, předáním a převzetím objednatelem za podmínek uvedených v tomto článku.
2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 10 pracovních dnů předem termín, ve kterém bude řádně ukončené dílo připraveno k předání.
3. V případě, že obecně závazné právní předpisy nebo platné technické normy předepisují provedení zkoušek, revizí či atestů týkajících se díla nebo jeho části, je zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním díla objednateli.
4. Objednatel dílo není povinen převzít v případě, že jeho provedení neodpovídá této smlouvě, není plně funkční, je nezpůsobilé k získání oprávnění k užívání nebo není prosté vad a nedodělků.
5. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat zhodnocení prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) či objednatelem uplatněné jiné zákonné či smluvní nároky vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a soupis dokladů předávaných objednateli zhotovitelem při předání díla. Pokud zhotovitel vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnuté době neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. V okamžiku předání díla musí být staveniště kompletně uklizeno.
6. V případě, že objednatel dílo nepřevzme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla.
7. Pro účely této smlouvy se dílo považuje za řádně dokončené okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Bude-li však dílo objednatelem převzato i s vadami nebo nedodělkami, považuje se dílo za řádně dokončené teprve odstraněním všech vad nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádným uspokojením jiného

zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

8. Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla veškeré doklady, protokoly o požadovaných zkouškách, které jsou nutné pro získání oprávnění k užívání díla, k dalšímu užívání díla nebo které jsou nařízeny příslušnými právními předpisy. Bez odevzdání těchto dokladů nelze považovat dílo za řádně dokončené.
9. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou při přejímacím řízení, a to v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla nebo v zápise o nepřevzetí díla. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku stanoven tímto způsobem a neuplatní-li objednatel ohledně zjištěné vady nebo nedodělku jiný zákonný či smluvní nárok vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla, je zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho nahlášení objednatelem.
10. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou součinnost a účinně spolupůsobit ve správním řízení týkajícím se oprávnění k užívání díla a účastnit se tohoto řízení v objednatelem požadovaném rozsahu za účelem získání oprávnění k užívání díla.

XI.

Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy bude kompletní, plně funkční, způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno, a že jeho kvalita bude odpovídat smlouvě.
2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost díla v rozsahu uvedeném v tomto článku smlouvy. Záruční doba činí **60 měsíců** a počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Zárukou za jakost zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé k řádnému užívání a že si zachová vlastnosti vymezené touto smlouvou.
3. Vady díla zjištěné objednatelem po předání a převzetí díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby. Smluvní strany tímto souhlasí s vyloučením aplikace ustanovení § 2618 občanského zákoníku. Vady uvedené v oznámení odeslaném objednatelem zhotoviteli v poslední den záruční doby se považují za oznámené včas. Pro účely této smlouvy se vadou rozumí i nedodělek, tj. nedokončená práce oproti dohodnutému předmětu díla.
4. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo které se projevily v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne jejich oznámení objednatelem, nebo ve stejné lhůtě řádně uspokojit jiný smluvní či zákonný nárok uplatněný objednatelem u zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady díla.
5. Vady díla, jejichž působením by mohly vzniknout další škody na majetku objednatele nebo na majetku třetích osob nebo jejichž působením by došlo k omezení řádného užívání díla, se zhotovitel zavazuje odstranit do 24 hodin od jejich oznámení objednatelem.
6. Záruční doba podle odst. 2 tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno dílo v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování.
7. V případě, že zhotovitel vady díla řádně a včas neodstraní, je objednatel oprávněn zadat odstranění vad díla jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady na odstranění vady díla, a to do 10 pracovních dnů od jejich písemného uplatnění objednatelem.
8. O době a způsobu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný oběma smluvními stranami.
9. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup do objektu za účelem oprav a odstranění nedodělků.

10. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla a dobu záruky bude řádně pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti v minimální výši 5.000.000 Kč. Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu předložit na vyzvání objednateli.

XII.

Smluvní sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením díla podle této smlouvy nebo za prodlení s vyklizením staveniště si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.
2. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z přejímacího řízení, ze správního řízení týkajícího se oprávnění k užívání díla nebo zjištěných v záruční době si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.
3. Pro případ neodstranění nečistot a nepořádku na stavbě si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
4. Pro případ nedodržení technologického postupu zhotovitelem během realizace stavby a nezjednání nápravy v termínu stanoveném objednatelem si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
5. Pro případ nedodržení nočního klidu zhotovitelem během realizace stavby (čl. VIII odst. 12 smlouvy) si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
6. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
7. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do pěti pracovních dnů od jejího uplatnění objednatelem u zhotovitele, případně je objednatel oprávněn započíst si částku odpovídající smluvní pokutě proti jakémukoliv účetnímu dokladu zhotovitele a snížit o ni sjednanou cenu díla.

XIII.

Technický dozor stavebníka

1. Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba vykonává na staveništi kontrolu prostřednictvím technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou, jsou realizovány dle schválené dokumentace, podle technických a technologických norem, zda jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami, ČSN a zda jsou v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má objednatel nebo pověřená osoba (případně její zástupce či zaměstnanec) přístup na staveniště.
2. TDS je oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, udělovat zhotoviteli pokyny.
3. TDS je oprávněn k přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na staveništi nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak TDS sepíše zápis do stavebního deníku.
4. TDS je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dokončením díla či používá nevhodné materiály. I v tomto případě učiní TDS o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám.

s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli, anebo je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

5. TDS není oprávněn měnit tuto smlouvu.

XIV.

Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou formu. Účinnost této smlouvy pak zanikne ke dni určenému v písemné dohodě.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
 - a) zhotovitel bude v prodlení s termínem dokončení díla o více jak 30 dní,
 - b) zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy,
 - c) zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na díle,
 - d) zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle této smlouvy po dobu delší než 10 pracovních dnů,
 - e) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen pro nedostatek majetku,
 - f) zhotovitel nesplní závazek uvedený v čl. I. této smlouvy.
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
 - a) objednatel je v prodlení s placením splatných faktur delším než 30 dnů a k nápravě nedojde ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží, nebo
 - b) objednatel bude v prodlení delším než 30 dnů s odsouhlasením soupisu provedených prací ode dne jejich předání objednateli.
4. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání.
5. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací a dodávek provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud provedených prací na díle nebo již dokončených částí díla. Zhotovitel je zároveň povinen do 5 pracovních dnů od doručení odstoupení od této smlouvy vyklidit staveniště a opustit všechny další prostory poskytnuté mu objednatelem.
6. V případě, že od této smlouvy odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, je oprávněn zadat dokončení díla třetí osobě. Dojde-li v důsledku dokončení díla třetí osobou ke zvýšení ceny díla sjednané smluvními stranami, zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli uhradit.
7. V případě, že od této smlouvy odstoupí jedna ze smluvních stran, provedou smluvní strany ocenění skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem do doby odstoupení od smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 21 kalendářních dnů ode dne odstoupení od smlouvy k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem vybraným na základě písemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem. Nedojde-li k této dohodě do 30 kalendářních dnů ode dne odstoupení od smlouvy, bude rozhodující cena určena soudním znalcem vybraným objednatelem.
8. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem podle odst. 7 tohoto článku (sníženou o objednatelem již uhrazenou část ceny díla, o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí objednatel zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky zhotoviteli vrátí.

9. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce a záruční době či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

XV.

Způsob komunikace, kontakty

1. Není-li v této smlouvě v konkrétním případě ujednáno jinak, platí, že veškerá oznámení, žádosti nebo jiná sdělení učiněná některou ze smluvních stran na základě této smlouvy budou uskutečněna písemně. Smluvní strany si budou doručovat písemnosti prostřednictvím datové schránky ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., nemá-li smluvní strana tuto datovou schránku, pak na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, pokud si písemně prokazatelným způsobem neoznámí změnu adresy sídla. Za řádně učiněná oznámení smluvní strany považují i oznámení učiněná elektronickou poštou (e-mailem) na e-mailovou adresu kontaktní osoby uvedenou v odst. 5. tohoto článku smlouvy.
2. Nevyzvedne-li si zhotovitel zásilku, nebo nepodaří-li se mu zásilku doručit na adresu tak, jak je shora uvedeno, považuje se den vrácení zásilky odesílateli za den, kdy byla zhotoviteli doručena.
3. Osoby určené pro komunikaci (dále také jen „kontaktní osoby“) nejsou pověřeny k jednáním o změnách obsahu této smlouvy ani k zastupování smluvních stran v jakýchkoli smluvních záležitostech, ledaže toto pověření či oprávnění přímo vyplývá z jejich postavení, funkce či ze zvláštního zmocnění.
4. Smluvní strany jsou oprávněny změnit kontaktní osoby, jakož i adresu určenou pro oznamování či jiné údaje uvedené v záhlaví této smlouvy, jsou však povinny na takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně upozornit druhou smluvní stranu.
5. Prvními kontaktními osobami v době uzavření smlouvy jsou:
 - na straně objednatele: Ivo Prokel, [REDACTED]
 - na straně zhotovitele: Miloslav Černý [REDACTED]

XVI.

Odpovědnost za škody a vyšší moc

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do řádného provedení a předání díla objednateli.
2. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením jakékoli povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám v souvislosti s prováděním díla.
4. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, strana, která se bude na vyšší moc odvolávat, tuto skutečnost bez prodlení (nejpozději do 24 hodin) oznámí druhé straně s uvedením předpokládané doby jejího trvání, přičemž o všech skutečnostech rozhodných pro realizaci stavby bude proveden zápis do stavebního deníku, a zároveň požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně či době plnění díla.
5. Pokud působení okolností vyšší moci pomine, je ta strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, povinna jejich ukončení bez prodlení (nejpozději do 24 hodin po jejich ukončení) oznámit druhé smluvní straně.
6. V případě, že nebudou dodrženy lhůty uvedené v odstavcích 4. a 5. tohoto článku, nemůže se ta smluvní strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, jejich působení dovolávat.

XVII.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené městskou částí Praha 1, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. V záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky. Smluvní strany tímto souhlasí s vyloučením aplikace ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv provede objednatel.
5. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných a očíslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
6. Stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy v platnosti v plném znění a smluvní strany se zavazují k doplnění smlouvy ve smyslu co možná nejbližším neplatnému ustanovení.
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – položkový rozpočet ze dne 15. 7. 2022
8. Smlouva je vypracována ve 3 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
9. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že proti ní nemají námitek.

Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, že návrh na uzavření této smlouvy byl projednán a schválen Radou městské části Praha 1 dne 19. 7. 2022 usnesením č. UR22_0904.

V Praze dne 8. 8. 2022

Objednatel:

Městská část Praha 1
Ing. Petr Hejma
starosta

Zhotovitel:

MC Invest Czech s.r.o.
Milošlav Černý
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 182a/2022
Stavba: Provedení oprav opěrných zdí, oplocení a vybudování zázemí sportoviště v Lobkovické zahradě, p.č. 933/8

KSO:
Místo: poz. č. 933/8

CC-CZ:
Datum: 15.07.2022

Zadavatel:
Městská část Praha 1

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
MC Incest Czech s.r.o.

IČ: 03813622
DIČ: CZ03813622

Projektant:
Jan Petr

IČ: 01890000
DIČ: CZ8604200451

Zpracovatel:
Jan Petr

IČ: 01890000
DIČ: CZ8604200451

Poznámka:

Cena bez DPH 437 673,81

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	437 673,81	91 911,50
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 529 585,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 182a/2022

Stavba: Provedení oprav opěrných zdí, oplocení a vybudování zázemí sportoviště v Lobkovické zahradě, p.č. 933/8

Místo: poz. č. 933/8

Datum: 15.07.2022

Zadavatel: Městská část Praha 1

Projektant: Jan Petr

Zhotovitel: MC Incest Czech s.r.o.

Zpracovatel: Jan Petr

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		437 673,81	529 585,31
182a/2022	Provedení oprav opěrných zdí, oplocení a vybudování zázemí sportoviště v Lobkovické zahradě, n.č. 933/8	437 673,81	529 585,31

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Provedení oprav opěrných zdí, oplocení a vybudování zázemí sportoviště v
Lobkovické zahradě, p.č. 933/8

KSO:

Místo: poz. č. 933/8

CC-CZ:

Datum: 15.07.2022

Zadavatel:

Městská část Praha 1

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MC Invest Czech s.r.o.

IČ:

DIČ: CZ03813622

Projektant:

Jan Petr

IČ:

DIČ: CZ8604200451

Zpracovatel:

Jan Petr

IČ:

DIČ: CZ8604200451

Poznámka:

Cena bez DPH

437 673,81

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	437 673,81	21,00%	91 911,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

529 585,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Provedení oprav opěrných zdí, oplocení a vybudování zázemí sportoviště v
Lobkovické zahradě, p.č. 933/8

Místo:

poz. č. 933/8

Datum:

15.07.2022

Zadavatel:

Městská část Praha 1

Projektant:

Jan Petr

Zhotovitel:

MC Invest Czech s.r.o.

Zpracovatel:

Jan Petr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

437 673,81

HSV - Práce a dodávky HSV	382 488,25
1 - Zemní práce	30 358,88
2 - Zakládání	125 776,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	99 444,00
4 - Vodorovné konstrukce	1 221,00
5 - Komunikace pozemní	16 785,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	26 068,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	55 034,66
997 - Přesun sutě	20 457,56
998 - Přesun hmot	7 342,95
PSV - Práce a dodávky PSV	35 238,56
765 - Krytina skládaná	18 285,68
783 - Dokončovací práce - nátěry	16 952,88
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	19 947,00
VRN3 - Zařízení staveniště	6 649,00
VRN6 - Územní vlivy	6 649,00
VRN7 - Provozní vlivy	6 649,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Provedení oprav opěrných zdí, oplocení a vybudování zázemí sportoviště v Lobkovické zahradě, p.č. 933/8

Místo: poz. č. 933/8

Datum: 15.07.2022

Zadavatel: Městská část Praha 1

Projektant: Jan Petr

Zhotovitel: MC Invest Czech s.r.o.

Zpracovatel: Jan Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							437 673,81	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				382 488,25	
D	1		Zemní práce				30 358,88	
1	K	132212131	Hloubení nezapálených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	13,600	1 210,00	16 456,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		pro základový pás nového oplocení 17*0,8*1			13,600		
	VV		Součet			13,600		
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	10,540	298,00	3 140,92	CS ÚRS 2022 01
	VV		odvoz přebytečného výkopku 13,6-3,06		10,540			
	VV		Součet		10,540			
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	105,400	23,00	2 424,20	CS ÚRS 2022 01
	VV		10,54*10 Přepočtené koeficientem množství		105,400			
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	10,540	154,00	1 623,16	CS ÚRS 2022 01
5	K	171111103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných ručně	m3	3,060	265,00	810,90	CS ÚRS 2022 01
	VV		zpětný zásep kolem nové podezdívky (17*0,3*0,3)*2		3,060			
	VV		Součet		3,060			
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	16,864	294,00	4 958,02	CS ÚRS 2022 01
	VV		10,54*1,6 Přepočtené koeficientem množství		16,864			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	10,540	20,70	218,18	CS ÚRS 2022 01
8	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	15,000	48,50	727,50	CS ÚRS 2022 01
D	2		Zakládání				125 776,20	
9	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	13,600	3 120,00	42 432,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		základový pás nového oplocení 17*0,8*1		13,600			
	VV		Součet		13,600			
10	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	1,088	58 000,00	63 104,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		13,6*0,08		1,088			
	VV		Součet		1,088			
11	K	279113144	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	8,500	1 660,00	14 110,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		násezdívka pro kotvení nového plonu 17*0,5		8,500			
	VV		Součet		8,500			
12	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,102	60 100,00	6 130,20	CS ÚRS 2022 01
	VV		8,5*0,3*0,04		0,102			
	VV		Součet		0,102			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				99 444,00	
13	K	348101220	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 2 do 4 m2	kus	1,000	340,00	340,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		nová vjezdová branka 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	M	55342332	branka plotová jednokřídlá Pz 1000x2030mm	kus	1,000	7 310,00	7 310,00	CS ÚRS 2022 01
15	M	54914121	kování bezpečnostní, klika-klika R4/O dekor	kus	1,000	1 590,00	1 590,00	CS ÚRS 2022 01
16	M	54924002	zámek zadlabací 190/140 /20 L s obyčejným klíčem	kus	1,000	212,00	212,00	CS ÚRS 2022 01
17	M	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče	kus	1,000	713,00	713,00	CS ÚRS 2022 01
18	K	348101240	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 6 do 8 m2	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		nová vjezdová branka 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet		1,000			
19	M	55342343	brána plotová dvoukřídlá Pz 3500x1730mm vč. povrchové úpravy	kus	1,000	15 300,00	15 300,00	CS ÚRS 2022 01
20	K	348171130	Montáž rámového oplocení v přes 1,5 do 2 m	m	17,000	157,00	2 669,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		nové oplocení v pozmeněné trase		17,000			
	vv		17		17,000			
	vv		Součet		17,000			
21	M	RMAT0001	oplocení rámové výšky do 2 m	m	17,000	4 130,00	70 210,00	
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 221,00	
22	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze šterkopísku tl přes 30 do 100 mm	m2	15,000	81,40	1 221,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		kladeční vrstva pro nové šlapáky		15,000			
	vv		15		15,000			
	vv		Součet		15,000			
	D	5	Komunikace pozemní				16 785,00	
23	K	596911112	Klacení šlapáků ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	15,000	140,00	2 100,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		šlapáky při vstupu na sportoviště		15,000			
	vv		15		15,000			
	vv		Součet		15,000			
24	M	RMAT0002	šlapák kamenný	m2	16,500	890,00	14 685,00	
	vv		15*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		16,500			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				26 068,00	
25	K	612131100	Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně	m2	56,000	88,60	4 961,60	CS ÚRS 2022 01
	vv		nová omítka ohradní zdi		56,000			
	vv		8*3,5*2		56,000			
	vv		Součet		56,000			
26	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	56,000	305,00	17 060,00	CS ÚRS 2022 01
27	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	56,000	71,90	4 026,40	CS ÚRS 2022 01
	vv		nová omítka ohradní zdi		56,000			
	vv		8*3,5*2		56,000			
	vv		Součet		56,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				55 034,66	
28	K	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh	kus	3,000	1 270,00	3 810,00	CS ÚRS 2022 01
29	M	74910104	lavička bez opěradla kotvená 2000x400x450mm konstrukce-beton, sedák-dřevo	kus	3,000	8 560,00	25 680,00	CS ÚRS 2022 01
30	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	33,600	71,80	2 412,48	CS ÚRS 2022 01
	vv		28*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		33,600			
31	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	2 016,000	0,88	1 774,08	CS ÚRS 2022 01
	vv		33,6*60 *Přepočtené koeficientem množství		2 016,000			
32	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	33,600	43,20	1 451,52	CS ÚRS 2022 01
	vv		28*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		33,600			
33	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	33,600	20,90	702,24	CS ÚRS 2022 01
	vv		28*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		33,600			
34	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	2 016,000	0,38	766,08	CS ÚRS 2022 01
	vv		33,6*60 *Přepočtené koeficientem množství		2 016,000			
35	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	33,600	14,10	473,76	CS ÚRS 2022 01
	vv		28*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		33,600			
36	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v přes 1 do 2 m	m	13,000	95,70	1 244,10	CS ÚRS 2022 01
	vv		původní oplocení		13,000			
	vv		13		13,000			
	vv		Součet		13,000			
37	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 4 do 6 m2	kus	1,000	238,00	238,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		původní vchodová branka		1,000			
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
38	K	966073812	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 8 do 10 m2	kus	1,000	772,00	772,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		původní vjezdová branka		1,000			
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
39	K	978015391	Očištění (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	56,000	84,70	4 743,20	CS ÚRS 2022 01
	vv		původní omítka ohradní zdi		56,000			
	vv		8*3,5*2		56,000			
	vv		Součet		56,000			
40	K	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	56,000	84,70	4 743,20	CS ÚRS 2022 01
	vv		ruční dočištění zdiva		56,000			
	vv		původní omítka ohradní zdi		56,000			
	vv		8*3,5*2		56,000			
	vv		Součet		56,000			
41	K	985221101	Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty	m3	0,400	11 900,00	4 760,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		předpoklad néhrady nesoudržného zdiva - doplnění původního cihelného zdiva		0,400			
	vv		0,2*2		0,400			
	vv		Součet		0,400			
42	M	59610002	cihla pálená plná přes P15 do P20 290x140x65mm	kus	122,000	12,00	1 464,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		0,4*305 *Přepočtené koeficientem množství		122,000			
	D	997	Přesun sutě				20 457,56	
43	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	6,703	739,00	4 953,52	CS ÚRS 2022 01
44	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	201,090	12,50	2 513,63	CS ÚRS 2022 01
	vv		6,703*30 *Přepočtené koeficientem množství		201,090			
45	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	6,703	408,00	2 734,82	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	6,703	1 530,00	10 255,59	CS ÚRS 2022 01
D 998			Přesun hmot				7 342,95	
47	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	48,953	150,00	7 342,95	CS ÚRS 2022 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				35 238,56	
D 765			Krytina skládaná				18 285,68	
48	K	765211825	Demontáž krytiny keramické prejzové na zdech se zvětralou maltou do suti	m	8,000	112,00	896,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		výměna poškozených hřebenačů		8,000			
	vv		8		8,000			
	vv		Součet		8,000			
49	K	765214371	Krytina keramická prejzová velký prejz režný na požárních zdech do malty š přes 20 do 40 cm	m	8,000	2 100,00	16 800,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		výměna poškozených hřebenačů		8,000			
	vv		8		8,000			
	vv		Součet		8,000			
50	K	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	0,504	1 170,00	589,68	CS ÚRS 2022 01
D 783			Dokončovací práce - nátěry				16 952,88	
51	K	783801201	Obroušení omítek před provedením nátěru	m2	56,000	19,80	1 108,80	CS ÚRS 2022 01
	vv		nová omítka ohradní zdi		56,000			
	vv		8*3,5*2		56,000			
	vv		Součet		56,000			
52	K	783801203	Okartáčování omítek před provedením nátěru	m2	56,000	64,80	3 628,80	CS ÚRS 2022 01
53	K	783801401	Omletení omítek před provedením nátěru	m2	56,000	5,60	313,60	CS ÚRS 2022 01
54	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	56,000	6,53	365,68	CS ÚRS 2022 01
55	K	783801501	Omytí omítek před provedením nátěru	m2	56,000	50,40	2 822,40	CS ÚRS 2022 01
56	K	783823137	Penetrační vápenný nátěr hladkých nebo štukových omítek	m2	56,000	50,60	2 833,60	CS ÚRS 2022 01
57	K	783827427	Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	56,000	105,00	5 880,00	CS ÚRS 2022 01
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				19 947,00	
D VRN3			Zařízení staveniště				6 649,00	
58	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	6 649,00	6 649,00	CS ÚRS 2022 01
D VRN6			Územní vlivy				6 649,00	
59	K	060001000	Územní vlivy	...	1,000	6 649,00	6 649,00	CS ÚRS 2022 01
D VRN7			Provozní vlivy				6 649,00	
60	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	6 649,00	6 649,00	CS ÚRS 2022 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 182b/2022

Stavba: Provedení oprav opěrných zdí, oplocení a vybudování zázemí sportoviště v Lobkovické zahradě, p.č. 933/6

Místo: poz. č.933/6

CC-CZ:
Datum: 15.07.2022Zadavatel:
Městská část Praha 1IČ:
DIČ:Zhotovitel:
MC Invest Czech s.r.o.IČ: 03813622
DIČ: CZ03813622Projektant:
Jan PetrIČ: 01890000
DIČ: CZ8604200451Zpracovatel:
Jan PetrIČ: 01890000
DIČ: CZ8604200451

Poznámka:

Cena bez DPH **2 035 128,00**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
21,00%	21,00%	2 035 128,00	427 376,88
snižovaná	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **2 462 504,88**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 182b/2022

Stavba: Provedení oprav opěrných zdí, oplocení a vybudování zázemí sportoviště v Lobkovické zahradě, p.č. 933/6

Místo: poz. č.933/6

Datum: 15.07.2022

Zadavatel: Městská část Praha 1

Projektant: Jan Petr

Zhotovitel: MC Invest Czech s.r.o.

Zpracovatel: Jan Petr

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 035 128,00	2 462 504,88
182b/2022	Provedení oprav opěrných zdí, oplocení a vybudování zázemí sportoviště v Lobkovické zahradě, p.č. 933/6	2 035 128,00	2 462 504,88

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Provedení oprav opěrných zdí, oplocení a vybudování zázemí sportoviště v
Lobkovické zahradě, p.č. 933/6

KSO:
Místo: poz. č.933/6

CC-CZ:
Datum: 15.07.2022

Zadavatel:
Městská část Praha 1

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
MC Invest Czech s.r.o.

IČ: 03813622
DIČ: CZ03813622

Projektant:
Jan Petr

IČ: 01890000
DIČ: CZ8604200451

Zpracovatel:
Jan Petr

IČ: 01890000
DIČ: CZ8604200451

Poznámka:

Cena bez DPH 2 035 128,00

DPH základní snížená	Základ daně 2 035 128,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 427 376,88 0,00
-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH v CZK 2 462 504,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Provedení oprav opěrných zdí, oplocení a vybudování zázemí sportoviště v
Lobkovické zahradě, p.č. 933/6

Místo: poz. č.933/6

Datum: 15.07.2022

Zadavatel: Městská část Praha 1

Projektant: Jan Petr

Zhotovitel: MC Invest Czech s.r.o.

Zpracovatel: Jan Petr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 035 128,00

HSV - Práce a dodávky HSV	959 222,77
1 - Zemní práce	250 808,16
2 - Zakládání	95 568,00
4 - Vodorovné konstrukce	30 282,45
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	138 171,00
8 - Trubní vedení	7 476,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	171 665,08

997 - Přesun sutě	189 255,70
998 - Přesun hmot	75 995,78
PSV - Práce a dodávky PSV	964 703,28
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	29 993,24
713 - Izolace tepelné	10 105,80
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 408,52
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	9 470,50
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	25 519,91
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	18 784,48
741 - Elektroinstalace - silnoproud	80 088,52
762 - Konstrukce tesařské	131 684,26
763 - Konstrukce suché výstavby	77 013,28
764 - Konstrukce klempířské	92 925,01
765 - Krytina skládaná	82 285,56
766 - Konstrukce truhlářské	151 507,60
767 - Konstrukce zámečnické	25 746,45
771 - Podlahy z dlaždic	21 260,05
776 - Podlahy povlakové	19 684,45
781 - Dokončovací práce - obklady	55 218,24
783 - Dokončovací práce - nátěry	116 816,86
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	11 190,55
M - Práce a dodávky M	23 881,95
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	23 881,95
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	9 320,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	78 000,00
VRN3 - Zařízení stavenišť	26 000,00
VRN6 - Územní vlivy	26 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	26 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Provedení oprav opěrných zdí, oplocení a vybudování zázemí sportoviště v Lobkovické zahradě, p.č. 933/6

Místo: poz. č.933/6
 Zadavatel: Městská část Praha 1
 Zhotovitel: MC Invest Czech s.r.o.

Datum: 15.07.2022
 Projektant: Jan Petr
 Zpracovatel: Jan Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 035 128,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				959 222,77	
D	1		Zemní práce				250 808,16	
1	K	113106021	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně	m2	12,000	104,00	1 248,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		původní dlaždice u WX					
	VV		4*3		12,000			
	VV		Součet				12,000	
2	K	113107182	Odstáření podkladu živičného II přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	73,600	65,30	4 806,08	CS ÚRS 2022 01
	VV		92*0,8		73,600			
	VV		Součet				73,600	
3	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	45,000	63,20	2 844,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		rozebrání původních silničních panelů pod mobilní buňkou					
	VV		9*5		45,000			
	VV		Součet				45,000	
4	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,600	229,00	824,40	CS ÚRS 2022 01
	VV		pro skladbu základové desky					
	VV		4*3*0,3		3,600			
	VV		Součet				3,600	
5	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	96,000	1 250,00	120 000,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		pro odvodnění stěn					
	VV		92*0,8*1,2		88,320			
	VV		pro dešťové potrubí					
	VV		8*0,8*1,2		7,680			
	VV		Součet				96,000	
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	96,000	298,00	28 608,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		odvoz přebytečného výkopku					
	VV		96		96,000			
	VV		Součet				96,000	
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	960,000	23,00	22 080,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	vv		96*10 Přepočtené koeficientem množství		960,000			
8	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m ³	m ³	96,000	154,00	14 784,00	CS ÚRS 2022 01
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	153,600	294,00	45 158,40	CS ÚRS 2022 01
	vv		96*10 Přepočtené koeficientem množství		153,600			
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m ³	96,000	20,70	1 987,20	CS ÚRS 2022 01
11	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně	m ³	3,200	234,00	748,80	CS ÚRS 2022 01
	vv		8*0,8*0,8		3,200			
	vv		Součet		3,200			
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m ³	5,120	554,00	2 836,48	CS ÚRS 2022 01
	vv		8*0,8*0,8		5,120			
	vv		Součet		5,120			
13	M	58331200	šterkopisek netříděný	t	10,240	288,00	2 949,12	CS ÚRS 2022 01
	vv		5,12*2 Přepočtené koeficientem množství		10,240			
14	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m ³	5,120	264,00	1 351,68	CS ÚRS 2022 01
15	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhuštěním ručně	m ²	12,000	48,50	582,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"pod základovou desku" 4*3		12,000			
	vv		Součet		12,000			
	D	2	Zakládání				95 568,00	
16	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým dročným frakce 16 až 63 mm	m ³	58,880	1 240,00	73 011,20	CS ÚRS 2022 01
	vv		82*0,8*0,8		58,880			
	vv		Součet		58,880			
17	K	212755215	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm bez lože	m	92,000	95,90	8 822,80	CS ÚRS 2022 01
18	K	212R001	Provedení zaústění drenáže do kanalizační šachty	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00	
19	K	271532212	Podsypanie pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m ³	1,800	1 820,00	3 276,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		12*0,15		1,800			
	vv		Součet		1,800			
20	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m ³	1,800	3 310,00	5 958,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		4*3*0,15		1,800			
	vv		Součet		1,800			
	D	4	Vodorovné konstrukce				30 282,45	
21	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m ³	1,125	3 650,00	4 106,25	CS ÚRS 2022 01
	vv		střecha WC					
	vv		15*0,25*0,3		1,125			
	vv		Součet		1,125			
22	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m ²	9,000	465,00	4 185,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		15*0,3*2		9,000			
	vv		Součet		9,000			
23	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m ²	9,000	100,00	900,00	CS ÚRS 2022 01
24	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,113	62 400,00	7 051,20	CS ÚRS 2022 01
	vv		1,125*0,1		0,113			
	vv		Součet		0,113			
25	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m ³	12,000	1 170,00	14 040,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		92*0,8*0,15		11,040			
	vv		8*0,8*0,15		0,960			
	vv		Součet		12,000			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				138 171,00	
26	K	612131100	Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně	m ²	63,000	88,60	5 581,80	CS ÚRS 2022 01
	vv		WC - původní omítka					
	vv		21*3		63,000			
	vv		Součet		63,000			
27	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m ²	180,000	361,00	64 980,00	CS ÚRS 2022 01
28	K	622131100	Vápenný postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m ²	180,000	76,60	13 788,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		nová omítka ohradní zdi					
	vv		36*5		180,000			
	vv		Součet		180,000			
29	K	622311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m ²	63,000	378,00	23 814,00	CS ÚRS 2022 01
30	K	622326252	Oprava vnější vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním členitostí 1 v rozsahu přes 10 do 30 %	m ²	42,000	392,00	16 464,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		fasáda objektu WC					
	vv		14*3		42,000			
	vv		Součet		42,000			
31	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m ²	180,000	71,90	12 942,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		nová omítka ohradní zdi					
	vv		36*5		180,000			
	vv		Součet		180,000			
32	K	631319023	Příplatek k mazání tl přes 120 do 240 mm za přehlázení s poprášením cementem	m ³	1,800	334,00	601,20	CS ÚRS 2022 01
	D	8	Trubní vedení				7 476,60	
33	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	8,000	527,00	4 216,00	CS ÚRS 2022 01
34	K	877315261	Montáž dvorní vpusti z tvrdého PVC-systém KG DN 160	kus	1,000	245,00	245,00	CS ÚRS 2022 01
35	M	56231166	vtok DN 160 se svislým odtokem plast 244x244mm/litina 226x226mm se síťonovou vložkou	kus	1,000	2 670,00	2 670,00	CS ÚRS 2022 01
36	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	8,000	25,30	202,40	CS ÚRS 2022 01
37	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	8,000	17,90	143,20	CS ÚRS 2022 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				171 665,08	
38	K	900R001	Manipulace se stávající mobilní buňkou - přemístění do nové pozice	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
39	K	900R002	Provedení repasse stávající šachty vč. vyčištění	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
40	K	900R005	Provedení repasse stávajícího kanálu vč. vyčištění	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	92,000	92,40	8 500,80	CS ÚRS 2022 01
42	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	216,000	71,80	15 508,80	CS ÚRS 2022 01
	vv		180*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		216,000			
43	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	12 960,000	0,88	11 404,80	CS ÚRS 2022 01
	vv		216*90 'Přepočtené koeficientem množství		12 960,000			
44	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	216,000	43,20	9 331,20	CS ÚRS 2022 01
	vv		180*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		216,000			
45	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	216,000	20,90	4 514,40	CS ÚRS 2022 01
	vv		180*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		216,000			
46	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	12 960,000	0,38	4 924,80	CS ÚRS 2022 01
	vv		216*90 'Přepočtené koeficientem množství		12 960,000			
47	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	216,000	14,10	3 045,60	CS ÚRS 2022 01
	vv		180*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		216,000			
48	K	968062246	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 4 m2	m2	3,520	124,00	436,48	CS ÚRS 2022 01
	vv		původní okno v buňce					
	vv		2,2*1,6		3,520			
	vv		Součet		3,520			
49	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	63,000	100,00	6 300,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		WC - původní omítky					
	vv		21*3		63,000			
	vv		Součet		63,000			
50	K	978015341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	42,000	23,10	970,20	CS ÚRS 2022 01
	vv		fasáda objektu WC					
	vv		14*3		42,000			
	vv		Součet		42,000			
51	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	180,000	84,70	15 246,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		původní omítky ohradní zdi					
	vv		38*5		180,000			
	vv		Součet		180,000			
52	K	978023411	Vyškrabání spár zdva cihelného mimo komínového	m2	180,000	84,70	15 246,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		ruční dočištění zdva					
	vv		původní omítky ohradní zdi					
	vv		36*5		180,000			
	vv		Součet		180,000			
53	K	985221101	Doplňování zdva cihlami do aktivované malt	m3	2,400	11 900,00	28 560,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		předpoklad náhrady nesoudržného zdva - doplnění původního cihelného zdva					
	vv		2,4		2,400			
	vv		Součet		2,400			
54	M	59610002	cihla pálená plná přes P15 do P20 290x140x65mm	kus	732,000	12,00	8 784,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		2,4*305 'Přepočtené koeficientem množství		732,000			
55	K	985324211	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací (OS-B)	m2	12,000	576,00	6 912,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		základová deska před WC					
	vv		12		12,000			
	vv		Součet		12,000			
56	K	985441113	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 8 mm v drážce v cihelném zdvu hl do 70 mm	m	17,000	1 440,00	24 480,00	CS ÚRS 2022 01
	D	997	Přesun sutě				189 255,70	
57	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	64,198	635,00	40 765,73	CS ÚRS 2022 01
58	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 925,940	12,50	24 074,25	CS ÚRS 2022 01
	vv		64,198*30 'Přepočtené koeficientem množství		1 925,940			
59	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	64,198	408,00	26 192,78	CS ÚRS 2022 01
60	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	64,198	1 530,00	98 222,94	CS ÚRS 2022 01
	D	998	Přesun hmot				75 995,78	
61	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnice nebo monolitické v do 12 m	t	149,598	508,00	75 995,78	CS ÚRS 2022 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				964 703,28	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				29 993,24	
62	K	711161115	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	92,000	201,00	18 492,00	CS ÚRS 2022 01
63	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní listou	m	92,000	124,00	11 408,00	CS ÚRS 2022 01
64	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,084	1 110,00	93,24	CS ÚRS 2022 01
	D	713	Izolace tepelné				10 105,80	
65	K	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	72,600	42,80	3 107,28	CS ÚRS 2022 01
	vv		oplaštění burky					
	vv		22*3,3		72,600			
	vv		Součet		72,600			
66	M	63148102	deska tepelné izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 š 60mm	m2	72,600	94,20	6 838,92	CS ÚRS 2022 01
67	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,152	1 050,00	159,60	CS ÚRS 2022 01
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				5 408,52	
68	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75	m	3,000	13,00	39,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114	m	1,000	34,90	34,90	CS ÚRS 2022 01
70	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	6,000	509,00	3 054,00	CS ÚRS 2022 01
71	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	2,000	768,00	1 536,00	CS ÚRS 2022 01
72	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpusťek DN 50	kus	3,000	92,90	278,70	CS ÚRS 2022 01
73	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpusťek DN 110	kus	2,000	138,00	276,00	CS ÚRS 2022 01
74	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	7,000	26,40	184,80	CS ÚRS 2022 01
75	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,007	732,00	5,12	CS ÚRS 2022 01
D 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod							9 470,50	
76	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	5,000	72,70	363,50	CS ÚRS 2022 01
77	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	11,000	348,00	3 828,00	CS ÚRS 2022 01
78	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000	374,00	374,00	CS ÚRS 2022 01
79	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termolozalčními trubiciemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	11,000	66,10	727,10	CS ÚRS 2022 01
80	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpusťku DN do 25	kus	4,000	227,00	908,00	CS ÚRS 2022 01
81	K	722262211	Vodoměr závitový jednotkový suchoběžný do 40°C G 1/2"x 80 mm Qn 1,5 m3/h horizontální	kus	1,000	956,00	956,00	CS ÚRS 2022 01
82	K	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového DN do 100	m	11,000	161,00	1 771,00	CS ÚRS 2022 01
83	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	11,000	48,40	532,40	CS ÚRS 2022 01
84	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,016	656,00	10,50	CS ÚRS 2022 01
D 725 Zdravotnicka - zařízení předměty							25 519,91	
85	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	6 340,00	6 340,00	CS ÚRS 2022 01
86	K	725121501	Pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže bez odsávání a otvoru pro ventil	soubor	1,000	4 660,00	4 660,00	CS ÚRS 2022 01
87	K	725211601	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	4 180,00	4 180,00	CS ÚRS 2022 01
88	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se skloponou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	1,000	6 450,00	6 450,00	CS ÚRS 2022 01
89	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 210 mm	soubor	1,000	1 880,00	1 880,00	CS ÚRS 2022 01
90	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusťku	soubor	1,000	1 630,00	1 630,00	CS ÚRS 2022 01
91	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	1,000	321,00	321,00	CS ÚRS 2022 01
92	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v do 6 m	t	0,077	765,00	58,91	CS ÚRS 2022 01
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							18 784,48	
93	K	735164222	Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 690/600 mm	kus	3,000	6 240,00	18 720,00	CS ÚRS 2022 01
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
vv			všechné ovládání		2,000			
vv			"WC" 2		1,000			
vv			"buňka"1		3,000			
vv			Součet					
94	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,052	1 240,00	64,48	CS ÚRS 2022 01
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							80 088,52	
95	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	227,000	38,10	8 648,70	CS ÚRS 2022 01
96	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	261,050	29,80	7 779,29	CS ÚRS 2022 01
vv			227*1,15 Přepočtené koeficientem množství		261,050			
97	K	741122021	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	14,000	39,90	558,60	CS ÚRS 2022 01
98	M	34111060	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x1,5mm2	m	16,100	26,50	426,65	CS ÚRS 2022 01
vv			14*1,15 Přepočtené koeficientem množství		16,100			
99	K	741122033	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x10 mm2 (např. CYKY)	m	92,000	52,30	4 811,60	CS ÚRS 2022 01
100	M	34113034	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2	m	105,800	193,00	20 419,40	CS ÚRS 2022 01
vv			92*1,15 Přepočtené koeficientem množství		105,800			
101	K	741210811	Demontáž rozvodnic plastových pod omítkou s krytím do IPx4 plochou do 0,2 m2	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2022 01
102	K	741310411	Montáž spínač tříčtyřpólový nástěnný do 16 A venkovní nebo mokré se zapojením vodičů	kus	3,000	292,00	876,00	CS ÚRS 2022 01
103	M	34539000	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So šroubové svorky	kus	3,000	114,00	342,00	CS ÚRS 2022 01
104	M	34539046	kryt spínače jednoduchý, s popisovým polem	kus	3,000	54,20	162,60	CS ÚRS 2022 01
105	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	3,000	23,10	69,30	CS ÚRS 2022 01
106	K	741311803	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	3,000	49,60	148,80	CS ÚRS 2022 01
107	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	7,000	105,00	735,00	CS ÚRS 2022 01
108	M	34555241	přístroj zásuvky zápusťné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	7,000	126,00	882,00	CS ÚRS 2022 01
109	M	37451015	kryt zásuvky	kus	7,000	41,90	293,30	CS ÚRS 2022 01
110	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	7,000	23,10	161,70	CS ÚRS 2022 01
111	K	741315813	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných bezšroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus	5,000	19,30	96,50	CS ÚRS 2022 01
112	K	741370002	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	4,000	168,00	672,00	CS ÚRS 2022 01
113	M	34821275	svítidlo interiérové žárovkové IP42, max. 60W E27	kus	4,000	383,00	1 532,00	CS ÚRS 2022 01
114	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000.- Kč	kus	1,000	6 620,00	6 620,00	CS ÚRS 2022 01
115	K	741R001	Dodávka a montáž rozvaděče vč. vystrojení a jistění	kus	2,000	7 000,00	14 000,00	
vv			"WC" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		"buňka" 1		1,000			
	vv		Součet		2,000			
116	K	741R002	Dodávka a montáž nového elektroměrného rozvaděče vč. demontáže původního	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
117	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,132	4 190,00	553,08	CS ÚRS 2022 01
D 762			Konstrukce tesařské				131 684,26	
118	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	2,690	1 190,00	3 201,10	CS ÚRS 2022 01
119	K	762332132	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	120,000	223,00	26 760,00	CS ÚRS 2022 01
120	M	60512131	hranol stavební řeziva průřezu do 224cm2 dl 6-8m	m3	2,690	11 900,00	32 011,00	CS ÚRS 2022 01
121	K	762341016	Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB II 22 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	50,775	595,00	30 211,13	CS ÚRS 2022 01
	vv		8,5*3,15		26,775			
	vv		3*4		12,000			
	vv		3*4		12,000			
	vv		Součet		50,775			
122	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, latování, nadstřešních konstrukcí	m3	2,690	1 680,00	4 519,20	CS ÚRS 2022 01
123	K	762511284	Podlahové kce podkladové dvourstvé z desek OSB II 2x15 mm broušených na pero a drážku lepených	m2	26,775	909,00	24 338,48	CS ÚRS 2022 01
	vv		podlaha buňky		26,775			
	vv		8,5*3,15		26,775			
	vv		Součet		26,775			
124	K	762511817	Demontáž kce podkladové z desek dřevostěpkových tl přes 15 mm na sraz lepených	m2	26,775	70,30	1 882,28	CS ÚRS 2022 01
	vv		podlaha buňky		26,775			
	vv		8,5*3,15		26,775			
	vv		Součet		26,775			
125	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	77,550	51,10	3 952,81	CS ÚRS 2022 01
	vv		50,775+26,775		77,550			
126	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	2,806	1 710,00	4 798,26	CS ÚRS 2022 01
D 763			Konstrukce suché výstavby				77 013,28	
127	K	763121511	SDK stěna předsazená tl 39,5 mm profil CD+UD desky 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	69,000	540,00	37 260,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		vnitřní stěny buňky		69,000			
	vv		23*3		69,000			
	vv		Součet		69,000			
128	K	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	69,000	35,30	2 435,70	CS ÚRS 2022 01
129	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvourstvá spodní kce profil CD+UD	m2	38,775	887,00	34 393,43	CS ÚRS 2022 01
	vv		objekt WC		12,000			
	vv		3*4		12,000			
	vv		mobiliní buňka		26,775			
	vv		8,5*3,15		26,775			
	vv		Součet		38,775			
130	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	38,775	39,60	1 535,49	CS ÚRS 2022 01
131	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,274	1 090,00	1 388,66	CS ÚRS 2022 01
D 764			Konstrukce klempířské				92 925,01	
132	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	4,000	94,60	378,40	CS ÚRS 2022 01
133	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	3,000	73,50	220,50	CS ÚRS 2022 01
134	K	764042419	Strukturovaná oddělovací rohož s integrovanou pojistnou hydroizolací jakékoliv rs	m2	50,775	285,00	14 470,88	CS ÚRS 2022 01
135	K	764111401	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu rs 500 mm sklonu do 30°	m2	50,775	1 220,00	61 945,50	CS ÚRS 2022 01
136	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rs 330 mm	m	12,500	544,00	6 800,00	CS ÚRS 2022 01
137	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	2,000	595,00	1 190,00	CS ÚRS 2022 01
138	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	9,000	791,00	7 119,00	CS ÚRS 2022 01
139	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,369	2 170,00	800,73	CS ÚRS 2022 01
D 765			Krytina skládaná				82 285,56	
140	K	765211825	Demontáž krytiny keramické prejzové na zdech se zvětralou maltou do suti	m	36,000	112,00	4 032,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		výměna poškozených hřebenáčů		36,000			
	vv		36		36,000			
	vv		Součet		36,000			
141	K	765214371	Krytina keramická prejzová velký prejz režný na požárních zdech do malty š přes 20 do 40 cm	m	36,000	2 100,00	75 600,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		výměna poškozených hřebenáčů		36,000			
	vv		36		36,000			
	vv		Součet		36,000			
142	K	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	2,268	1 170,00	2 653,56	CS ÚRS 2022 01
D 766			Konstrukce truhlářské				151 507,60	
143	K	766411221	Montáž obložení stěn pl do 1 m2 palubkami modřínovými š přes 40 do 60 mm	m2	72,600	470,00	34 122,00	CS ÚRS 2022 01
144	M	61191160	palubky obkladové sibiřský modřín profil rhombus 20x95mm jakost A/B	m2	76,956	842,00	64 796,95	CS ÚRS 2022 01
	vv		72,6*1,06 Přepočtené koeficientem množství		76,956			
145	K	766411812	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy přes 1,5 m2	m2	72,600	97,90	7 107,54	CS ÚRS 2022 01
	vv		stávající opláštění buňky		72,600			
	vv		22*3,3		72,600			
	vv		Součet		72,600			
146	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	72,600	39,40	2 860,44	CS ÚRS 2022 01
147	K	766417211	Montáž obložení stěn podkladového roštu	m	233,000	66,60	15 517,80	CS ÚRS 2022 01
148	M	60514114	řezivo jehličnaté lař impregnované dl 4 m	m3	0,615	11 000,00	6 765,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		233*0,00264 Přepočtené koeficientem množství		0,615			
149	K	766621002	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 2,5 m s rámem do dřevěné konstrukce	m2	3,520	714,00	2 513,28	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		nové okno v buňce					
	vv		2,2*1,6		3,520			
	vv		Součet		3,520			
150	M	61110004	okno dřevěné s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	3,520	4 080,00	14 361,60	CS ÚRS 2022 01
151	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	3,000	179,00	537,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"dveře WC" 1+1					
	vv		"dveře buňka" 1					
	vv		Součet		2,000			
152	M	54914610	kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R BB nerez PK	kus	3,000	606,00	1 818,00	CS ÚRS 2022 01
153	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	1,170	947,00	1 107,99	CS ÚRS 2022 01
D 767			Konstrukce zámečnické				25 746,45	
154	K	767392802	Demontáž krytin střeš z plechů šroubovaných do suti	m2	38,775	130,00	5 040,75	CS ÚRS 2022 01
	vv		původní střeška WC					
	vv		3*4		12,000			
	vv		původní střeška buňky					
	vv		8,5*3,15		26,775			
	vv		Součet		38,775			
155	K	767640311	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních jednokřídlových	kus	3,000	1 100,00	3 300,00	CS ÚRS 2022 01
156	M	55341322	dveře jednokřídlé ocelové interierové piné 800x1970mm	kus	3,000	4 280,00	12 840,00	CS ÚRS 2022 01
157	K	767649191	Montáž dveří - samozavírače hydraulického	kus	3,000	190,00	570,00	CS ÚRS 2022 01
158	M	54917250	samoavírače dveří hydraulický K214 č. 11 zlatá bronz	kus	3,000	1 230,00	3 690,00	CS ÚRS 2022 01
159	K	767691822	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2	kus	3,000	34,70	104,10	CS ÚRS 2022 01
	vv		původní dveře na WC					
	vv		1+1		2,000			
	vv		původní dveře buňka					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		3,000			
160	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,144	1 400,00	201,60	CS ÚRS 2022 01
D 771			Podlahy z dlaždic				21 260,05	
161	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	12,000	15,00	180,00	CS ÚRS 2022 01
162	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	12,000	56,20	674,40	CS ÚRS 2022 01
163	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	12,000	518,00	6 216,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		podlaha WC					
	vv		4*3		12,000			
	vv		Součet		12,000			
164	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	13,200	450,00	5 940,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		12*1,1 Přepočtené koeficientem množství		13,200			
165	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	12,000	374,00	4 488,00	CS ÚRS 2022 01
166	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	20,000	177,00	3 540,00	CS ÚRS 2022 01
167	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,341	650,00	221,65	CS ÚRS 2022 01
D 776			Podlahy povlakové				19 684,45	
168	K	776121112	Vodou reditelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	26,775	37,90	1 014,77	CS ÚRS 2022 01
	vv		podlaha buňky					
	vv		8,5*3,15		26,775			
	vv		Součet		26,775			
169	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	26,775	163,00	4 364,33	CS ÚRS 2022 01
170	M	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2	29,453	311,00	9 159,88	CS ÚRS 2022 01
	vv		26,775*1,1 Přepočtené koeficientem množství		29,453			
171	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	23,000	152,00	3 496,00	CS ÚRS 2022 01
172	M	28411007	lišta soklová PVC 15x50mm	m	23,460	27,70	649,84	CS ÚRS 2022 01
	vv		23*1,02 Přepočtené koeficientem množství		23,460			
173	K	776991111	Spárování silikonem	m	23,000	41,30	949,90	CS ÚRS 2022 01
174	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,094	529,00	49,73	CS ÚRS 2022 01
D 781			Dokončovací práce - obklady				55 218,24	
175	K	781111011	Omětení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	42,000	7,02	294,84	CS ÚRS 2022 01
176	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	42,000	56,20	2 360,40	CS ÚRS 2022 01
177	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	20,000	431,00	8 620,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		pod obklad - místa přímého ostřiku vodou					
	vv		20		20,000			
	vv		Součet		20,000			
178	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	42,000	587,00	24 654,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		nový obklad WC					
	vv		21*2		42,000			
	vv		Součet		42,000			
179	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	46,200	387,00	17 879,40	CS ÚRS 2022 01
	vv		42*1,1 Přepočtené koeficientem množství		46,200			
180	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	6,000	63,50	381,00	CS ÚRS 2022 01
181	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	4,000	76,20	304,80	CS ÚRS 2022 01
182	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	2,000	88,90	177,80	CS ÚRS 2022 01
183	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,840	650,00	546,00	CS ÚRS 2022 01
D 783			Dokončovací práce - nátěry				116 816,86	
184	K	783101401	Omětení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	72,600	5,60	406,56	CS ÚRS 2022 01
	vv		fasáda buňky					
	vv		72,6		72,600			
	vv		Součet		72,600			
185	K	783113111	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr s biocidní přísadou truhlářských konstrukcí	m2	72,600	117,00	8 494,20	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
186	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	72,600	122,00	8 857,20	CS ÚRS 2022 01
187	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	72,600	221,00	16 044,60	CS ÚRS 2022 01
188	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	6,304	58,10	366,26	CS ÚRS 2022 01
	VV		původní zárubně do buňky a na WC		4,728			
	VV		0,8*1,97*3					
	VV		původní mříž do buňky		1,576			
	VV		0,8*1,97					
	VV		Součet		6,304			
189	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	6,304	70,10	441,91	CS ÚRS 2022 01
190	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	6,304	5,13	32,34	CS ÚRS 2022 01
191	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	6,304	93,40	588,79	CS ÚRS 2022 01
	VV		původní zárubně do buňky a na WC		4,728			
	VV		0,8*1,97*3					
	VV		původní mříž do buňky		1,576			
	VV		0,8*1,97					
	VV		Součet		6,304			
192	K	783306807	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů	m2	6,304	141,00	888,86	CS ÚRS 2022 01
193	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	6,304	159,00	1 002,34	CS ÚRS 2022 01
194	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,304	121,00	762,78	CS ÚRS 2022 01
195	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	6,304	118,00	743,87	CS ÚRS 2022 01
196	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,304	122,00	769,09	CS ÚRS 2022 01
197	K	783801201	Obroušení omítek před provedením nátěru	m2	222,000	19,80	4 395,60	CS ÚRS 2022 01
	VV		nová omítka ohradní zdi		180,000			
	VV		38*5					
	VV		nátěr fasády objektu WC		42,000			
	VV		42					
	VV		Součet		222,000			
198	K	783801203	Okartáčování omítek před provedením nátěru	m2	222,000	64,80	14 385,60	CS ÚRS 2022 01
199	K	783801401	Ometení omítek před provedením nátěru	m2	222,000	5,60	1 243,20	CS ÚRS 2022 01
200	K	783801403	Oprašení omítek před provedením nátěru	m2	222,000	6,53	1 449,66	CS ÚRS 2022 01
201	K	783801501	Omytí omítek před provedením nátěru	m2	222,000	50,40	11 188,80	CS ÚRS 2022 01
202	K	783823137	Penetrační vápenný nátěr hladkých nebo štukových omítek	m2	222,000	50,60	11 233,20	CS ÚRS 2022 01
203	K	783827427	Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	222,000	151,00	33 522,00	CS ÚRS 2022 01
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				11 190,55	
204	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrační podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	128,775	18,00	2 317,95	CS ÚRS 2022 01
	VV		63*69+38,775*42		128,775			
	VV		Součet		128,775			
205	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	128,775	68,90	8 872,60	CS ÚRS 2022 01
D	M		Práce a dodávky M				23 881,95	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				23 881,95	
206	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	92,000	114,00	10 488,00	CS ÚRS 2022 01
207	K	460671114	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 40 cm	m	92,000	17,90	1 646,80	CS ÚRS 2022 01
208	K	460791113	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýh tuhých D přes 50 do 90 mm	m	92,000	47,20	4 342,40	CS ÚRS 2022 01
209	M	34571364	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 75/90mm	m	96,600	76,50	7 389,90	CS ÚRS 2022 01
	VV		92*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		96,600			
210	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	0,064	232,00	14,85	CS ÚRS 2022 01
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				9 320,00	
211	K	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný	hod	20,000	466,00	9 320,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		oprava stávajícího plotu - sorvnání příčli, mechanické opravy					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				78 000,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				26 000,00	
212	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	26 000,00	26 000,00	CS ÚRS 2022 01
D	VRN6		Územní vlivy				26 000,00	
213	K	060001000	Územní vlivy	...	1,000	26 000,00	26 000,00	CS ÚRS 2022 01
D	VRN7		Provozní vlivy				26 000,00	
214	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	26 000,00	26 000,00	CS ÚRS 2022 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 182c/2022

Stavba: Provedení oprav opěrných zdí, oplocení a vybudování zázemí sportoviště v Lobkovické zahradě, p.č. 950/2

KSO:
Místo: poz. č. 950/2CC-CZ:
Datum: 15.07.2022Zadavatel:
Městská část Praha 1IČ:
DIČ:Zhotovitel:
MC Invest Czech s.r.o.IČ: 03813622
DIČ: CZ03813622Projektant:
Jan PetrIČ: 01890000
DIČ: CZ8604200451Zpracovatel:
Jan PetrIČ: 01890000
DIČ: CZ8604200451

Poznámka:

Cena bez DPH **491 717,28**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	491 717,28	103 260,63
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **v CZK** **594 977,91**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 182c/2022

Stavba: Provedení oprav opěrných zdí, oplocení a vybudování zázemí sportoviště v Lobkovické zahradě, p.č. 950/2

Místo: poz. č. 950/2

Datum: 15.07.2022

Zadavatel: Městská část Praha 1

Projektant: Jan Petr

Zhotovitel: MC Invest Czech s.r.o.

Zpracovatel: Jan Petr

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
		491 717,28	594 977,91
182c/2022	Provedení oprav opěrných zdí, oplocení a vybudování zázemí sportoviště v Lobkovické zahradě, n.č. 950/2	491 717,28	594 977,91

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Provedení oprav opěrných zdí, oplocení a vybudování zázemí sportoviště v Lobkovické zahradě, p.č. 950/2

KSO:
Místo: poz. č. 950/2

CC-CZ:
Datum: 15.07.2022

Zadavatel:
Městská část Praha 1

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
MC Invest Czech s.r.o.

IČ: 03813622
DIČ: CZ03813622

Projektant:
Jan Petr

IČ: 01890000
DIČ: CZ8604200451

Zpracovatel:
Jan Petr

IČ: 01890000
DIČ: CZ8604200451

Poznámka:

Cena bez DPH 491 717,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	491 717,28	21,00%	103 260,63
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 594 977,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Provedení oprav opěrných zdí, oplocení a vybudování zázemí sportoviště v Lobkovické zahradě, p.č. 950/2

Místo: poz. č. 950/2
Zadavatel: Městská část Praha 1
Zhotovitel: MC Invest Czech s.r.o.

Datum: 15.07.2022
Projektant: Jan Petr
Zpracovatel: Jan Petr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 491 717,28

HSV - Práce a dodávky HSV 346 744,05

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 36 277,75

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 258 735,60

997 - Přesun sutě 47 324,31

998 - Přesun hmot 4 406,39

PSV - Práce a dodávky PSV 123 481,23

765 - Krytina skládaná 49 828,01

783 - Dokončovací práce - nátěry

73 653,22

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

21 492,00

VRN3 - Zařízení staveniště

7 164,00

VRN6 - Územní vlivy

7 164,00

VRN7 - Provozní vlivy

7 164,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Provedení oprav opěrných zdí, oplocení a vybudování zázemí sportoviště v
Lobkovické zahradě, p.č. 950/2**

Místo: poz. č. 950/2

Datum: 15.07.2022

Zadavatel: Městská část Praha 1

Projektant: Jan Petr

Zhotovitel: MC Invest Czech s.r.o.

Zpracovatel: Jan Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							491 717,28	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				346 744,05	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				36 277,75	
1	K	612131100	Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně	m2	63,800	88,60	5 652,68	CS ÚRS 2022 01
	VV		nová omítka ohradní zdi					
	VV		10*2,25		22,500			
	VV		11,8*3,5		41,300			
	VV		Součet		63,800			
2	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	63,800	305,00	19 459,00	CS ÚRS 2022 01
3	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	155,300	71,90	11 166,07	CS ÚRS 2022 01
	VV		nová omítka ohradní zdi					
	VV		10*2,25		22,500			
	VV		11,8*3,5		41,300			
	VV		reprofilace podezdívky					
	VV		13,5*2,5*2		67,500			
	VV		10*1,2*2		24,000			
	VV		Součet		155,300			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				258 735,60	
4	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	76,560	71,80	5 497,01	CS ÚRS 2022 01
	VV		63,8*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		76,560			
5	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	4 593,600	0,88	4 042,37	CS ÚRS 2022 01
	VV		76,56*50 *Přepočtené koeficientem množství		4 593,600			
6	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	76,560	43,20	3 307,39	CS ÚRS 2022 01
	VV		63,8*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		76,560			
7	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	76,560	20,90	1 600,10	CS ÚRS 2022 01
	VV		63,8*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		76,560			
8	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	4 593,600	0,38	1 745,57	CS ÚRS 2022 01
	VV		76,56*50 *Přepočtené koeficientem množství		4 593,600			
9	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	76,560	14,10	1 079,50	CS ÚRS 2022 01
	VV		63,8*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		76,560			
10	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	155,300	78,00	12 113,40	CS ÚRS 2022 01
	VV		původní omítka ohradní zdi					
	VV		10*2,25		22,500			
	VV		11,8*3,5		41,300			
	VV		reprofilovaná část podezdívky					
	VV		13,5*2,5*2		67,500			
	VV		10*1,2*2		24,000			
	VV		Součet		155,300			
11	K	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo kominového	m2	63,800	84,70	5 403,86	CS ÚRS 2022 01
	VV		ruční dočištění zdiva					
	VV		původní omítka ohradní zdi					
	VV		10*2,25		22,500			
	VV		11,8*3,5		41,300			
	VV		Součet		63,800			
12	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	11,520	170,00	1 958,40	CS ÚRS 2022 01
	VV		koruna podezdívky z plných cihel					
	VV		28,8*0,4		11,520			
	VV		Součet		11,520			
13	K	985221101	Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty	m3	1,800	11 900,00	21 420,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		koruna podezdívky z plných cihel					
	VV		0,7		0,700			
	VV		předpoklad náhrady nesoudržného zdiva - doplnění původního cihelného zdiva					
	VV		1,1		1,100			
	VV		Součet		1,800			
14	M	59610002	cihla pálená plná přes P15 do P20 290x140x65mm	kus	549,000	12,00	6 588,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		1,8*305 *Přepočtené koeficientem množství		549,000			
15	K	985311112	Reprofilace stěn sanační maltou tl přes 10 do 20 mm	m2	91,500	1 540,00	140 910,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		13,5*2,5*2		67,500			
	VV		10*1,2*2		24,000			
	VV		Součet		91,500			
16	K	985323112	Spojovací můstek reprofilovaného betonu tl 2 mm	m2	91,500	580,00	53 070,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Přesun sutě					47 324,31
17	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	15,506	739,00	11 458,93	CS ÚRS 2022 01
18	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	465,180	12,50	5 814,75	CS ÚRS 2022 01
VV					15,506*30	Prépočtené koeficientem množství	465,180	
19	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	15,506	408,00	6 326,45	CS ÚRS 2022 01
20	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	15,506	1 530,00	23 724,18	CS ÚRS 2022 01
D 998			Přesun hmot					4 406,39
21	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	8,674	508,00	4 406,39	CS ÚRS 2022 01
D PSV			Práce a dodávky PSV					123 481,23
D 765			Krytina skládaná					49 828,01
22	K	765211825	Demontáž krytiny keramické prejzové na zdech se zvětralou maltou do sutí	m	21,800	112,00	2 441,60	CS ÚRS 2022 01
VV					výměna poškozených hřebenačů			
VV					21,8	21,800		
VV					Součet	21,800		
23	K	765214371	Krytina keramická prejzová velký prejz režný na požárních zdech do malty š přes 20 do 40 cm	m	21,800	2 100,00	45 780,00	CS ÚRS 2022 01
VV					výměna poškozených hřebenačů			
VV					21,8	21,800		
VV					Součet	21,800		
24	K	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	1,373	1 170,00	1 606,41	CS ÚRS 2022 01
D 783			Dokončovací práce - nátěry					73 653,22
25	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	53,000	58,10	3 079,30	CS ÚRS 2022 01
VV					původní oplocení			
VV					26,5*2	53,000		
VV					Součet	53,000		
26	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	53,000	70,10	3 715,30	CS ÚRS 2022 01
27	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	53,000	5,13	271,89	CS ÚRS 2022 01
28	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	53,000	93,40	4 950,20	CS ÚRS 2022 01
VV					původní oplocení			
VV					26,5*2	53,000		
VV					Součet	53,000		
29	K	783306807	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěru	m2	53,000	141,00	7 473,00	CS ÚRS 2022 01
30	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	53,000	159,00	8 427,00	CS ÚRS 2022 01
31	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	53,000	121,00	6 413,00	CS ÚRS 2022 01
32	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	53,000	118,00	6 254,00	CS ÚRS 2022 01
33	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	53,000	122,00	6 466,00	CS ÚRS 2022 01
34	K	783801201	Obroušení omítek před provedením nátěru	m2	63,800	19,80	1 263,24	CS ÚRS 2022 01
VV					nová omítka ohradní zdi			
VV					10*2,25	22,500		
VV					11,8*3,5	41,300		
VV					Součet	63,800		
35	K	783801203	Okartáčování omítek před provedením nátěru	m2	63,800	64,80	4 134,24	CS ÚRS 2022 01
36	K	783801401	Ometení omítek před provedením nátěru	m2	63,800	5,60	357,28	CS ÚRS 2022 01
37	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	63,800	6,53	416,61	CS ÚRS 2022 01
38	K	783801501	Omytí omítek před provedením nátěru	m2	63,800	50,40	3 215,52	CS ÚRS 2022 01
39	K	783823137	Penetrační vápenný nátěr hladkých nebo štukových omítek	m2	63,800	50,60	3 228,28	CS ÚRS 2022 01
40	K	783826655	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr licového zdiva	m2	11,520	378,00	4 354,56	CS ÚRS 2022 01
VV					koruna podezdívky z plných cihel			
VV					28,8*0,4	11,520		
VV					Součet	11,520		
41	K	783827427	Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	63,800	151,00	9 633,80	CS ÚRS 2022 01
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					21 492,00
D VRN3			Zařízení staveniště					7 164,00
42	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	7 164,00	7 164,00	CS ÚRS 2022 01
D VRN6			Územní vlivy					7 164,00
43	K	060001000	Územní vlivy	...	1,000	7 164,00	7 164,00	CS ÚRS 2022 01
D VRN7			Provozní vlivy					7 164,00
44	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	7 164,00	7 164,00	CS ÚRS 2022 01