

## Krycí list slepého rozpočtu

|                   |                                                                                    |                 |                                                                                     |          |                     |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| Název stavby:     | <b>Energetická opatření pro dotaci IROP</b>                                        | Objednatel:     | Město Žďár nad Sázavou                                                              | IČO/DIČ: | 00295841/CZ00295841 |
| Druh stavby:      | zateplení obvodového pláště, zateplení půdy, zateplení stropu nad 1PP, výměna oken | Projektant:     | ing. Leoš Pohanka                                                                   | IČO/DIČ: |                     |
| Lokalita:         | Brodská 1876/27, svob.č.4, Žďár nad Sázavou 3                                      | Zhotovitel:     | KNL stavby s.r.o.                                                                   | IČO/DIČ: |                     |
| Začátek výstavby: |                                                                                    | Konec výstavby: |                                                                                     | Položek: | 154                 |
| JKSO:             |                                                                                    | Zpracoval:      |  | Datum:   | 02.06.2022          |

### Rozpočtové náklady v Kč

| <b>A</b>                  | Základní rozpočtové náklady |              | <b>B</b>                | Doplňkové náklady |  | <b>C</b>                 | Náklady na umístění stavby (NUS) |  |
|---------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------|-------------------|--|--------------------------|----------------------------------|--|
| <b>HSV</b>                | Dodávky                     | 1 348 070,72 | Práce přesčas           | 200,00            |  | Zařízení staveniště      | 127 528,52                       |  |
|                           | Montáž                      | 1 692 794,12 | Bez pevné podl.         | 200,00            |  | Mimostav. doprava        | 500,00                           |  |
| <b>PSV</b>                | Dodávky                     | 1 288 100,32 | Kulturní památka        | 100,00            |  | Územní vlivy             | 300,00                           |  |
|                           | Montáž                      | 476 182,28   |                         |                   |  | Provozní vlivy           | 300,00                           |  |
| <b>"M"</b>                | Dodávky                     | 0,00         |                         |                   |  | Ostatní                  | 1 000,00                         |  |
|                           | Montáž                      | 0,00         |                         |                   |  | NUS z rozpočtu           | 500,00                           |  |
| <b>Ostatní materiál</b>   |                             | 0,00         |                         |                   |  |                          |                                  |  |
| <b>Přesun hmot a sutí</b> |                             | 99 795,59    |                         |                   |  |                          |                                  |  |
| <b>ZRN celkem</b>         |                             | 4 904 943,02 | <b>DN celkem</b>        | 500,00            |  | <b>NUS celkem</b>        | 130 128,52                       |  |
|                           |                             |              | <b>DN celkem z obj.</b> | 0,00              |  | <b>NUS celkem z obj.</b> | 0,00                             |  |
|                           |                             |              |                         |                   |  | <b>ORN celkem</b>        | 150,00                           |  |
|                           |                             |              |                         |                   |  | <b>ORN celkem z obj.</b> | 0,00                             |  |

|                   |                     |                |                   |                          |                     |
|-------------------|---------------------|----------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Základ 0%</b>  | <b>0,00</b>         |                |                   |                          |                     |
| <b>Základ 15%</b> | <b>5 035 721,54</b> | <b>DPH 15%</b> | <b>755 358,23</b> | <b>Celkem bez DPH</b>    | <b>5 035 721,54</b> |
| <b>Základ 21%</b> | <b>0,00</b>         | <b>DPH 21%</b> | <b>0,00</b>       | <b>Celkem včetně DPH</b> | <b>5 791 079,77</b> |

|                         |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Projektant              | Objednatel                                                                           | Zhotovitel                                                                            |
|                         |  |  |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis                                                              | Datum, razítko a podpis                                                               |

Poznámka:

## Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

|                   |                                                                                    |                 |                        |          |                     |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|----------|---------------------|
| Název stavby:     | <b>Energetická opatření pro dotaci IROP</b>                                        | Objednatel:     | Město Žďár nad Sázavou | IČO/DIČ: | 00295841/CZ00295841 |
| Druh stavby:      | zateplení obvodového pláště, zateplení půdy, zateplení stropu nad 1PP, výměna oken | Projektant:     | ing. Leoš Pohanka      | IČO/DIČ: |                     |
| Lokalita:         | Brodská 1876/27, svob.č.4, Žďár nad Sázavou 3                                      | Zhotovitel:     | KNL stavby s.r.o.      | IČO/DIČ: |                     |
| Začátek výstavby: |                                                                                    | Konec výstavby: |                        | Položek: | 154                 |
| JKSO:             |                                                                                    | Zpracoval:      |                        | Datum:   | 02.06.2022          |

### Vedlejší rozpočtové náklady VRN

| Doplňkové náklady DN | Kč | % | Základna | Kč |
|----------------------|----|---|----------|----|
| Práce přesčas        |    |   |          |    |
| Bez pevné podl.      |    |   |          |    |
| Kulturní památka     |    |   |          |    |
| <b>Celkem DN</b>     |    |   |          |    |

| Náklady na umístění stavby (NUS) | Kč | % | Základna | Kč |
|----------------------------------|----|---|----------|----|
| Zařízení staveniště              |    |   |          |    |
| Mimostav. doprava                |    |   |          |    |
| Územní vlivy                     |    |   |          |    |
| Provozní vlivy                   |    |   |          |    |
| Ostatní                          |    |   |          |    |
| NUS z rozpočtu                   |    |   |          |    |
| <b>Celkem NUS</b>                |    |   |          |    |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>Celkem VRN</b> | <b>130 628,52</b> |
|-------------------|-------------------|

### Ostatní rozpočtové náklady ORN

| Ostatní rozpočtové náklady (ORN) | Kč | % | Základna | Kč            |
|----------------------------------|----|---|----------|---------------|
|                                  |    |   |          |               |
| <b>Celkem ORN</b>                |    |   |          | <b>150,00</b> |

Slepý stavební rozpočet

|               |  |                                                                                    |  |                   |  |             |  |                        |  |
|---------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--|-------------|--|------------------------|--|
| Název stavby: |  | Energetická opatření pro dotaci IROP                                               |  | Doba výstavby:    |  | Objednatel: |  | Město Žďár nad Sázavou |  |
| Druh stavby:  |  | zateplení obvodového pláště, zateplení půdy, zateplení stropu nad 1PP, výměna oken |  | Začátek výstavby: |  | Projektant: |  | ing. Leoš Pohanka      |  |
| Lokalita:     |  | Brodská 1876/27, svob.č.4, Žďár nad Sázavou 3                                      |  | Konec výstavby:   |  | Zhotovitel: |  | KNL stavby s.r.o.      |  |
| JKSO:         |  |                                                                                    |  | Zpracováno dne:   |  | 2.6.2022    |  | Zpracoval: [REDACTED]  |  |

| Č  | Kód          | Zkrácený popis<br>Rozměry                                     | MJ  | Množství | Cena/MJ<br>(Kč) | Náklady (Kč) |        |              | Cenová<br>soustava |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|--------------|--------|--------------|--------------------|
|    |              |                                                               |     |          |                 | Dodávka      | Montáž | Celkem       |                    |
|    | 60           | Nezařazeno                                                    |     |          |                 |              |        | 4 904 943,02 |                    |
|    |              | Omítky ze suchých směsí                                       |     |          |                 |              |        | 1 855,94     |                    |
| 1  | 602023194R00 | Penetrace stěn                                                | m2  | 53,64    |                 |              |        |              | RTS I / 2020       |
|    |              | penetrace římsy dřevěné                                       |     | 0,00     |                 |              |        |              |                    |
|    |              | 53,64                                                         |     | 53,64    |                 |              |        |              |                    |
|    | 61           | Úprava povrchů vnitřní                                        |     |          |                 |              |        | 103 365,98   |                    |
| 2  | 612425931R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková                     | m2  | 120,54   |                 |              |        |              | RTS II / 2020      |
|    |              | oprava omítek ostění po výměně oken:                          |     | 0,00     |                 |              |        |              |                    |
|    |              | okna byty:                                                    |     | 0,00     |                 |              |        |              |                    |
|    |              | 0,35*(1,5+1,35*2)*72                                          |     | 105,84   |                 |              |        |              |                    |
|    |              | okna 1PP                                                      |     | 0,00     |                 |              |        |              |                    |
|    |              | 0,25*(0,9+0,6*2)*28                                           |     | 14,70    |                 |              |        |              |                    |
| 3  | 612401391R00 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2                    | kus | 72,00    |                 |              |        |              | RTS II / 2020      |
| 4  | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů                             | m2  | 324,00   |                 |              |        |              | RTS II / 2020      |
|    |              | zakrývání vnitřního vybavení pro opravu omítek v bytech       |     | 0,00     |                 |              |        |              |                    |
|    |              | 4,5*72                                                        |     | 324,00   |                 |              |        |              |                    |
|    | 62           | Úprava povrchů vnější                                         |     |          |                 |              |        | 2 639 233,70 |                    |
| 5  | 622451131R00 | Omítka vnější stěn, MC, hladká, složitost 1 - 2               | m2  | 75,89    |                 |              |        |              | RTS II / 2020      |
|    |              | Omítka soklu-opadaná omítka                                   |     | 0,00     |                 |              |        |              |                    |
|    |              | 35*0,8*2                                                      |     | 56,00    |                 |              |        |              |                    |
|    |              | 22,1*0,45*2                                                   |     | 19,89    |                 |              |        |              |                    |
| 6  | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení                     | m2  | 160,92   |                 |              |        |              | RTS II / 2020      |
|    |              | strana východní                                               |     | 0,00     |                 |              |        |              |                    |
|    |              | 1,5*1,35*36                                                   |     | 72,90    |                 |              |        |              |                    |
|    |              | strana západní                                                |     | 0,00     |                 |              |        |              |                    |
|    |              | 1,5*1,35*36                                                   |     | 72,90    |                 |              |        |              |                    |
|    |              | okna 1PP                                                      |     | 0,00     |                 |              |        |              |                    |
|    |              | 0,9*0,6*28                                                    |     | 15,12    |                 |              |        |              |                    |
| 7  | 622454511R00 | Oprava vnějších omítek cement.,hladkých do 50 %               | m2  | 137,46   |                 |              |        |              | RTS II / 2020      |
|    |              | oprava venkovních omítek pod zateplení                        |     | 0,00     |                 |              |        |              |                    |
|    |              | 125                                                           |     | 125,00   |                 |              |        |              |                    |
|    |              | stávající RIS pilíř                                           |     | 0,00     |                 |              |        |              |                    |
|    |              | 12,46                                                         |     | 12,46    |                 |              |        |              |                    |
| 8  | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2                 | m2  | 771,57   |                 |              |        |              | RTS II / 2020      |
| 9  | 622300154R00 | Montáž základací sady ETICS                                   | m   | 92,84    |                 |              |        |              | RTS II / 2020      |
|    |              | lišta šířky 160mm:                                            |     | 0,00     |                 |              |        |              |                    |
|    |              | (44,7+2*0,16)*2+1,4*2                                         |     | 92,84    |                 |              |        |              |                    |
| 10 | 553420164    | Lišta základací AL 1,0 163 mm l=2 m                           | m   | 97,48    |                 |              |        |              | RTS II / 2020      |
|    |              | 92,84*1,05                                                    |     | 97,48    |                 |              |        |              |                    |
| 11 | 622390211R00 | Montáž KZS sokl, polystyren, tenkovrstvá omítka               | m2  | 101,04   |                 |              |        |              | RTS II / 2020      |
|    |              | SOKL: Zateplovací systém XPS tl.100mm (lambda=0,035W/mK)- SO5 |     | 0,00     |                 |              |        |              |                    |
|    |              | strana východní                                               |     | 0,00     |                 |              |        |              |                    |
|    |              | (44.7+0.2)*1.1                                                |     | 49,39    |                 |              |        |              |                    |
|    |              | odpočet otvorů                                                |     | 0,00     |                 |              |        |              |                    |
|    |              | -(0,9*0,6*12)                                                 |     | -6,48    |                 |              |        |              |                    |
|    |              | strana západní                                                |     | 0,00     |                 |              |        |              |                    |
|    |              | 49,39                                                         |     | 49,39    |                 |              |        |              |                    |
|    |              | -6,48                                                         |     | -6,48    |                 |              |        |              |                    |
|    |              | strana severní                                                |     | 0,00     |                 |              |        |              |                    |
|    |              | (12.6+0.2)*1.1                                                |     | 14,08    |                 |              |        |              |                    |
|    |              | -0,9*0,6*4                                                    |     | -2,16    |                 |              |        |              |                    |
|    |              | strana jižní                                                  |     | 0,00     |                 |              |        |              |                    |
|    |              | (1.4+1.4+0.1*2)*1.1                                           |     | 3,30     |                 |              |        |              |                    |
| 12 | 283754905    | Deska polystyrenová XPS tl. 100 mm (lambda=0,035W/mK)         | m2  | 103,06   |                 |              |        |              | RTS II / 2020      |
|    |              | 101,04*1,02                                                   |     | 103,06   |                 |              |        |              |                    |
| 13 | 622390311R00 | Montáž KZS fasáda, polystyren, tenkovrstvá omítka             | m2  | 662,50   |                 |              |        |              | RTS II / 2020      |
|    |              | SKLADBA SO1                                                   |     | 0,00     |                 |              |        |              |                    |

|    |              |                                                                    |  |     |          |  |               |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------|--|-----|----------|--|---------------|
|    |              | 662,5                                                              |  |     | 662,50   |  |               |
| 14 | 283762321    | Deska EPS s grafitem 1000x500x160 mm (lambda=0,032W/mK)            |  | m2  | 675,75   |  | RTS II / 2020 |
|    |              | 662,5*1,02                                                         |  |     | 675,75   |  |               |
| 15 | 622481211RT2 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny                 |  | m2  | 835,44   |  | RTS II / 2020 |
|    |              | obvodové stěny                                                     |  |     | 0,00     |  |               |
|    |              | 662,5                                                              |  |     | 662,50   |  |               |
|    |              | sokl                                                               |  |     | 0,00     |  |               |
|    |              | 101,04                                                             |  |     | 101,04   |  |               |
|    |              | sokl-špalety                                                       |  |     | 0,00     |  |               |
|    |              | 23,52                                                              |  |     | 23,52    |  |               |
|    |              | špalety byty                                                       |  |     | 0,00     |  |               |
|    |              | 48,384                                                             |  |     | 48,38    |  |               |
| 16 | 622390511R00 | Montáž KZS ostění, polystyren, tenkovrstvá omítka                  |  | m2  | 71,90    |  | RTS II / 2020 |
|    |              | Sokl-špalety oken XPS tl. 30mm                                     |  |     | 0,00     |  |               |
|    |              | (0,6*2+0,9)*0,4*28                                                 |  |     | 23,52    |  |               |
|    |              | špalety oken-byty                                                  |  |     | 0,00     |  |               |
|    |              | 0,16*(1,5+1,35*2)*72                                               |  |     | 48,38    |  |               |
| 17 | 283762312    | Deska EPS s grafitem 1000x500x 30 mm                               |  | m2  | 49,35    |  | RTS II / 2020 |
|    |              | 48,384*1,02                                                        |  |     | 49,35    |  |               |
| 18 | 283754900    | Deska polystyrenová XPS 300 SF tl. 30 mm                           |  | m2  | 23,99    |  | RTS II / 2020 |
|    |              | 23,52*1,02                                                         |  |     | 23,99    |  |               |
| 19 | 622323041R00 | Penetrace podkladu-sokl                                            |  | m2  | 124,56   |  | RTS II / 2020 |
|    |              | 101,04+23,52                                                       |  |     | 124,56   |  |               |
| 20 | 602011189R00 | Omítka stěn mozaiková                                              |  | m2  | 124,56   |  | RTS II / 2020 |
|    |              | SOKL: 101,04m2-SO5                                                 |  |     | 0,00     |  |               |
|    |              | 101,04+23,52                                                       |  |     | 124,56   |  |               |
| 21 | 602022191R00 | Penetrační nátěr stěn                                              |  | m2  | 1 182,18 |  | RTS II / 2020 |
|    |              | fasáda                                                             |  |     | 0,00     |  |               |
|    |              | 662,5+48,384                                                       |  |     | 710,88   |  |               |
|    |              | podhled                                                            |  |     | 0,00     |  |               |
|    |              | 471,3                                                              |  |     | 471,30   |  |               |
| 22 | 602011187RT6 | Stěrka na stěnách silikonová                                       |  | m2  | 1 182,18 |  | RTS II / 2020 |
| 23 | 622473187RT2 | Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž-(interiér+esteriér)       |  | m   | 722,40   |  | RTS II / 2020 |
|    |              | (1,5+1,35*2)*72                                                    |  |     | 302,40   |  |               |
|    |              | (0,9+0,6*2)*28                                                     |  |     | 58,80    |  |               |
|    |              | 361,2                                                              |  |     | 361,20   |  |               |
| 24 | 283502845    | okenní profil 9 mm zateplovací s tkaninou                          |  | m   | 758,52   |  | RTS II / 2020 |
|    |              | 722,4*1,05                                                         |  |     | 758,52   |  |               |
| 25 | 622300155R00 | Montáž lišty pro ukončení omítky-(exteriér)                        |  | m   | 642,80   |  | RTS II / 2020 |
|    |              | rohové lišty kolem oken                                            |  |     | 0,00     |  |               |
|    |              | (1,5+1,35)*2*72+(2,4+1,5)*2*3                                      |  |     | 433,80   |  |               |
|    |              | (0,9+0,6)*2*28                                                     |  |     | 84,00    |  |               |
|    |              | rohové lišty                                                       |  |     | 0,00     |  |               |
|    |              | 8,9*4                                                              |  |     | 35,60    |  |               |
|    |              | řimsa                                                              |  |     | 0,00     |  |               |
|    |              | 44,7*2                                                             |  |     | 89,40    |  |               |
| 26 | 55392760     | Lišta rohová s tkaninou 10/10 / 2,5 m                              |  | m   | 674,94   |  | RTS II / 2020 |
|    |              | 642,8*1,05                                                         |  |     | 674,94   |  |               |
| 27 | 622391121RT2 | Příplatek za zapuštěné hmoždinky (STR) 6 ks/m2                     |  | m2  | 772,61   |  | RTS II / 2020 |
|    |              | 671,572+101,04                                                     |  |     | 772,61   |  |               |
| 28 | 283502544    | Zátka EPS plus šedá d=70 mm                                        |  | kus | 4 635,67 |  | RTS II / 2020 |
|    |              | 772,612*6                                                          |  |     | 4 635,67 |  |               |
| 29 | 629451112R00 | Vyrovňovací vrstva MC šířky do 30 cm                               |  | m   | 133,20   |  | RTS II / 2020 |
|    |              | 1,5*72+0,9*28                                                      |  |     | 133,20   |  |               |
| 30 | 622390311R00 | Montáž KZS fasáda, polystyren, tenkovrstvá omítka                  |  | m2  | 471,30   |  | RTS II / 2020 |
|    |              | PODHLÉD: Zateplovací systém EPS-F tl. 120mm (lambda=0,039W/mK)     |  |     | 0,00     |  |               |
|    |              | skladba STR2                                                       |  |     | 0,00     |  |               |
|    |              | 471,3                                                              |  |     | 471,30   |  |               |
| 31 | 622391001R00 | Příplatek-mtž KZS podhledu,izolant,tenkovrst.om.                   |  | m2  | 471,30   |  | RTS II / 2020 |
| 32 | 283759206    | Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 120 mm (lambda=0,039W/mK) |  | m2  | 480,73   |  | RTS II / 2020 |
|    |              | 471,3*1,02                                                         |  |     | 480,73   |  |               |
| 33 | VLASTNÍ      | Podložení izolace přířezy EPS-klenutý strop-1PP                    |  | m2  | 471,30   |  | VLASTNÍ       |
| 34 | VLASTNÍ      | Příplatek za omezený prostor-1PP-sklepní kóje                      |  | m2  | 471,30   |  | VLASTNÍ       |
| 35 | 602011171R00 | Štuk vnější tl. 2 mm, ručně                                        |  | m2  | 471,30   |  | RTS II / 2020 |
|    |              | podhledy 1PP                                                       |  |     | 0,00     |  |               |
|    |              | 471,3                                                              |  |     | 471,30   |  |               |
| 36 | 621481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-podhledy                 |  | m2  | 471,30   |  | RTS II / 2020 |
|    |              | podhledy 1PP                                                       |  |     | 0,00     |  |               |
|    |              | 471,3                                                              |  |     | 471,30   |  |               |



|    |                                                       |                                                                                    |  |        |        |            |               |
|----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--------|------------|---------------|
| 37 | VLASTNÍ                                               | Zařízení-snížení dřevěných stěn sklepů 1PP pro montáž zateplení                    |  | kompl. | 1,00   |            | VLASTNÍ       |
| 38 | 622300155R00                                          | Montáž lišty pro ukončení omítky-(interiér)                                        |  | m      | 302,40 |            | RTS II / 2020 |
|    |                                                       | rohové lišty-1PP-stropní trámy                                                     |  |        | 0,00   |            |               |
|    |                                                       | 72*4,2                                                                             |  |        | 302,40 |            |               |
| 39 | 55392760                                              | Lišta rohová s tkaninou 10/10 / 2,5 m                                              |  | m      | 317,52 |            | RTS II / 2020 |
|    |                                                       | 302,4*1,05                                                                         |  |        | 317,52 |            |               |
| 40 | 621481211RT2                                          | Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-podhledy                                 |  | m2     | 53,64  |            | RTS II / 2020 |
|    |                                                       | řimsa                                                                              |  |        | 0,00   |            |               |
|    |                                                       | 44,7*2*(0,4+0,2)                                                                   |  |        | 53,64  |            |               |
| 41 | 621412212R00                                          | Nátěr podhledů vnějších silikátový                                                 |  | m2     | 53,64  |            | RTS II / 2020 |
|    |                                                       | 53,64                                                                              |  |        | 53,64  |            |               |
| 42 | VLASTNÍ                                               | Výtahovací zkouška kotvicího systému pro KZS                                       |  | kompl. | 1,00   |            | VLASTNÍ       |
| 43 | VLASTNÍ                                               | Prvky na fasádě-prodloužení o tl. zateplení-(světla, interkom, docházk. systém...) |  | kompl. | 1,00   |            | VLASTNÍ       |
| 44 | 622422231R00                                          | Oprava vnějších omítek vápen. drásan. II. do 20 %                                  |  | m2     | 662,50 |            | RTS II / 2020 |
|    |                                                       | skladby SO1                                                                        |  |        | 0,00   |            |               |
|    |                                                       | 662,5                                                                              |  |        | 662,50 |            |               |
| 45 | 622454321R00                                          | Oprava vnějších omítek cement.,štukových do 30 %                                   |  | m2     | 124,56 |            | RTS II / 2020 |
|    |                                                       | sokl                                                                               |  |        | 0,00   |            |               |
|    |                                                       | 124,56                                                                             |  |        | 124,56 |            |               |
| 46 | 622300131R00                                          | Vyrovňovací tmel tl. do 5 mm                                                       |  | m2     | 78,71  |            | RTS II / 2020 |
|    |                                                       | předpoklad 10%                                                                     |  |        | 0,00   |            |               |
|    |                                                       | 0,1*(662,5+124,56)                                                                 |  |        | 78,71  |            |               |
| 47 | 620991011R00                                          | Přechodový profil parapet-ostění, s tkaninou                                       |  | kus    | 190,00 |            | RTS II / 2020 |
|    |                                                       | 74*2+21*2                                                                          |  |        | 190,00 |            |               |
| 48 | 622481292R00                                          | Montáž výztužné lišty okenní a podparapetní                                        |  | m      | 133,20 |            | RTS II / 2020 |
|    |                                                       | 28*0,9                                                                             |  |        | 25,20  |            |               |
|    |                                                       | 1,5*72                                                                             |  |        | 108,00 |            |               |
| 49 | 622401937R00                                          | Příplatek za styk 2 odstínů tenkovrstvých omítek                                   |  | m      | 225,00 |            | RTS II / 2020 |
| 50 | 28350125                                              | Profil parapetní plastový s tkaninou l=2,0 m                                       |  | m      | 146,52 |            | RTS II / 2020 |
|    |                                                       | 133,2*1,1                                                                          |  |        | 146,52 |            |               |
| 94 | Lešení a stavební výtahy                              |                                                                                    |  |        |        | 122 250,94 |               |
| 51 | 941955001R00                                          | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m                                       |  | m2     | 526,30 |            | RTS II / 2020 |
|    |                                                       | 1pp                                                                                |  |        | 0,00   |            |               |
|    |                                                       | 471,3                                                                              |  |        | 471,30 |            |               |
|    |                                                       | fasáda                                                                             |  |        | 0,00   |            |               |
|    |                                                       | 55                                                                                 |  |        | 55,00  |            |               |
| 52 | 941941042R00                                          | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m                                  |  | m2     | 885,57 |            | RTS II / 2020 |
|    |                                                       | strana východní-SO1                                                                |  |        | 0,00   |            |               |
|    |                                                       | (44,7+0,32)*8,9                                                                    |  |        | 400,68 |            |               |
|    |                                                       | strana západní-SO1                                                                 |  |        | 0,00   |            |               |
|    |                                                       | 400,678                                                                            |  |        | 400,68 |            |               |
|    |                                                       | strana jižní                                                                       |  |        | 0,00   |            |               |
|    |                                                       | 1,4*2*8,9+9,8*3,5                                                                  |  |        | 59,22  |            |               |
|    |                                                       | 1PP-kotelna                                                                        |  |        | 0,00   |            |               |
|    |                                                       | 5,95*4,2                                                                           |  |        | 24,99  |            |               |
| 53 | 941941192R00                                          | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032                                 |  | m2     | 885,58 |            | RTS II / 2020 |
| 54 | 941941842R00                                          | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m                                 |  | m2     | 885,58 |            | RTS II / 2020 |
| 55 | 944944011R00                                          | Montáž ochranné sítě z umělých vláken                                              |  | m2     | 860,58 |            | RTS II / 2020 |
| 56 | 944944031R00                                          | Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011                                  |  | m2     | 860,58 |            | RTS II / 2020 |
| 57 | 944944081R00                                          | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken                                            |  | m2     | 860,58 |            | RTS II / 2020 |
| 58 | 944945012R00                                          | Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m                                      |  | m      | 3,50   |            | RTS II / 2020 |
| 59 | 944945192R00                                          | Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012                                 |  | m      | 3,50   |            | RTS II / 2020 |
| 60 | 944945812R00                                          | Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m                                    |  | m      | 3,50   |            | RTS II / 2020 |
| 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |                                                                                    |  |        |        | 42 674,50  |               |
| 61 | 728415811R00                                          | Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2                                 |  | kus    | 144,00 |            | RTS II / 2020 |
|    |                                                       | 72*2                                                                               |  |        | 144,00 |            |               |
| 62 | 952901111R00IM                                        | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m                                             |  | m2     | 876,12 |            | RTS II / 2020 |
|    |                                                       | (44,7*9,8)*2                                                                       |  |        | 876,12 |            |               |
| 63 | VLASTNÍ                                               | Uklid půdy                                                                         |  | m2     | 438,06 |            | VLASTNÍ       |
|    |                                                       | 44,7*9,8                                                                           |  |        | 438,06 |            |               |
| 64 | VLASTNÍ                                               | Budky pro rořáky, kavky                                                            |  | ks     | 2,00   |            | VLASTNÍ       |
|    |                                                       | 2                                                                                  |  |        | 2,00   |            |               |
| 96 | Bourání konstrukcí                                    |                                                                                    |  |        |        | 97 575,07  |               |
| 65 | 968061112R00                                          | Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2                                   |  | kus    | 28,00  |            | RTS II / 2020 |
| 66 | 968062354R00                                          | Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2                                   |  | m2     | 15,12  |            | RTS I / 2022  |
|    |                                                       | 0,9*0,6*28                                                                         |  |        | 15,12  |            |               |
| 67 | 968083003R00                                          | Vybourání plastových oken do 4 m2                                                  |  | m2     | 145,80 |            | RTS I / 2022  |
|    |                                                       | 1,5*1,35*72                                                                        |  |        | 145,80 |            |               |
| 68 | 968071125R00                                          | Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2                                  |  | kus    | 2,00   |            | RTS II / 2020 |

|    |              |                                                                                       |     |        |                   |               |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|---------------|
| 69 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2                                       | m2  | 3,36   |                   | RTS II / 2020 |
|    |              | <i>dveře vstupní</i>                                                                  |     | 0,00   |                   |               |
|    |              | <i>1,6*2,1</i>                                                                        |     | 3,36   |                   |               |
|    | <b>97</b>    | <b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>                                       |     |        | <b>28 960,20</b>  |               |
| 70 | 970031100R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm                                         | m   | 3,60   |                   | RTS II / 2020 |
|    |              | <i>nové otvory pro odvětrání spíží</i>                                                |     | 0,00   |                   |               |
|    |              | <i>8*0,45</i>                                                                         |     | 3,60   |                   |               |
| 71 | 978013141R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %                                      | m2  | 120,54 |                   | RTS II / 2020 |
| 72 | 978036131R00 | Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 20 %                                          | m2  | 662,50 |                   | RTS II / 2020 |
| 73 | 978036191R00 | Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 100 %                                         | m2  | 53,10  |                   | RTS II / 2020 |
|    |              | <i>ostění a nadpraží</i>                                                              |     | 0,00   |                   |               |
|    |              | <i>0,15*(1,5+1,3*2)*72</i>                                                            |     | 44,28  |                   |               |
|    |              | <i>0,15*(0,9+0,6*2)*28</i>                                                            |     | 8,82   |                   |               |
|    | <b>H01</b>   | <b>Budovy občanské výstavby</b>                                                       |     |        | <b>10 768,39</b>  |               |
| 74 | 998011002R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m                                            | t   | 53,84  |                   | RTS II / 2020 |
|    | <b>713</b>   | <b>Izolace tepelné</b>                                                                |     |        | <b>287 487,94</b> |               |
| 75 | 713111231RK4 | Montáž parozábrany stropů shora s přelepením spojů                                    | m2  | 613,68 |                   | RTS II / 2020 |
|    |              | <i>579,3+(44,7+12,6)*2*0,3</i>                                                        |     | 613,68 |                   |               |
| 76 | 713111261RK2 | Utěsnění prostupu parozábranou pevnou páskou vč. dodání pásky                         | kus | 6,00   |                   | RTS II / 2020 |
|    |              | <i>6</i>                                                                              |     | 6,00   |                   |               |
| 77 | 713111271RS2 | Utěsnění styku s jinou konstr. oboustrannou páskou vč. dodání pásky                   | m   | 293,40 |                   | RTS II / 2020 |
|    |              | <i>svislé části-utěsnění</i>                                                          |     | 0,00   |                   |               |
|    |              | <i>44,7*6+12,6*2</i>                                                                  |     | 293,40 |                   |               |
| 78 | 28329031     | Fólie parobrzdná                                                                      | m2  | 675,05 |                   | RTS II / 2020 |
|    |              | <i>613,68*1,1</i>                                                                     |     | 675,05 |                   |               |
| 79 | 713121121R00 | Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá                                           | m2  | 557,26 |                   | RTS II / 2020 |
|    |              | <i>skladba STR1</i>                                                                   |     | 0,00   |                   |               |
|    |              | <i>579,3</i>                                                                          |     | 579,30 |                   |               |
|    |              | <i>odpočet křížů EPS</i>                                                              |     | 0,00   |                   |               |
|    |              | <i>-22,04</i>                                                                         |     | -22,04 |                   |               |
| 80 | VLASTNÍ      | Úprava-zbrošení polystyrenových křížů a trámků, nebo podbetonované-NEROVNOSTI PODLAHY | m2  | 22,04  |                   | VLASTNÍ       |
|    |              | <i>22,04</i>                                                                          |     | 22,04  |                   |               |
| 81 | 63140106     | Deska minerální vláknó - podélná tl. 140 mm (lambda=0,035W/mK)                        | m2  | 579,55 |                   | RTS I / 2022  |
|    |              | <i>557,26*1,04</i>                                                                    |     | 579,55 |                   |               |
| 82 | 63140107     | Deska minerální vláknó - podélná tl. 160 mm (lambda=0,035W/mK)                        | m2  | 579,55 |                   | RTS II / 2020 |
|    |              | <i>557,26*1,04</i>                                                                    |     | 579,55 |                   |               |
| 83 | 283765808    | Kříž nosný izolační EPS v. 300 mm (lambda=0,035 W/m.K)                                | kus | 116,00 |                   | RTS II / 2020 |
|    |              | <i>29*4</i>                                                                           |     | 116,00 |                   |               |
| 84 | 713121111RT1 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá                                          | m2  | 22,04  |                   | RTS II / 2020 |
|    |              | <i>skladba STR1</i>                                                                   |     | 0,00   |                   |               |
|    |              | <i>kříže z EPS</i>                                                                    |     | 0,00   |                   |               |
|    |              | <i>(44,7-0,45*2)*0,1*4+(0,2*0,1*8*23)*(0,2*0,1*7*6)+1,4288</i>                        |     | 22,04  |                   |               |
| 85 | 283765894    | Trámek konstrukční EPS v. 300 mm (lambda=0,035 W/m.K)                                 | m   | 116,00 |                   | RTS II / 2020 |
| 86 | 998713103R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m                                        | t   | 5,58   |                   | RTS I / 2020  |
|    | <b>721</b>   | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                                             |     |        | <b>9 693,25</b>   |               |
| 87 | 721242803R00 | Demontáž lapače sítěšních splavenin DN 100                                            | kus | 4,00   |                   | RTS II / 2020 |
| 88 | 721242110RT1 | Lapač sítěšních splavenin PP HL600, kloub                                             | kus | 4,00   |                   | RTS II / 2020 |
| 89 | 721176212R00 | Potrubí PVC odpadní svislé D 110 x 3,2 mm                                             | m   | 8,00   |                   | RTS II / 2020 |
|    |              | <i>ukončení svodů při terénu</i>                                                      |     | 0,00   |                   |               |
|    |              | <i>8</i>                                                                              |     | 8,00   |                   |               |
| 90 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m                                      | t   | 0,39   |                   | RTS II / 2020 |
|    | <b>722</b>   | <b>Vnitřní vodovod</b>                                                                |     |        | <b>720,00</b>     |               |
| 91 | 722120815R00 | Demontáž potrubí litinového hrdlového DN 125                                          | kus | 4,00   |                   | RTS II / 2020 |
|    |              | <i>stávající konce svodů střešy</i>                                                   |     | 0,00   |                   |               |
|    |              | <i>4</i>                                                                              |     | 4,00   |                   |               |
|    | <b>762</b>   | <b>Konstrukce tesařské</b>                                                            |     |        | <b>44 997,28</b>  |               |
| 92 | 762521104R00 | Položení podlah nehoblovaných na sraz, hrubá prkna                                    | m2  | 26,28  |                   | RTS II / 2020 |
|    |              | <i>půda pochůzná vrstva-roznášecí prkna</i>                                           |     | 0,00   |                   |               |
|    |              | <i>((44,7-0,9)*4*0,15)</i>                                                            |     | 26,28  |                   |               |
| 93 | 60512585     | Prkno SM tl. 22-25 mm dl. do 3 m š. do 100 mm                                         | m3  | 0,57   |                   | RTS II / 2020 |
|    |              | <i>(26,28*0,02)*1,08</i>                                                              |     | 0,57   |                   |               |
| 94 | 60726121     | Deska dřevoštěpková tl. 18 mm                                                         | m2  | 109,32 |                   | RTS II / 2020 |
|    |              | <i>105,12*1,04</i>                                                                    |     | 109,32 |                   |               |
| 95 | 762595000R00 | Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah                                     | m3  | 2,46   |                   | RTS II / 2020 |
|    |              | <i>0,56765+(105,12*0,018)</i>                                                         |     | 2,46   |                   |               |
| 96 | 762341914R00 | Vyřezání otvorů střeš, v laťování pl. do 8 m2                                         | m2  | 4,80   |                   | RTS II / 2020 |
|    |              | <i>otvor pro přesun materiálu na střešchu</i>                                         |     | 0,00   |                   |               |
|    |              | <i>1,2*4</i>                                                                          |     | 4,80   |                   |               |
| 97 | 762342202RT4 | Montáž laťování střeš, vzdálenost laťí do 22 cm,včetně dodávky řeziva, laťe 4/6 cm    | m2  | 4,80   |                   | RTS II / 2020 |

|     |              |                                                                                                                      |        |  |        |                   |               |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--------|-------------------|---------------|
|     |              | montáž nového latování-otvor pro přesun materiálu                                                                    |        |  | 0,00   |                   |               |
|     |              | 4,8                                                                                                                  |        |  | 4,80   |                   |               |
| 98  | 998762103R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m                                                                   | t      |  | 1,60   |                   | RTS I / 2020  |
|     | <b>763</b>   | <b>Dřevostavby</b>                                                                                                   |        |  |        | <b>12 614,40</b>  |               |
| 99  | 763613111RT1 | M.záklopu stropů z desek do tl.18mm,na sraz,přibíj                                                                   | m2     |  | 105,12 |                   | RTS II / 2020 |
|     |              | půda pochůzná vrstva                                                                                                 |        |  | 0,00   |                   |               |
|     |              | 2,4*(44,7-2*0,45)                                                                                                    |        |  | 105,12 |                   |               |
|     | <b>764</b>   | <b>Konstrukce klempířské</b>                                                                                         |        |  |        | <b>240 193,75</b> |               |
| 100 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm                                                                    | m      |  | 139,50 |                   | RTS II / 2020 |
| 101 | 764352811R00 | Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°                                                                   | m      |  | 89,40  |                   | RTS II / 2020 |
| 102 | 764454801R00 | Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm                                                                      | m      |  | 35,60  |                   | RTS II / 2020 |
| 103 | 764351837R00 | Demontáž háků, sklon do 45°                                                                                          | kus    |  | 90,00  |                   | RTS II / 2020 |
| 104 | 764359810R00 | Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30°                                                                             | kus    |  | 4,00   |                   | RTS II / 2020 |
| 105 | 764928107R00 | Z+M oplech.parapetů z lak.plechu vč.rohů rš 500                                                                      | m      |  | 25,20  |                   | RTS II / 2020 |
|     |              | 0,9*28                                                                                                               |        |  | 25,20  |                   |               |
| 106 | 764928105R00 | Z+M oplech.parapetů z lak.plechu vč.rohů rš 330                                                                      | m      |  | 108,00 |                   | RTS II / 2020 |
|     |              | 1,5*72                                                                                                               |        |  | 108,00 |                   |               |
| 107 | 764908105R00 | Žlab podokapní půlkruhový R,velikost 150 mm-poplast.plech                                                            | m      |  | 89,40  |                   | RTS II / 2020 |
| 108 | 764908109R00 | odpadní trouby kruhové , D 100 mm-poplast.plech                                                                      | m      |  | 35,60  |                   | RTS II / 2020 |
| 109 | 764908102R00 | kotlík žlabový kónický ,vel.žlabu 150 mm-poplast.plech                                                               | kus    |  | 4,00   |                   | RTS II / 2020 |
| 110 | 764255492R00 | Montáž háků z Ti Zn nástřešních oblych                                                                               | kus    |  | 90,00  |                   | RTS II / 2020 |
| 111 | 5534424042   | Hák nástřešního žlabu, opláštěný mat. Ti Zn                                                                          | kus    |  | 90,00  |                   | RTS II / 2020 |
| 112 | VLASTNÍ      | Úprava střešní krytiny pro demontáž a novou montáž háků žlabů                                                        | kompl. |  | 1,00   |                   | VLASTNÍ       |
| 113 | VLASTNÍ      | Rozebrání části střechy a demontáž zpět-přesunmateriálu pro izolaci půdy-tepelná izolace, dřevoštěpkové desky- JERĀB | kompl. |  | 1,00   |                   | VLASTNÍ       |
| 114 | 998764103R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m                                                                    | t      |  | 1,26   |                   | RTS II / 2020 |
|     | <b>765</b>   | <b>Krytina tvrdá</b>                                                                                                 |        |  |        | <b>21 352,10</b>  |               |
| 115 | 765312813R00 | Demontáž krytiny dvoudrážk., na sucho, pro použití                                                                   | m2     |  | 45,03  |                   | RTS II / 2020 |
|     |              | rozebrání 2 šárů tašek u římsy                                                                                       |        |  | 0,00   |                   |               |
|     |              | 44,7*0,45*2                                                                                                          |        |  | 40,23  |                   |               |
|     |              | 1,2*4                                                                                                                |        |  | 4,80   |                   |               |
|     |              | otvor pro montáž materiálu na zateplení půdy                                                                         |        |  | 0,00   |                   |               |
| 116 | 765391931R00 | Přeložení krytiny drážkové, střech složit.,nasucho                                                                   | m2     |  | 45,03  |                   | RTS II / 2020 |
| 117 | 765339211R00 | M.zastřešení beton.tašk.drážk.střech jedn.na sucho                                                                   | m2     |  | 45,03  |                   | RTS II / 2020 |
| 118 | 998765103R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m                                                                         | t      |  | 0,98   |                   | RTS II / 2020 |
|     | <b>766</b>   | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                                                                         |        |  |        | <b>094 364,62</b> |               |
| 119 | 766421822R00 | Demontáž podkladových roštů obložení podhledů                                                                        | m2     |  | 53,64  |                   | RTS II / 2020 |
|     |              | 44,7*2*(0,4+0,2)                                                                                                     |        |  | 53,64  |                   |               |
| 120 | 766421821R00 | Demontáž obložení stropů palubkami                                                                                   | m2     |  | 53,64  |                   | RTS II / 2020 |
|     |              | řimsa                                                                                                                |        |  | 0,00   |                   |               |
|     |              | 44,7*2*(0,4+0,2)                                                                                                     |        |  | 53,64  |                   |               |
| 121 | 766427112R00 | Podkladový rošt pro obložení podhledů                                                                                | m      |  | 89,40  |                   | RTS II / 2020 |
|     |              | 44,7*2                                                                                                               |        |  | 89,40  |                   |               |
| 122 | 766422341R00 | Obložení podhledů jednod.aglomer deskami do 0,6 m2                                                                   | m2     |  | 53,64  |                   | RTS II / 2020 |
| 123 | 59590778     | Deska cementotřísková tl. 14 mm                                                                                      | m2     |  | 55,79  |                   | RTS II / 2020 |
|     |              | 53,64*1,04                                                                                                           |        |  | 55,79  |                   |               |
| 124 | 766629301R00 | Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2                                                                             | kus    |  | 28,00  |                   | RTS II / 2020 |
| 125 | 766629302R00 | Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2                                                                             | kus    |  | 72,00  |                   | RTS II / 2020 |
| 126 | VLASTNÍ      | Plastové okno 1500*1350mm pol. 1; uw=1,1 (celého okna !)                                                             | ks     |  | 72,00  |                   | VLASTNÍ       |
| 127 | VLASTNÍ      | Plastové okno 600*900mm pol. 2; uw=1,2 (celého okna !)                                                               | ks     |  | 28,00  |                   | VLASTNÍ       |
| 128 | 42972802     | Mřížka čtyřhranná vel. 160x160.20                                                                                    | kus    |  | 144,00 |                   | RTS II / 2020 |
| 129 | 766629310R00 | Montáž plastových stěn prosklených                                                                                   | m2     |  | 3,36   |                   | RTS II / 2020 |
|     |              | nové vchodové dveře                                                                                                  |        |  | 0,00   |                   |               |
|     |              | 3,36                                                                                                                 |        |  | 3,36   |                   |               |
| 130 | VLASTNÍ      | Vchodové dveře 1600*2100mm pol. 3; uw=1,2 (celého otvoru)                                                            | ks     |  | 1,00   |                   | VLASTNÍ       |
| 131 | VLASTNÍ      | D+M prodloužení větracích mřížek o tl. zateplenivč. utěsnění pěnou-dle detailu                                       | kus    |  | 144,00 |                   | VLASTNÍ       |
|     |              | 144                                                                                                                  |        |  | 144,00 |                   |               |
| 132 | 766601213RT3 | Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie                                                                    | m      |  | 410,40 |                   | RTS II / 2020 |
|     |              | okna 1500*1350mm 72ks                                                                                                |        |  | 0,00   |                   |               |
|     |              | 72*(1,5+1,35)*2                                                                                                      |        |  | 410,40 |                   |               |
| 133 | 766694122R00 | Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 160 cm                                                                    | kus    |  | 72,00  |                   | RTS II / 2020 |
| 134 | 60780085     | Parapet interiér š. 400 mm                                                                                           | m      |  | 108,00 |                   | RTS II / 2020 |
| 135 | 60780093     | Krytka boční parapetní š. 380-400 mm plast                                                                           | kus    |  | 144,00 |                   | RTS II / 2020 |
| 136 | 998766103R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m                                                                    | t      |  | 3,16   |                   | RTS I / 2020  |
|     | <b>767</b>   | <b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>                                                                    |        |  |        | <b>18 806,90</b>  |               |
| 137 | 767991912R00 | Rezáni plamenem (samostatné)                                                                                         | m      |  | 22,00  |                   | RTS II / 2020 |
|     |              | mříže oken 1PP                                                                                                       |        |  | 0,00   |                   |               |
|     |              | 22                                                                                                                   |        |  | 22,00  |                   |               |
| 138 | 767995103R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg                                                                     | kg     |  | 125,00 |                   | RTS II / 2020 |
| 139 | VLASTNÍ      | Mříže na okna 900*600mm mat. 10*10*1mm-úprava žárovým zinkováním 1/Z                                                 | ks     |  | 8,00   |                   | VLASTNÍ       |



|     |              |                                                                         |  |        |        |  |                  |               |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--------|--------|--|------------------|---------------|
| 140 | 767996801R00 | Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg                          |  | kg     | 45,10  |  |                  | RTS II / 2020 |
| 141 | 998767103R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m                       |  | t      | 0,40   |  |                  | RTS II / 2020 |
|     | <b>784</b>   | <b>Malby</b>                                                            |  |        |        |  | <b>63 254,10</b> |               |
| 142 | 784161101R00 | Penetrace podkladu nátěrem                                              |  | m2     | 973,14 |  |                  | RTS II / 2020 |
| 143 | 784195112R00 | Malba , bílá, bez penetrace, 2 x                                        |  | m2     | 973,14 |  |                  | RTS II / 2020 |
|     |              | špalety oken po výměně                                                  |  |        | 0,00   |  |                  |               |
|     |              | 105,84                                                                  |  |        | 105,84 |  |                  |               |
|     |              | 72*5,5                                                                  |  |        | 396,00 |  |                  |               |
|     |              | stěny v blízkosti okna                                                  |  |        | 0,00   |  |                  |               |
|     |              | strop 1PP po zateplení                                                  |  |        | 0,00   |  |                  |               |
|     |              | 471,3                                                                   |  |        | 471,30 |  |                  |               |
|     | <b>90</b>    | <b>Hodinové zúčtovací sazby (HZS)</b>                                   |  |        |        |  | <b>6 400,00</b>  |               |
| 144 | 905 R01      | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.                                     |  | h      | 4,00   |  |                  | RTS II / 2020 |
|     |              | revize hromosvodu a elektro                                             |  |        | 0,00   |  |                  |               |
| 145 | 900 RT3      | HZS                                                                     |  | h      | 8,00   |  |                  | RTS II / 2020 |
|     |              | Stavební přípomoc, nezměřitelné práce                                   |  |        | 0,00   |  |                  |               |
|     | <b>M-21</b>  | <b>Elektromontáže</b>                                                   |  |        |        |  | <b>15 000,00</b> |               |
| 146 | VLASTNÍ      | Hromosvod- demontáž stávajících vedení                                  |  | kompl. | 1,00   |  |                  | VLASTNÍ       |
| 147 | VLASTNÍ      | Zpětná montáž el. rozvodů a prvků(světla) stropu 1PP-po zateplení-ODHAD |  | kompl. | 1,00   |  |                  | VLASTNÍ       |
|     | <b>S0</b>    | <b>Přesuny suti</b>                                                     |  |        |        |  | <b>43 373,94</b> |               |
| 148 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour, hmot za 2.NP a 1.PP                       |  | t      | 22,40  |  |                  | RTS II / 2020 |
| 149 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží                                        |  | t      | 22,40  |  |                  | RTS II / 2020 |
| 150 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                  |  | t      | 22,40  |  |                  | RTS II / 2020 |
| 151 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m                       |  | t      | 336,00 |  |                  | RTS II / 2020 |
|     |              | 15*22,4                                                                 |  |        | 336,00 |  |                  |               |
| 152 | 979087311R00 | Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m                               |  | t      | 22,40  |  |                  | RTS II / 2020 |
| 153 | 979990107R00 | Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva                      |  | t      | 22,40  |  |                  | RTS II / 2020 |
| 154 | 979990163R00 | Poplatek za uložení suti - plast + sklo, skupina odpadu 170904          |  | t      | 5,97   |  |                  | RTS I / 2022  |

Celkem:

4 904 943,02

Poznámka:




## Krycí list slepého rozpočtu

|                   |                                                      |                 |                                                                                     |          |                   |
|-------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| Název stavby:     | <b>ENERGETICKÁ OPATŘENÍ PRO<br/>DOTACI IROP</b>      | Objednatel:     | Město Žďár nad Sázavou                                                              | IČ/DIČ:  | 295841/CZ00295841 |
| Druh stavby:      | SO-02-izolace proti zemní vlhkosti,<br>oddrenážování | Projektant:     | ing. Leoš Pohanka                                                                   | IČ/DIČ:  |                   |
| Lokalita:         | Brodská 1876/27, svob.č.4, Žďár nad<br>Sázavou 3     | Zhotovitel:     | KNL stavby s.r.o.                                                                   | IČ/DIČ:  |                   |
| Začátek výstavby: |                                                      | Konec výstavby: |                                                                                     | Položek: | 58                |
| JKSO:             |                                                      | Zpracoval:      |  | Datum:   | 02.06.2022        |

### Rozpočtové náklady v Kč

| <b>A</b>                  | Základní rozpočtové náklady |            | <b>B</b>                | Doplňkové náklady |        | <b>C</b>                 | Náklady na umístění stavby (NUS) |           |
|---------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|-------------------|--------|--------------------------|----------------------------------|-----------|
| <b>HSV</b>                | Dodávky                     | 228 991,50 | Práce přesčas           |                   | 100,00 | Zařízení staveniště      |                                  | 23 784,07 |
|                           | Montáž                      | 491 318,53 | Bez pevné podl.         |                   | 200,00 | Mimostav. doprava        |                                  | 500,00    |
| <b>PSV</b>                | Dodávky                     | 39 086,39  | Kulturní památka        |                   | 150,00 | Územní vlivy             |                                  | 150,00    |
|                           | Montáž                      | 51 191,94  |                         |                   |        | Provozní vlivy           |                                  | 300,00    |
| <b>"M"</b>                | Dodávky                     | 0,00       |                         |                   |        | Ostatní                  |                                  | 1 500,00  |
|                           | Montáž                      | 0,00       |                         |                   |        | NUS z rozpočtu           |                                  | 250,00    |
| <b>Ostatní materiál</b>   |                             | 0,00       |                         |                   |        |                          |                                  |           |
| <b>Přesun hmot a sutí</b> |                             | 104 183,52 |                         |                   |        |                          |                                  |           |
| <b>ZRN celkem</b>         |                             | 914 771,89 | <b>DN celkem</b>        |                   | 450,00 | <b>NUS celkem</b>        |                                  | 26 484,07 |
|                           |                             |            | <b>DN celkem z obj.</b> |                   | 0,00   | <b>NUS celkem z obj.</b> |                                  | 0,00      |
|                           |                             |            |                         |                   |        | <b>ORN celkem</b>        |                                  | 100,00    |
|                           |                             |            |                         |                   |        | <b>ORN celkem z obj.</b> |                                  | 0,00      |

|                   |                   |                          |                     |
|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Základ 0%</b>  | <b>0,00</b>       |                          |                     |
| <b>Základ 15%</b> | <b>941 805,96</b> | <b>DPH 15%</b>           | <b>141 270,89</b>   |
| <b>Základ 21%</b> | <b>0,00</b>       | <b>DPH 21%</b>           | <b>0,00</b>         |
|                   |                   | <b>Celkem bez DPH</b>    | <b>941 805,96</b>   |
|                   |                   | <b>Celkem včetně DPH</b> | <b>1 083 076,85</b> |

|                         |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Projektant              | Objednatel                                                                           | Zhotovitel                                                                            |
|                         |  |  |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis                                                              | Datum, razítko a podpis                                                               |

Poznámka:

## Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

|                   |                                                      |                 |                                                                        |          |                   |
|-------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| Název stavby:     | <b>ENERGETICKÁ OPATŘENÍ PRO<br/>DOTACI IROP</b>      | Objednatel:     | Město Žďár nad Sázavou                                                 | IČ/DIČ:  | 295841/CZ00295841 |
| Druh stavby:      | SO-02-izolace proti zemní vlhkosti,<br>oddrenážování | Projektant:     | ing. Leoš Pohanka                                                      | IČ/DIČ:  |                   |
| Lokalita:         | Brodská 1876/27, svob.č.4, Žďár nad<br>Sázavou 3     | Zhotovitel:     | KNL stavby s.r.o.                                                      | IČ/DIČ:  |                   |
| Začátek výstavby: |                                                      | Konec výstavby: |                                                                        | Položek: | 58                |
| JKSO:             |                                                      | Zpracoval:      | <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | Datum:   | 02.06.2022        |

### Vedlejší rozpočtové náklady VRN

| Doplňkové náklady DN | Kč | % | Základna | Kč            |
|----------------------|----|---|----------|---------------|
| Práce přesčas        |    |   |          |               |
| Bez pevné podl.      |    |   |          |               |
| Kulturní památka     |    |   |          |               |
| <b>Celkem DN</b>     |    |   |          | <b>450,00</b> |

| Náklady na umístění stavby (NUS) | Kč | % | Základna | Kč               |
|----------------------------------|----|---|----------|------------------|
| Zařízení staveniště              |    |   |          |                  |
| Mimostav. doprava                |    |   |          |                  |
| Územní vlivy                     |    |   |          |                  |
| Provozní vlivy                   |    |   |          |                  |
| Ostatní                          |    |   |          |                  |
| NUS z rozpočtu                   |    |   |          |                  |
| <b>Celkem NUS</b>                |    |   |          | <b>26 484,07</b> |

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>Celkem VRN</b> | <b>26 934,07</b> |
|-------------------|------------------|

### Ostatní rozpočtové náklady ORN

|                                  |  |  |  |               |
|----------------------------------|--|--|--|---------------|
| Ostatní rozpočtové náklady (ORN) |  |  |  |               |
| <b>Celkem ORN</b>                |  |  |  | <b>100,00</b> |

## Slepý stavební rozpočet

|               |                                                   |                          |             |                        |
|---------------|---------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------|
| Název stavby: | ENERGETICKÁ OPATŘENÍ PRO DOTACI IROP              | Doba výstavby:           | Objednatel: | Město Žďár nad Sázavou |
| Druh stavby:  | SO-02-izolace proti zemní vlhkosti, oddrenážování | Začátek výstavby:        | Projektant: | ing. Leoš Pohanka      |
| Lokalita:     | Brodská 1876/27, svob.č.4, Žďár nad Sázavou 3     | Konec výstavby:          | Zhotovitel: | KNL stavby s.r.o.      |
| JKSO:         |                                                   | Zpracováno dne: 2.6.2022 | Zpracoval:  |                        |

| Č  | Kód          | Zkrácený popis<br>Rozměry                           | MJ | Množství |        |  | Celkem                 | Cenová<br>soustava |
|----|--------------|-----------------------------------------------------|----|----------|--------|--|------------------------|--------------------|
|    | 11           | Nezařazeno<br>Přípravné a přidružené práce          |    |          |        |  | 914 771,89<br>8 006,25 |                    |
| 1  | 113106121R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho      |    | m2       | 52,50  |  |                        | RTS II / 2020      |
| 2  | 113152111R00 | Odstranění podkladu z kameniva těženého             |    | m3       | 13,13  |  |                        | RTS II / 2020      |
|    |              | okapový chodníček                                   |    |          | 0,00   |  |                        |                    |
|    |              | 52,5*0,25                                           |    |          | 13,13  |  |                        |                    |
|    | 13           | Hloubené vykopávky                                  |    |          |        |  | 216 940,34             |                    |
| 3  | 131201201R00 | Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3           |    | m3       | 4,03   |  |                        | RTS II / 2020      |
|    |              | pro šachtu                                          |    |          | 0,00   |  |                        |                    |
|    |              | 1,2*1,2*2,8                                         |    |          | 4,03   |  |                        |                    |
| 4  | 131201209R00 | Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3  |    | m3       | 4,03   |  |                        | RTS II / 2020      |
| 5  | 132201211R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ    |    | m3       | 228,51 |  |                        | RTS II / 2020      |
|    |              | strana západní                                      |    |          | 0,00   |  |                        |                    |
|    |              | 0,5*(44,7-1,5)*2,4                                  |    |          | 51,84  |  |                        |                    |
|    |              | 1,5*0,5*0,6                                         |    |          | 0,45   |  |                        |                    |
|    |              | 0,5*2,4*0,6*(44,7-1,5)                              |    |          | 31,10  |  |                        |                    |
|    |              | strana severní                                      |    |          | 0,00   |  |                        |                    |
|    |              | 0,6*(12,6+1)*2,6                                    |    |          | 21,22  |  |                        |                    |
|    |              | 0,5*2,6*0,6*13,6                                    |    |          | 10,61  |  |                        |                    |
|    |              | strana východní                                     |    |          | 0,00   |  |                        |                    |
|    |              | 0,5*2,6*44,7                                        |    |          | 58,11  |  |                        |                    |
|    |              | 3,353+5,65                                          |    |          | 9,00   |  |                        |                    |
|    |              | 0,5*2,9*0,6*44,7                                    |    |          | 38,89  |  |                        |                    |
|    |              | napojení na stávající šachtu                        |    |          | 0,00   |  |                        |                    |
|    |              | 0,6*4,5*2,7                                         |    |          | 7,29   |  |                        |                    |
| 6  | 132201219R00 | Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ  |    | m3       | 228,51 |  |                        | RTS II / 2020      |
| 7  | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3    |    | m3       | 76,17  |  |                        | RTS II / 2020      |
| 8  | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m   |    | m3       | 76,17  |  |                        | RTS II / 2020      |
|    |              | 228,51*1/3                                          |    |          | 76,17  |  |                        |                    |
| 9  | 151101102R00 | Pažení a rozeptření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m |    | m2       | 283,03 |  |                        | RTS II / 2020      |
|    |              | 12,6*2,1                                            |    |          | 26,46  |  |                        |                    |
|    |              | 44,7*2,5                                            |    |          | 111,75 |  |                        |                    |
|    |              | (44,7-2,5)*2,6                                      |    |          | 109,72 |  |                        |                    |
|    |              | 6,5*2,7*2                                           |    |          | 35,10  |  |                        |                    |
| 10 | 151101112R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m  |    | m2       | 283,03 |  |                        | RTS II / 2020      |
| 11 | 162702199R00 | Poplatek za skládku zeminy                          |    | m3       | 76,17  |  |                        | RTS II / 2020      |
| 12 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m  |    | m3       | 152,34 |  |                        | RTS II / 2020      |
|    |              | 228,51*2/3                                          |    |          | 152,34 |  |                        |                    |
| 13 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním                 |    | m3       | 76,17  |  |                        | RTS II / 2020      |
|    |              | 228,51-152,34                                       |    |          | 76,17  |  |                        |                    |
| 14 | 181101101R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění    |    | m2       | 155,00 |  |                        | RTS II / 2020      |
| 15 | 181301105R00 | Rozproštění ornice, rovina, tl. 25-30 cm,do 500m2   |    | m2       | 35,00  |  |                        | RTS II / 2020      |
|    |              | 35                                                  |    |          | 35,00  |  |                        |                    |
|    | 21           | Úprava podloží a základové spáry                    |    |          |        |  | 42 298,01              |                    |
| 16 | 212792112R00 | Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože        |    | m        | 108,00 |  |                        | RTS II / 2020      |

|    |              |                                                                                           |  |     |        |            |               |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--------|------------|---------------|
|    |              | 44,7*2+12,6+6                                                                             |  |     | 108,00 |            |               |
| 17 | 212971110R00 | Opláštění tratí vodů z geotext., do sklonu 1:2,5                                          |  | m2  | 424,65 |            | RTS II / 2020 |
|    |              | ((44,7-1,5)+44,7+12,6)*(2,5+0,5+0,5+0,7)                                                  |  |     | 422,10 |            |               |
|    |              | 1,5*(0,5+0,5+0,7)                                                                         |  |     | 2,55   |            |               |
| 18 | 69366073     | Geotextilie 150 g/m2 do š. 8,8 m                                                          |  | m2  | 488,35 |            | RTS II / 2020 |
|    |              | 424,65*1.15                                                                               |  |     | 488,35 |            |               |
| 27 |              | <b>Základy</b>                                                                            |  |     |        | 20 502,00  |               |
| 19 | 274313511R00 | Beton základových pasů prostý C 12/15                                                     |  | m3  | 6,12   |            | RTS II / 2020 |
|    |              | (0,5*0,12)*(44,7*2+12,6)                                                                  |  |     | 6,12   |            |               |
| 45 |              | <b>Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič. svršku)</b> |  |     |        | 57 335,40  |               |
| 20 | 451573111R00 | Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm                                                  |  | m3  | 20,76  |            | RTS II / 2020 |
|    |              | podklad pod nový okapový chodníček                                                        |  |     | 0,00   |            |               |
|    |              | 52,5*0.2                                                                                  |  |     | 10,50  |            |               |
|    |              | oplaštění drenážního potrubí                                                              |  |     | 0,00   |            |               |
|    |              | (52,5+4,5)*0,3*0,6                                                                        |  |     | 10,26  |            |               |
| 21 | 465921112R00 | Kladení bet. desek do 90 kg, tl. do 10cm, sp.písek                                        |  | m2  | 52,50  |            | RTS II / 2020 |
|    |              | okapový chodníček                                                                         |  |     | 0,00   |            |               |
|    |              | ((44,7+1)*2+(12,6+1))*0,5                                                                 |  |     | 52,50  |            |               |
| 22 | 59245601     | Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá                                                         |  | m2  | 57,17  |            | RTS II / 2020 |
|    |              | 55,5*1,03                                                                                 |  |     | 57,17  |            |               |
| 62 |              | <b>Úprava povrchů vnější</b>                                                              |  |     |        | 224 593,24 |               |
| 23 | 622390212R00 | Montáž KZS sokl, polystyren, stěrka+výtuz.tkanina                                         |  | m2  | 125,76 |            | RTS II / 2020 |
|    |              | Ochrana izolace proti vodě pod terénem                                                    |  |     | 0,00   |            |               |
|    |              | (1,4*2+44,7*2+12,6)*1,2                                                                   |  |     | 125,76 |            |               |
| 24 | 28375464     | Deska polystyrenová XPS tl. 100mm                                                         |  | m2  | 132,05 |            | RTS II / 2020 |
|    |              | 125,76*1,05                                                                               |  |     | 132,05 |            |               |
| 25 | 622421121R00 | Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená                                                    |  | m2  | 122,75 |            | RTS II / 2020 |
|    |              | strana západní                                                                            |  |     | 0,00   |            |               |
|    |              | 51,84                                                                                     |  |     | 51,84  |            |               |
|    |              | 1,5*0,5                                                                                   |  |     | 0,75   |            |               |
|    |              | strana východní                                                                           |  |     | 0,00   |            |               |
|    |              | 44,7*1,2                                                                                  |  |     | 53,64  |            |               |
|    |              | strana severní                                                                            |  |     | 0,00   |            |               |
|    |              | 12,6*1,2                                                                                  |  |     | 15,12  |            |               |
|    |              | strana jižní                                                                              |  |     | 0,00   |            |               |
|    |              | (1,4*2)*0,5                                                                               |  |     | 1,40   |            |               |
| 8  |              | <b>Trubní vedení</b>                                                                      |  |     |        | 12 900,00  |               |
| 26 | VLASTNÍ      | Revizní šachta DN 600 plast s atyp. dnem-usazovací prostor min. 0,8m                      |  | kus | 1,00   |            | VLASTNÍ       |
| 87 |              | <b>Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových</b>                         |  |     |        | 49 642,35  |               |
| 27 | 871219113R00 | Kladení dren. potrubí bezvýkop., flex.PVC,s obsypem                                       |  | m   | 106,50 |            | RTS II / 2020 |
|    |              | 44,7*2+12,6+4,5                                                                           |  |     | 106,50 |            |               |
| 28 | 28611223     | Trubka PVC-U drenážní flexibilní DN 100 mm                                                |  | m   | 117,15 |            | RTS II / 2020 |
|    |              | 106,5*1,1                                                                                 |  |     | 117,15 |            |               |
| 29 | 28697053.A   | Dno šachtové DN 400 přímý průtok DN 200                                                   |  | kus | 3,00   |            | RTS II / 2020 |
| 30 | 28611319.A   | T kus PVC d 100 mm pro drenážní trubky                                                    |  | kus | 6,00   |            | RTS II / 2020 |
| 31 | 286971461    | Poklop do šachtové roury 400 mm/1,5 T PP                                                  |  | kus | 3,00   |            | RTS II / 2020 |
| 32 | 28695891     | Šachta drenážní PP DN 315/80/110 mm                                                       |  | kus | 3,00   |            | RTS II / 2020 |
| 89 |              | <b>Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>                                       |  |     |        | 9 500,00   |               |
| 33 | 894411151R00 | Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 600                                        |  | kus | 1,00   |            | RTS II / 2020 |
| 34 | 893151111R00 | Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové kruhové                                        |  | kus | 3,00   |            | RTS II / 2020 |
| 91 |              | <b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>      |  |     |        | 53 198,45  |               |
| 35 | 917862111R00 | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15                                        |  | m   | 102,00 |            | RTS II / 2020 |
|    |              | 44,7*2+12,6                                                                               |  |     | 102,00 |            |               |
| 36 | 919735123R00 | Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm                                        |  | m   | 8,57   |            | RTS II / 2020 |
|    |              | 8,57                                                                                      |  |     | 8,57   |            |               |
| 37 | 59217460     | Obrubník silniční dvouvrstvý 100x15x25cm                                                  |  | kus | 103,02 |            | RTS II / 2020 |
|    |              | 102*1,01                                                                                  |  |     | 103,02 |            |               |



|     |                          |                                                             |    |        |        |           |               |
|-----|--------------------------|-------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|---------------|
| 94  | Lešení a stavební výtahy |                                                             |    |        |        | 2 100,00  |               |
| 38  | 941955001R00             | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m                | m2 | 35,00  |        |           | RTS II / 2020 |
| 96  | Bourání konstrukcí       |                                                             |    |        |        | 23 294,00 |               |
| 39  | 978071221R00             | Odsekání omítky a izolace lepenk. svislé nad 1 m2           | m2 | 122,60 |        |           | RTS II / 2020 |
| 40  | 962032241R00             | Bourání zdiva z cihel pálených na MC                        | m3 | 12,26  |        |           | RTS II / 2020 |
|     |                          | strana západní                                              |    |        | 0,00   |           |               |
|     |                          | ((44,7)*1,2)*0,1                                            |    |        | 5,36   |           |               |
|     |                          | (1,5*0,4)*0,1                                               |    |        | 0,06   |           |               |
|     |                          | strana severní                                              |    |        | 0,00   |           |               |
|     |                          | (1,2*12,6)*0,1                                              |    |        | 1,51   |           |               |
|     |                          | strana východní                                             |    |        | 0,00   |           |               |
|     |                          | (44,7-1,5)*1,2*0,1                                          |    |        | 5,18   |           |               |
|     |                          | strana jižní                                                |    |        | 0,00   |           |               |
|     |                          | (1,4*2*0,5)*0,1                                             |    |        | 0,14   |           |               |
| H01 | Budovy občanské výstavby |                                                             |    |        |        | 15 398,87 |               |
| 41  | 998011002R00             | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m                  | t  | 153,99 |        |           | RTS II / 2020 |
| S0  | Přesuny sutí             |                                                             |    |        |        | 87 521,85 |               |
| 42  | 979011111R00             | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP           | t  | 61,12  |        |           | RTS II / 2020 |
| 43  | 979082111R00             | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m                      | t  | 61,12  |        |           | RTS II / 2020 |
| 44  | 979082121R00             | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m           | t  | 916,80 |        |           | RTS II / 2020 |
|     |                          | 15*61,12                                                    |    |        | 916,80 |           |               |
| 45  | 979087311R00             | Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m                   | t  | 61,12  |        |           | RTS II / 2020 |
| 46  | 979990107R00             | Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, dřeva        | t  | 61,12  |        |           | RTS II / 2020 |
| 47  | 979990121R00             | Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy                   | t  | 3,60   |        |           | RTS II / 2020 |
| 711 | Izolace proti vodě       |                                                             |    |        |        | 91 541,13 |               |
| 48  | 711111001R00             | Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena          | m2 | 129,30 |        |           | RTS II / 2020 |
| 49  | 11163155                 | Lak asfaltový izolační                                      | t  | 0,08   |        |           | RTS II / 2020 |
|     |                          | Spotřeba 0.3-0.4kg/m2 dle povrchu. ředidlo technický benzín |    |        | 0,00   |           |               |
|     |                          | 0.6*(129,3)/1000                                            |    |        | 0,08   |           |               |
| 50  | 711442559R00             | Izolace, tlak. voda, svislá pásy NAIP přitavením            | m2 | 129,30 |        |           | RTS II / 2020 |
| 51  | 711441559R00             | Izolace, tlak. voda, vodor. pásy NAIP přitavením            | m2 | 63,60  |        |           | RTS II / 2020 |
|     |                          | 0,6*(44,7*2+12,6+4)                                         |    |        | 63,60  |           |               |
| 52  | 62836109                 | Pás asfaltovaný těžký ..... 40 Al + V60 minerál             | m2 | 188,87 |        |           | RTS II / 2020 |
|     |                          | (129,3+42,4)*1,1                                            |    |        | 188,87 |           |               |
| 53  | 711132101R00             | Izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho                 | m2 | 233,20 |        |           | RTS II / 2020 |
|     |                          | oplaštění kolem drenáže a svislé izolace                    |    |        | 0,00   |           |               |
|     |                          | (44,7*2+12,6+4)*2,2                                         |    |        | 233,20 |           |               |
| 54  | 69366073                 | Geotextilie 150 g/m2 do š. 8,8 m                            | m2 | 268,18 |        |           | RTS II / 2020 |
|     |                          | 233,2*1,15                                                  |    |        | 268,18 |           |               |
| 55  | 711131311R00             | Provedení izolace popovou fólií vodor, vč. pásy             | m2 | 180,20 |        |           | RTS II / 2020 |
|     |                          | (44,7*2+12,6+4)*(1,2+0,5)                                   |    |        | 180,20 |           |               |
| 56  | 28323114                 | Fólie nopová tl. 0,6 mm š. 500 mm                           | m2 | 207,23 |        |           | RTS II / 2020 |
|     |                          | 180,2*1,15                                                  |    |        | 207,23 |           |               |
| 57  | VLASTNÍ                  | D+M lišty na ukončení nopové fólie                          | m  | 102,00 |        |           | VLASTNÍ       |
|     |                          | 44,7*2+12,6                                                 |    |        | 102,00 |           |               |
| 58  | 998711101R00             | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m            | t  | 1,26   |        |           | RTS II / 2020 |

Celkem:

914 771,89

Poznámka:

## Krycí list slepého rozpočtu

|                   |                                                                  |                 |                        |          |                     |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|----------|---------------------|
| Název stavby:     | <b>Energetická opatření pro dotaci IROP</b>                      | Objednatel:     | Město Žďár nad Sázavou | IČO/DIČ: | 00295841/CZ00295841 |
| Druh stavby:      | zateplení obvodového pláště, zateplení podlahy půdy, výměna oken | Projektant:     | ing. Zbyněk Semerád    | IČO/DIČ: | 45646597/           |
| Lokalita:         | Brodská 1905/33, svob.č.5, Žďár nad Sázavou 3                    | Zhotovitel:     | KNL stavby s.r.o.      | IČO/DIČ: |                     |
| Začátek výstavby: |                                                                  | Konec výstavby: |                        | Položek: | 153                 |
| JKSO:             |                                                                  | Zpracoval:      |                        | Datum:   | 02.06.2022          |

### Rozpočtové náklady v Kč

| <b>A</b>                  | Základní rozpočtové náklady |              | <b>B</b>                | Doplňkové náklady |        | <b>C</b>                 | Náklady na umístění stavby (NUS) |            |
|---------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------|-------------------|--------|--------------------------|----------------------------------|------------|
| <b>HSV</b>                | Dodávky                     | 968 605,17   | Práce přesčas           |                   | 250,00 | Zařízení staveniště      |                                  | 107 900,17 |
|                           | Montáž                      | 1 417 386,65 | Bez pevné podl.         |                   | 120,00 | Mimostav. doprava        |                                  | 500,00     |
| <b>PSV</b>                | Dodávky                     | 1 237 369,42 | Kulturní památka        |                   | 100,00 | Územní vlivy             |                                  | 250,00     |
|                           | Montáž                      | 430 526,33   |                         |                   |        | Provozní vlivy           |                                  | 100,00     |
| <b>"M"</b>                | Dodávky                     | 0,00         |                         |                   |        | Ostatní                  |                                  | 1 600,00   |
|                           | Montáž                      | 0,00         |                         |                   |        | NUS z rozpočtu           |                                  | 230,00     |
| <b>Ostatní materiál</b>   |                             | 0,00         |                         |                   |        |                          |                                  |            |
| <b>Přesun hmot a sutí</b> |                             | 96 119,11    |                         |                   |        |                          |                                  |            |
| <b>ZRN celkem</b>         |                             | 4 150 006,68 | <b>DN celkem</b>        |                   | 470,00 | <b>NUS celkem</b>        |                                  | 110 580,17 |
|                           |                             |              | <b>DN celkem z obj.</b> |                   | 0,00   | <b>NUS celkem z obj.</b> |                                  | 0,00       |
|                           |                             |              |                         |                   |        | <b>ORN celkem</b>        |                                  | 100,00     |
|                           |                             |              |                         |                   |        | <b>ORN celkem z obj.</b> |                                  | 0,00       |

|                   |                     |                          |                     |
|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Základ 0%</b>  | <b>0,00</b>         |                          |                     |
| <b>Základ 15%</b> | <b>4 261 156,85</b> | <b>DPH 15%</b>           | <b>639 173,53</b>   |
| <b>Základ 21%</b> | <b>0,00</b>         | <b>DPH 21%</b>           | <b>0,00</b>         |
|                   |                     | <b>Celkem bez DPH</b>    | <b>4 261 156,85</b> |
|                   |                     | <b>Celkem včetně DPH</b> | <b>4 900 330,38</b> |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant              | Objednatel              | Zhotovitel              |
|                         |                         |                         |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Poznámka:

## Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

|                   |                                                                  |                 |                        |          |                     |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|----------|---------------------|
| Název stavby:     | <b>Energetická opatření pro dotaci IROP</b>                      | Objednatel:     | Město Žďár nad Sázavou | IČO/DIČ: | 00295841/CZ00295841 |
| Druh stavby:      | zateplení obvodového pláště, zateplení podlahy půdy, výměna oken | Projektant:     | ing. Zbyněk Semerád    | IČO/DIČ: | 45646597/           |
| Lokalita:         | Brodská 1905/33, svob.č.5, Žďár nad Sázavou 3                    | Zhotovitel:     | KNL stavby s.r.o.      | IČO/DIČ: |                     |
| Začátek výstavby: |                                                                  | Konec výstavby: |                        | Položek: | 153                 |
| JKSO:             |                                                                  | Zpracoval:      | Petr Lupoměch          | Datum:   | 02.06.2022          |

### Vedlejší rozpočtové náklady VRN

| Doplňkové náklady DN | Kč | % | Základna | Kč            |
|----------------------|----|---|----------|---------------|
| Práce přesčas        |    |   |          |               |
| Bez pevné podl.      |    |   |          |               |
| Kulturní památka     |    |   |          |               |
| <b>Celkem DN</b>     |    |   |          | <b>470,00</b> |

| Náklady na umístění stavby (NUS) | Kč | % | Základna | Kč                |
|----------------------------------|----|---|----------|-------------------|
| Zařízení staveniště              |    |   |          |                   |
| Mimostav. doprava                |    |   |          |                   |
| Územní vlivy                     |    |   |          |                   |
| Provozní vlivy                   |    |   |          |                   |
| Ostatní                          |    |   |          |                   |
| NUS z rozpočtu                   |    |   |          |                   |
| <b>Celkem NUS</b>                |    |   |          | <b>110 580,17</b> |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>Celkem VRN</b> | <b>111 050,17</b> |
|-------------------|-------------------|

### Ostatní rozpočtové náklady ORN

| Ostatní rozpočtové náklady (ORN) | Kč | % | Základna | Kč            |
|----------------------------------|----|---|----------|---------------|
|                                  |    |   |          |               |
| <b>Celkem ORN</b>                |    |   |          | <b>100,00</b> |

## Slepý stavební rozpočet

|               |                                                                  |                   |             |                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|
| Název stavby: | Energetická opatření pro dotaci IROP                             | Doba výstavby:    | Objednatel: | Město Žďár nad Sázavou |
| Druh stavby:  | zateplení obvodového pláště, zateplení podlahy půdy, výměna oken | Začátek výstavby: | Projektant: | ing. Zbyněk Semerád    |
| Lokalita:     | Brodská 1905/33, svob.č.5, Žďár nad Sázavou 3                    | Konec výstavby:   | Zhotovitel: | KNL stavby s.r.o.      |
| JKSO:         |                                                                  | Zpracováno dne:   | 2.6.2022    | Zpracoval:             |

| Č  | Kód          | Zkrácený popis<br>Rozměry                                                                                                                                  | MJ  | Množství |  |  | Celkem              | Cenová<br>soustava |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--|--|---------------------|--------------------|
|    |              | <b>Nezařazeno</b>                                                                                                                                          |     |          |  |  | <b>4 150 006,68</b> |                    |
|    | <b>11</b>    | <b>Přípravné a přidružené práce</b>                                                                                                                        |     |          |  |  |                     |                    |
| 1  | 113107510R00 | Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm<br>(44,7*2+12,8+2*1,5)*0,5                                                                               | m2  | 52,60    |  |  |                     | RTS II / 2020      |
| 2  | 113106121R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho<br>okapový chodníček<br>52,3                                                                                | m2  | 52,30    |  |  |                     | RTS II / 2020      |
| 3  | 113107525R00 | Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.25 cm                                                                                                          | m2  | 52,30    |  |  |                     | RTS II / 2020      |
|    | <b>45</b>    | <b>Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnic. svršku)</b>                                                                  |     |          |  |  |                     |                    |
| 4  | 465921112R00 | Kladení bet. desek do 90 kg, tl. do 10cm, sp.písek                                                                                                         | m2  | 52,30    |  |  |                     | RTS II / 2020      |
| 5  | 564231111R00 | Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm                                                                                                          | m2  | 52,30    |  |  |                     | RTS II / 2020      |
| 6  | 59245601     | Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá<br>52,3*1,05                                                                                                             | m2  | 54,92    |  |  |                     | RTS II / 2020      |
|    | <b>60</b>    | <b>Omítky ze suchých směsí</b>                                                                                                                             |     |          |  |  | <b>2 392,34</b>     |                    |
| 7  | 602023194R00 | Penetrace stěn<br>penetrace římsy dřevěné<br>53,64                                                                                                         | m2  | 53,64    |  |  |                     | RTS I / 2020       |
|    | <b>61</b>    | <b>Úprava povrchů vnitřní</b>                                                                                                                              |     |          |  |  | <b>139 230,36</b>   |                    |
| 8  | 612425931R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková<br>oprava omítek ostění po výměně oken:<br>okna byty:<br>0,35*(1,5+1,35*2)*72<br>okna 1PP<br>0,25*(0,9+0,6*2)*21 | m2  | 116,87   |  |  |                     | RTS II / 2020      |
| 9  | 612401391R00 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2                                                                                                                 | kus | 72,00    |  |  |                     | RTS II / 2020      |
| 10 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů<br>zakrývání vnitřního vybavení pro opravu omítek v bytech<br>4,5*72                                                     | m2  | 324,00   |  |  |                     | RTS II / 2020      |
| 11 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů<br>1,5*1,3*42<br>0,9*0,6*17                                                                                              | m2  | 91,08    |  |  |                     | RTS II / 2020      |
| 12 | 612473186R00 | Příplatek za zabudované rohovníky, stěny<br>(1,5+1,3*2)*72                                                                                                 | m   | 295,20   |  |  |                     | RTS II / 2020      |
|    | <b>62</b>    | <b>Úprava povrchů vnější</b>                                                                                                                               |     |          |  |  | <b>1 869 124,32</b> |                    |
| 13 | 622451131R00 | Omítka vnější stěn, MC, hladká, složitost 1 - 2<br>Omítka soklu-opadaná omítka<br>35*0,75*2<br>22,1*0,5*2                                                  | m2  | 74,60    |  |  |                     | RTS II / 2020      |
| 14 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení<br>strana východní<br>1,5*1.35*36<br>strana západní<br>1.5*1.35*36<br>okna 1PP<br>0,9*0,6*21                     | m2  | 157,14   |  |  |                     | RTS II / 2020      |
| 15 | 622454511R00 | Oprava vnějších omítek cement.,hladkých do 50 %<br>oprava venkovních omítek pod zateplení<br>135                                                           | m2  | 135,00   |  |  |                     | RTS II / 2020      |
| 16 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2                                                                                                              | m2  | 771,57   |  |  |                     | RTS II / 2020      |
| 17 | 622300154R00 | Montáž základací sady ETICS<br>lišta šířky 160mm:<br>(44,7+2*0,16)*2+1,4*2<br>lišta šířky 100mm-štit<br>12,6+2*0,1                                         | m   | 105,64   |  |  |                     | RTS II / 2020      |
| 18 | 553420158    | Lišta základací AL 1,0 103 mm l=2 m<br>12,8*1,05                                                                                                           | m   | 13,44    |  |  |                     | RTS II / 2020      |
| 19 | 553420164    | Lišta základací AL 1,0 163 mm l=2 m                                                                                                                        | m   | 97,48    |  |  |                     | RTS II / 2020      |



|    |              |                                                                                                                                                                                                                 |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |              | 92,84*1,05                                                                                                                                                                                                      |
| 20 | 622390211R00 | Montáž KZS sokl, polystyren, tenkovrstvá omítka<br>SOKL: Zateplovací systém XPS tl. 100mm (lambda=0,035W/mK)- SO5<br>skladba SO90, SO92<br>69,73+27,72                                                          |
| 21 | 622390311R00 | Montáž KZS fasáda, polystyren, tenkovrstvá omítka<br>skladba SO1-tl. 140mm<br>699,1<br>skladba SO2-tl. 100mm<br>113,0<br>skladba SO2-tl. 100mm- půda<br>24,57                                                   |
| 22 | 283762317    | Deska EPS s grafitem 1000x500x100 mm (lambda=0,032W/mK)<br>(113+24,57)*1,02                                                                                                                                     |
| 23 | 283762319    | Deska EPS s grafitem 1000x500x140 mm (lambda=0,032W/mK)<br>699,1*1,02                                                                                                                                           |
| 24 | 283754905    | Deska polystyrenová XPS tl. 100 mm (lambda=0,035W/mK)<br>97,45*1,02                                                                                                                                             |
| 25 | 622390511R00 | Montáž KZS ostění, polystyren, tenkovrstvá omítka<br>Sokl-špalety oken XPS tl. 30mm<br>(0,6*2+0,9)*0,4*21<br>špalety byty tl. 30mm<br>0,14*(1,5+1,35*2)*72                                                      |
| 26 | 283754900    | Deska polystyrenová XPS 300 SF tl. 30 mm (lambda=0,035W/mK)<br>17,64*1,02                                                                                                                                       |
| 27 | 283762312    | Deska EPS s grafitem 1000x500x 30 mm (lambda=0,032W/mK)<br>42,336*1,02                                                                                                                                          |
| 28 | 622481211RT2 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny<br>obvodové stěny<br>836,67<br>0,14*(1,5+1,35)*2*72+0,1*(2,4+1,5)*2*2<br>0,3*(2,4+2,6*2)<br>špalety byty<br>42,336<br>sokl<br>97,45<br>sokl-špalety<br>17,64 |
| 29 | 622323041R00 | Penetrace podkladu-sokl<br>97,45+17,64                                                                                                                                                                          |
| 30 | 602011189R00 | Omítka stěn mozaiková                                                                                                                                                                                           |
| 31 | 602022191R00 | Penetrační nátěr stěn<br>fasáda<br>836,67+59,016+2,28+42,336                                                                                                                                                    |
| 32 | 602011187RT1 | Stěrka na stěnách silikonová<br>omítka zateplení<br>1055,392                                                                                                                                                    |
| 33 | 622473187RT2 | Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž-(interiér+esteriér)<br>(1,5+1,35*2)*72<br>(0,9+0,6*2)*21<br>361,2                                                                                                      |
| 34 | 283502845    | okenní profil 9 mm začišťovací s tkaninou<br>707,7*1,05                                                                                                                                                         |
| 35 | 622300155R00 | Montáž lišty pro ukončení omítky-(exteriér)<br>rohové lišty kolem oken<br>(1,5+1,35)*2*72+(2,4+1,5)*2*3<br>(0,9+0,6)*2*21<br>rohové lišty<br>8,9*4<br>řimsa<br>44,7*2                                           |
| 36 | 55392760     | Lišta rohová s tkaninou 10/10 / 2,5 m<br>642,8*1,05                                                                                                                                                             |
| 37 | 622391121RT2 | Příplatek za zapuštěné hmoždinky (STR) 6 ks/m2                                                                                                                                                                  |
| 38 | 283502544    | Zátka EPS plus šedá d=70 mm<br>812,1*6                                                                                                                                                                          |
| 39 | 629451112R00 | Vyrovňovací vrstva MC šírky do 30 cm<br>1,5*72+0,9*21                                                                                                                                                           |
| 40 | 621481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-podhledy                                                                                                                                                              |

|  |     |          |               |
|--|-----|----------|---------------|
|  |     | 97,48    |               |
|  | m2  | 97,45    | RTS II / 2020 |
|  |     | 0,00     |               |
|  |     | 0,00     |               |
|  |     | 97,45    |               |
|  | m2  | 836,67   | RTS II / 2020 |
|  |     | 0,00     |               |
|  |     | 699,10   |               |
|  |     | 0,00     |               |
|  |     | 113,00   |               |
|  |     | 0,00     |               |
|  |     | 24,57    |               |
|  | m2  | 140,32   | RTS II / 2020 |
|  |     | 140,32   |               |
|  | m2  | 713,08   | RTS II / 2020 |
|  |     | 713,08   |               |
|  | m2  | 99,40    | RTS II / 2020 |
|  |     | 99,40    |               |
|  | m2  | 59,98    | RTS II / 2020 |
|  |     | 0,00     |               |
|  |     | 17,64    |               |
|  |     | 0,00     |               |
|  | m2  | 42,34    | RTS II / 2020 |
|  |     | 17,99    |               |
|  | m2  | 17,99    | RTS II / 2020 |
|  | m2  | 43,18    | RTS II / 2020 |
|  |     | 43,18    |               |
|  | m2  | 1 055,39 | RTS II / 2020 |
|  |     | 0,00     |               |
|  |     | 836,67   |               |
|  |     | 59,02    |               |
|  |     | 2,28     |               |
|  |     | 0,00     |               |
|  |     | 42,34    |               |
|  |     | 0,00     |               |
|  |     | 17,64    |               |
|  | m2  | 115,09   | RTS II / 2020 |
|  |     | 115,09   |               |
|  | m2  | 115,09   | RTS II / 2020 |
|  | m2  | 940,30   | RTS II / 2020 |
|  |     | 0,00     |               |
|  |     | 940,30   |               |
|  | m2  | 1 055,39 | RTS II / 2020 |
|  |     | 0,00     |               |
|  |     | 1 055,39 |               |
|  | m   | 707,70   | RTS II / 2020 |
|  |     | 302,40   |               |
|  |     | 44,10    |               |
|  |     | 361,20   |               |
|  | m   | 743,09   | RTS II / 2020 |
|  |     | 743,09   |               |
|  | m   | 621,80   | RTS II / 2020 |
|  |     | 0,00     |               |
|  |     | 433,80   |               |
|  |     | 63,00    |               |
|  |     | 0,00     |               |
|  |     | 35,60    |               |
|  |     | 0,00     |               |
|  |     | 89,40    |               |
|  | m   | 674,94   | RTS II / 2020 |
|  |     | 674,94   |               |
|  | m2  | 812,10   | RTS II / 2020 |
|  | kus | 4 872,60 | RTS II / 2020 |
|  |     | 4 872,60 |               |
|  | m   | 126,90   | RTS II / 2020 |
|  |     | 126,90   |               |
|  | m2  | 53,64    | RTS II / 2020 |

|    |              |                                                                                    |  |        |          |  |               |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|----------|--|---------------|
|    |              | <i>řimsa</i>                                                                       |  |        | 0,00     |  |               |
|    |              | 44,7*2*(0,4+0,2)                                                                   |  |        | 53,64    |  |               |
| 41 | 621412212R00 | Nátěr podhledů vnějších silikátový                                                 |  | m2     | 53,64    |  | RTS II / 2020 |
|    |              | 53,64                                                                              |  |        | 53,64    |  |               |
| 42 | VLASTNÍ      | Výtahovací zkouška kotvícího systému pro KZS                                       |  | kompl. | 1,00     |  | VLASTNÍ       |
| 43 | VLASTNÍ      | Prvky na fasádě-prodloužení o tl. zateplení-(světla, interkom, docházk. systém...) |  | kompl. | 1,00     |  | VLASTNÍ       |
| 44 | 622422231R00 | Oprava vnějších omítek vápen. drásan. II. do 20 %                                  |  | m2     | 812,10   |  | RTS II / 2020 |
|    |              | <i>skladby SO1, SO2</i>                                                            |  |        | 0,00     |  |               |
|    |              | 699,1+113                                                                          |  |        | 812,10   |  |               |
| 45 | 622454321R00 | Oprava vnějších omítek cement.,štukových do 30 %                                   |  | m2     | 97,45    |  | RTS II / 2020 |
|    |              | <i>sokl SO90, SO92</i>                                                             |  |        | 0,00     |  |               |
|    |              | 69,73+27,72                                                                        |  |        | 97,45    |  |               |
| 46 | 622300131R00 | Vyrovňovací tmel tl. do 5 mm                                                       |  | m2     | 90,96    |  | RTS II / 2020 |
|    |              | <i>předpoklad 10%</i>                                                              |  |        | 0,00     |  |               |
|    |              | 0,1*(812,1+97,45)                                                                  |  |        | 90,96    |  |               |
| 47 | 620991011R00 | Přechodový profil parapet-ostění, s tkaninou                                       |  | kus    | 190,00   |  | RTS II / 2020 |
|    |              | 74*2+21*2                                                                          |  |        | 190,00   |  |               |
| 48 | 622481292R00 | Montáž výztužné lišty okenní a podparapetní                                        |  | m      | 126,90   |  | RTS II / 2020 |
|    |              | 21*0,9                                                                             |  |        | 18,90    |  |               |
|    |              | 1,5*72                                                                             |  |        | 108,00   |  |               |
| 49 | 28350125     | Profil parapetní plastový s tkaninou I=2,0 m                                       |  | m      | 139,59   |  | RTS II / 2020 |
|    |              | 126,9*1,1                                                                          |  |        | 139,59   |  |               |
| 50 | 622401937R00 | Příplatek za styk 2 odstínů tenkovrstvých omítek                                   |  | m      | 225,00   |  | RTS II / 2020 |
|    | <b>94</b>    | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                    |  |        |          |  |               |
| 51 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m                                       |  | m2     | 55,00    |  | RTS II / 2020 |
|    |              | <i>fasáda</i>                                                                      |  |        | 0,00     |  |               |
|    |              | 55                                                                                 |  |        | 55,00    |  |               |
| 52 | 941941042R00 | Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m                                  |  | m2     | 1 071,84 |  | RTS II / 2020 |
|    |              | <i>(44,7+0,32)*10*2</i>                                                            |  |        | 900,40   |  |               |
|    |              | <i>(12,6+2*0,1)*11,8</i>                                                           |  |        | 151,04   |  |               |
|    |              | <i>(1*10,2)*2</i>                                                                  |  |        | 20,40    |  |               |
| 53 | 941941192R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032                                 |  | m2     | 1 071,84 |  | RTS II / 2020 |
| 54 | 941941842R00 | Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m                                 |  | m2     | 1 071,84 |  | RTS II / 2020 |
| 55 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken                                              |  | m2     | 1 071,84 |  | RTS II / 2020 |
| 56 | 944944031R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011                                  |  | m2     | 1 071,84 |  | RTS II / 2020 |
| 57 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken                                            |  | m2     | 1 071,84 |  | RTS II / 2020 |
| 58 | 944945012R00 | Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m                                      |  | m      | 3,50     |  | RTS II / 2020 |
| 59 | 944945192R00 | Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012                                 |  | m      | 3,50     |  | RTS II / 2020 |
| 60 | 944945812R00 | Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m                                    |  | m      | 3,50     |  | RTS II / 2020 |
|    | <b>95</b>    | <b>Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb</b>                       |  |        |          |  |               |
| 61 | 728415811R00 | Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2                                 |  | kus    | 144,00   |  | RTS II / 2020 |
|    |              | 72*2                                                                               |  |        | 144,00   |  |               |
| 62 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m                                             |  | m2     | 876,12   |  | RTS II / 2020 |
|    |              | <i>(44,7*9,8)*2</i>                                                                |  |        | 876,12   |  |               |
| 63 | VLASTNÍ      | Uklid půdy                                                                         |  | m2     | 438,06   |  | VLASTNÍ       |
|    |              | 44,7*9,8                                                                           |  |        | 438,06   |  |               |
| 64 | VLASTNÍ      | Budky pro rorýsy, kavky                                                            |  | ks     | 2,00     |  | VLASTNÍ       |
|    |              | 2                                                                                  |  |        | 2,00     |  |               |
|    | <b>96</b>    | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                          |  |        |          |  |               |
| 65 | 968083001R00 | Vybourání plastových oken do 1 m2                                                  |  | m2     | 11,34    |  | RTS I / 2022  |
|    |              | <i>0,9*0,6*21</i>                                                                  |  |        | 11,34    |  |               |
| 66 | 968083003R00 | Vybourání plastových oken do 4 m2                                                  |  | m2     | 145,80   |  | RTS I / 2022  |
|    |              | <i>1,5*1,35*72</i>                                                                 |  |        | 145,80   |  |               |
| 67 | 968071125R00 | Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2                                  |  | kus    | 2,00     |  | RTS II / 2020 |
| 68 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2                                    |  | m2     | 6,24     |  | RTS II / 2020 |
|    |              | <i>dveře vstupní</i>                                                               |  |        | 0,00     |  |               |
|    |              | 2,6*2,4                                                                            |  |        | 6,24     |  |               |
|    | <b>97</b>    | <b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>                                    |  |        |          |  |               |
| 69 | 970031100R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm                                      |  | m      | 3,60     |  | RTS II / 2020 |
|    |              | <i>nové otvory pro odvětrání spíží</i>                                             |  |        | 0,00     |  |               |
|    |              | 8*0,45                                                                             |  |        | 3,60     |  |               |
| 70 | 978013141R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %                                   |  | m2     | 116,87   |  | RTS II / 2020 |
|    |              | <i>stěny kolem vyměněných výplní</i>                                               |  |        | 0,00     |  |               |
|    |              | 116,87                                                                             |  |        | 116,87   |  |               |
| 71 | 978036131R00 | Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 20 %                                       |  | m2     | 699,10   |  | RTS II / 2020 |
|    |              | 699,1                                                                              |  |        | 699,10   |  |               |
| 72 | 978036191R00 | Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 100 %                                      |  | m2     | 50,90    |  | RTS II / 2020 |
|    |              | <i>ostění a nadpraží</i>                                                           |  |        | 0,00     |  |               |
|    |              | 0,15*(1,5+1,3*2)*72                                                                |  |        | 44,28    |  |               |

|     |              |                                                                                            |     |          |      |  |               |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|--|---------------|
|     |              | 0,15*(0,9+0,6*2)*21                                                                        |     |          | 6,62 |  |               |
| 73  | VLASTNÍ      | Odstranění fasádního nátěru z vnějších stěn                                                | m2  | 699,10   |      |  | VLASTNÍ       |
|     | H01          | Budovy občanské výstavby                                                                   |     |          |      |  | 10 617,85     |
| 74  | 998011002R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m                                                 | t   | 53,09    |      |  | RTS II / 2020 |
|     | 713          | Izolace tepelné                                                                            |     |          |      |  | 235 210,40    |
| 75  | 713111231RK4 | Montáž parozábrany stropů shora s přelepením spojů                                         | m2  | 616,04   |      |  | RTS II / 2020 |
|     |              | 581,66+(44,7+12,6)*2*0,3                                                                   |     | 616,04   |      |  |               |
| 76  | 713111261RK2 | Utěsnění prostupu parozábranou pevnou páskou vč. dodání pásky                              | kus | 6,00     |      |  | RTS II / 2020 |
|     |              | 6                                                                                          |     | 6,00     |      |  |               |
| 77  | 713111271RS2 | Utěsnění styku s jinou konstr. oboustrannou páskou vč. dodání pásky                        | m   | 293,40   |      |  | RTS II / 2020 |
|     |              | svislé části-utěsnění                                                                      |     | 0,00     |      |  |               |
|     |              | 44,7*6+12,6*2                                                                              |     | 293,40   |      |  |               |
| 78  | 28329031     | Fólie parobrzdná                                                                           | m2  | 677,64   |      |  | RTS II / 2020 |
|     |              | 616,04*1,1                                                                                 |     | 677,64   |      |  |               |
| 79  | 713121121R00 | Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá                                                | m2  | 559,62   |      |  | RTS II / 2020 |
|     |              | skladba STR1                                                                               |     | 0,00     |      |  |               |
|     |              | 581,66                                                                                     |     | 581,66   |      |  |               |
|     |              | odpočet křížů EPS                                                                          |     | 0,00     |      |  |               |
|     |              | -22,04                                                                                     |     | -22,04   |      |  |               |
| 80  | VLASTNÍ      | Úprava-zbroušení polystyrénových křížů a trámů-NEROVNOSTI PODLAHY                          | m2  | 22,04    |      |  | VLASTNÍ       |
|     |              | 22,04                                                                                      |     | 22,04    |      |  |               |
| 81  | 63140104     | Deska minerální vlákno - podélná tl. 100 mm (lambda=0,035W/mK)                             | m2  | 1 164,01 |      |  | RTS II / 2020 |
|     |              | (559,62*2)*1,04                                                                            |     | 1 164,01 |      |  |               |
| 82  | 713121111RT1 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá                                               | m2  | 22,04    |      |  | RTS II / 2020 |
|     |              | skladba STR1                                                                               |     | 0,00     |      |  |               |
|     |              | kříže z EPS                                                                                |     | 0,00     |      |  |               |
|     |              | (44,7-0,45*2)*0,1*4+(0,2*0,1*8*23)*(0,2*0,1*7*6)+1,4288                                    |     | 22,04    |      |  |               |
| 83  | 283765805    | Kříž EPS-izolační nosný kříž z EPS složený ze dvou dílů 500*100*200mm (lambda=0,035 W/m.K) | kus | 116,00   |      |  | RTS II / 2020 |
|     |              | 29*4                                                                                       |     | 116,00   |      |  |               |
| 84  | 283765891    | EPS-trámec 1000*100*200mm (lambda=0,035 W/m.K)                                             | m   | 116,00   |      |  | RTS II / 2020 |
| 85  | 998713103R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m                                             | t   | 5,95     |      |  | RTS I / 2020  |
|     | 721          | Vnitřní kanalizace                                                                         |     |          |      |  | 9 693,25      |
| 86  | 721242803R00 | Demontáž lapače střešních splavenin DN 100                                                 | kus | 4,00     |      |  | RTS II / 2020 |
| 87  | 721242110RT1 | Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub                                                  | kus | 4,00     |      |  | RTS II / 2020 |
| 88  | 721176212R00 | Potrubí PVC odpadní svislé D 110 x 3,2 mm                                                  | m   | 8,00     |      |  | RTS II / 2020 |
|     |              | ukončení svodů při terénu                                                                  |     | 0,00     |      |  |               |
|     |              | 8                                                                                          |     | 8,00     |      |  |               |
| 89  | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m                                           | t   | 0,39     |      |  | RTS II / 2020 |
|     | 722          | Vnitřní vodovod                                                                            |     |          |      |  |               |
| 90  | 722120815R00 | Demontáž potrubí litinového hrdlového DN 125                                               | kus | 4,00     |      |  | RTS II / 2020 |
|     |              | stávající konce svodů střechy                                                              |     | 0,00     |      |  |               |
|     |              | 4                                                                                          |     | 4,00     |      |  |               |
|     | 762          | Konstrukce tesařské                                                                        |     |          |      |  | 59 756,13     |
| 91  | 762521104R00 | Položení podlah neholbovaných na sraz, hrubá prkna                                         | m2  | 26,28    |      |  | RTS II / 2020 |
|     |              | půda pochůzná vrstva-roznášecí prkna                                                       |     | 0,00     |      |  |               |
|     |              | ((44,7-0,9)*4*0,15)                                                                        |     | 26,28    |      |  |               |
| 92  | 60512585     | Prkno SM tl. 22-25 mm dl. do 3 m š. do 100 mm                                              | m3  | 0,57     |      |  | RTS II / 2020 |
|     |              | (26,28*0,02)*1,08                                                                          |     | 0,57     |      |  |               |
| 93  | 59590751.A   | Deska cementotřísková P+D tl. 18 mm                                                        | m2  | 109,32   |      |  | RTS II / 2020 |
|     |              | 105,12*1,04                                                                                |     | 109,32   |      |  |               |
| 94  | 762595000R00 | Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah                                          | m3  | 2,46     |      |  | RTS II / 2020 |
|     |              | 0,56765+(105,12*0,018)                                                                     |     | 2,46     |      |  |               |
| 95  | 762341914R00 | Vyřezání otvorů střech, v laťování pl. do 8 m2                                             | m2  | 4,80     |      |  | RTS II / 2020 |
|     |              | otvor pro přesun materiálu na střechu                                                      |     | 0,00     |      |  |               |
|     |              | 1,2*4                                                                                      |     | 4,80     |      |  |               |
| 96  | 762342202RT4 | Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm,včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm        | m2  | 4,80     |      |  | RTS II / 2020 |
|     |              | montáž nového laťování-otvor pro přesun materiálu                                          |     | 0,00     |      |  |               |
|     |              | 4,8                                                                                        |     | 4,80     |      |  |               |
| 97  | 998762103R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m                                         | t   | 1,60     |      |  | RTS I / 2020  |
|     | 763          | Dřevostavby                                                                                |     |          |      |  | 12 614,40     |
| 98  | 763613111RT1 | M.záklopu stropů z desek do tl.18mm,na sraz,přibíj                                         | m2  | 105,12   |      |  | RTS II / 2020 |
|     |              | půda pochůzná vrstva                                                                       |     | 0,00     |      |  |               |
|     |              | 2,4*(44,7-2*0,45)                                                                          |     | 105,12   |      |  |               |
|     | 764          | Konstrukce klempířské                                                                      |     |          |      |  | 234 316,75    |
| 99  | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm                                          | m   | 131,70   |      |  | RTS II / 2020 |
|     |              | 1,5*72+2,4*2*0,9*21                                                                        |     | 131,70   |      |  |               |
| 100 | 764352811R00 | Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°                                         | m   | 89,40    |      |  | RTS II / 2020 |
| 101 | 764454801R00 | Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm                                            | m   | 35,60    |      |  | RTS II / 2020 |
| 102 | 764351837R00 | Demontáž háků, sklon do 45°                                                                | kus | 90,00    |      |  | RTS II / 2020 |



|     |              |                                                                                                                      |  |        |        |                   |               |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--------|-------------------|---------------|
| 103 | 764359810R00 | Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30°                                                                             |  | kus    | 4,00   |                   | RTS II / 2020 |
| 104 | 764928107R00 | Z+M oplech.parapetů z lak.plechu vč.rohů rš 470 2/K                                                                  |  | m      | 23,70  |                   | RTS II / 2020 |
|     |              | 0,9*21+2,4*2                                                                                                         |  |        | 23,70  |                   |               |
| 105 | 764928105R00 | Z+M oplech.parapetů z lak.plechu vč.rohů rš 270 1/K                                                                  |  | m      | 108,00 |                   | RTS II / 2020 |
|     |              | 1,5*72                                                                                                               |  |        | 108,00 |                   |               |
| 106 | 764908105R00 | žlab podokapní půlkruhový R.velikost 150 mm-poplast.plech                                                            |  | m      | 89,40  |                   | RTS II / 2020 |
| 107 | 764908109R00 | odpadní trouby kruhové D 100 mm-poplast.plech                                                                        |  | m      | 35,60  |                   | RTS II / 2020 |
| 108 | 764908102R00 | kotlík žlabový kónický -vel.žlabu 150 mm-poplast.plech                                                               |  | kus    | 4,00   |                   | RTS II / 2020 |
| 109 | 764255492R00 | Montáž háků z Ti Zn nástřešních obých                                                                                |  | kus    | 90,00  |                   | RTS II / 2020 |
| 110 | 5534424042   | Hák nástřešního žlabu, opláštěný mat. Ti Zn                                                                          |  | kus    | 90,00  |                   | RTS II / 2020 |
| 111 | VLASTNÍ      | Úprava střešní krytiny pro demontáž a novou montáž háků žlabů                                                        |  | kompl. | 1,00   |                   | VLASTNÍ       |
| 112 | VLASTNÍ      | Rozebrání části střechy a demontáž zpět-přesunmateriálu pro izolaci půdy-tepelná izolace, dřevoštěpkové desky- JERĀB |  | kompl. | 1,00   |                   | VLASTNÍ       |
| 113 | 998764103R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m                                                                    |  | t      | 1,26   |                   | RTS II / 2020 |
|     | <b>765</b>   | <b>Krytina tvrdá</b>                                                                                                 |  |        |        | <b>21 352,10</b>  |               |
| 114 | 765312813R00 | Demontáž krytiny dvoudrážk., na sucho, pro použití                                                                   |  | m2     | 45,03  |                   | RTS II / 2020 |
|     |              | rozebrání 2 šárů tašek u římsy                                                                                       |  |        | 0,00   |                   |               |
|     |              | 44,7*0,45*2                                                                                                          |  |        | 40,23  |                   |               |
|     |              | 1,2*4                                                                                                                |  |        | 4,80   |                   |               |
|     |              | otvor pro montáž materiálu na zateplení půdy                                                                         |  |        | 0,00   |                   |               |
| 115 | 765391931R00 | Přeložení krytiny drážkové, střeš složit.,nasucho                                                                    |  | m2     | 45,03  |                   | RTS II / 2020 |
| 116 | 765339211R00 | M.zastřešení beton.tašk.drážk.střeš jedn.na sucho                                                                    |  | m2     | 45,03  |                   | RTS II / 2020 |
| 117 | 998765103R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m                                                                         |  | t      | 0,98   |                   | RTS II / 2020 |
|     | <b>766</b>   | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                                                                         |  |        |        | <b>073 346,43</b> |               |
| 118 | 766421822R00 | Demontáž podkladových roštů obložení podhledů                                                                        |  | m2     | 53,64  |                   | RTS II / 2020 |
|     |              | 44,7*2*(0,4+0,2)                                                                                                     |  |        | 53,64  |                   |               |
| 119 | 766421821R00 | Demontáž obložení stropů palubkami                                                                                   |  | m2     | 53,64  |                   | RTS II / 2020 |
|     |              | římsa                                                                                                                |  |        | 0,00   |                   |               |
|     |              | 44,7*2*(0,4+0,2)                                                                                                     |  |        | 53,64  |                   |               |
| 120 | 766427112R00 | Podkladový rošt pro obložení podhledů                                                                                |  | m      | 123,00 |                   | RTS II / 2020 |
|     |              | 44,7*2+8,4*4                                                                                                         |  |        | 123,00 |                   |               |
| 121 | 766422341R00 | Obložení podhledů jednod.aglomer deskami do 0,6 m2                                                                   |  | m2     | 62,04  |                   | RTS II / 2020 |
|     |              | 53,64                                                                                                                |  |        | 53,64  |                   |               |
|     |              | 8,4*0,25*4                                                                                                           |  |        | 8,40   |                   |               |
| 122 | 59590778     | Deska cementotřísková tl. 14 mm                                                                                      |  | m2     | 64,52  |                   | RTS II / 2020 |
|     |              | 62,04*1,04                                                                                                           |  |        | 64,52  |                   |               |
| 123 | 766629301R00 | Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2                                                                             |  | kus    | 21,00  |                   | RTS II / 2020 |
| 124 | 766629302R00 | Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2                                                                             |  | kus    | 72,00  |                   | RTS II / 2020 |
| 125 | VLASTNÍ      | Plastové okno 1500*1350mm pol. 1; uw=1,1 (celého okna !)                                                             |  | ks     | 72,00  |                   | VLASTNÍ       |
| 126 | VLASTNÍ      | Plastové okno 600*900mm pol. 2; uw=1,2 (celého okna !)                                                               |  | ks     | 21,00  |                   | VLASTNÍ       |
| 127 | 42972802     | Mřížka čtyřhranná vel. 160x160,20                                                                                    |  | kus    | 144,00 |                   | RTS II / 2020 |
| 128 | 766629310R00 | Montáž plastových stěn prosklených                                                                                   |  | m2     | 6,24   |                   | RTS II / 2020 |
|     |              | nové vchodové dveře                                                                                                  |  |        | 0,00   |                   |               |
|     |              | 2,4*2,6                                                                                                              |  |        | 6,24   |                   |               |
| 129 | VLASTNÍ      | Vchodové dveře hliníkové 2,40*2,600mm pol. 3; uw=1,2 (celého otvoru)                                                 |  | ks     | 1,00   |                   | VLASTNÍ       |
| 130 | VLASTNÍ      | D+M prodloužení větracích mřížek o tl. zateplenívč. utěsnění pěnou-dle detailu                                       |  | kus    | 144,00 |                   | VLASTNÍ       |
|     |              | 144                                                                                                                  |  |        | 144,00 |                   |               |
| 131 | 766601213R00 | Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie                                                                    |  | m      | 410,40 |                   | RTS II / 2020 |
|     |              | okna 1500*1350mm 72ks                                                                                                |  |        | 0,00   |                   |               |
|     |              | 72*(1,5+1,35)*2                                                                                                      |  |        | 410,40 |                   |               |
| 132 | 766694122R00 | Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 160 cm                                                                    |  | kus    | 72,00  |                   | RTS II / 2020 |
| 133 | 60780085     | Parapet interiéř š. 400 mm                                                                                           |  | m      | 108,00 |                   | RTS II / 2020 |
| 134 | 60780093     | Krytka boční parapetní š. 380-400 mm plast                                                                           |  | kus    | 144,00 |                   | RTS II / 2020 |
| 135 | 998766103R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m                                                                    |  | t      | 3,16   |                   | RTS I / 2020  |
|     | <b>767</b>   | <b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>                                                                    |  |        |        | <b>17 656,90</b>  |               |
| 136 | 767991912R00 | Rezáni plamenem (samostatné)                                                                                         |  | m      | 15,00  |                   | RTS II / 2020 |
|     |              | mříže oken 1PP                                                                                                       |  |        | 0,00   |                   |               |
|     |              | 5*(0,9+0,6)*2                                                                                                        |  |        | 15,00  |                   |               |
| 137 | 767995103R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg                                                                     |  | kg     | 125,00 |                   | RTS II / 2020 |
| 138 | VLASTNÍ      | Mříže na okna 900*600mm mat. jeří 10*10*1mm-úprava žárovým zinkováním 1/2                                            |  | ks     | 8,00   |                   | VLASTNÍ       |
| 139 | 767996801R00 | Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg                                                                       |  | kg     | 45,10  |                   | RTS II / 2020 |
| 140 | 998767103R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m                                                                    |  | t      | 0,40   |                   | RTS II / 2020 |
|     | <b>784</b>   | <b>Malby</b>                                                                                                         |  |        |        | <b>32 619,60</b>  |               |
| 141 | 784195112R00 | Malba , bílá, bez penetrace, 2 x                                                                                     |  | m2     | 501,84 |                   | RTS II / 2020 |
|     |              | špalety oken po výměně                                                                                               |  |        | 0,00   |                   |               |
|     |              | 105,84                                                                                                               |  |        | 105,84 |                   |               |
|     |              | 72*5,5                                                                                                               |  |        | 396,00 |                   |               |
|     |              | stěny v blízkosti okna                                                                                               |  |        | 0,00   |                   |               |
| 142 | 784161101R00 | Penetrace podkladu nátěrem                                                                                           |  | m2     | 501,84 |                   | RTS II / 2020 |
|     | <b>90</b>    | <b>Hodinové zúčtovací sazby (HZS)</b>                                                                                |  |        |        | <b>6 400,00</b>   |               |



|             |              |     |                                                                         |  |        |        |  |              |               |
|-------------|--------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|--|--------|--------|--|--------------|---------------|
| 143         | 905          | R01 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.<br>revize hromosvodu a elektro      |  | h      | 4,00   |  |              | RTS II / 2020 |
| 144         | 900          | RT3 | HZS                                                                     |  | h      | 8,00   |  |              | RTS II / 2020 |
|             |              |     | Stavební přípomocce, nezměřitelné práce                                 |  |        | 0,00   |  |              |               |
| <b>M-21</b> |              |     | <b>Elektromontáže</b>                                                   |  |        |        |  | 15 000,00    |               |
| 145         | VLASTNÍ      |     | Hromosvod- demontáž stávajících vedení                                  |  | kompl. | 1,00   |  |              | VLASTNÍ       |
| 146         | VLASTNÍ      |     | Zpětná montáž el. rozvodů a prvků(světla) stropu 1PP-po zateplení-ODHAD |  | kompl. | 1,00   |  |              | VLASTNÍ       |
| <b>S0</b>   |              |     | <b>Přesuny suti</b>                                                     |  |        |        |  | 39 659,55    |               |
| 147         | 979011111R00 |     | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP                       |  | t      | 23,63  |  |              | RTS II / 2020 |
| 148         | 979011121R00 |     | Příplatek za každé další podlaží                                        |  | t      | 23,63  |  |              | RTS II / 2020 |
| 149         | 979082111R00 |     | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                  |  | t      | 23,63  |  |              | RTS II / 2020 |
| 150         | 979082121R00 |     | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m                       |  | t      | 354,45 |  |              | RTS II / 2020 |
|             |              |     | 15*23,63                                                                |  |        | 354,45 |  |              |               |
| 151         | 979087311R00 |     | Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m                               |  | t      | 23,63  |  |              | RTS II / 2020 |
| 152         | 979990107R00 |     | Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva                      |  | t      | 23,63  |  |              | RTS II / 2020 |
| 153         | 979990163R00 |     | Poplatek za uložení suti - plast + sklo, skupina odpadu 170904          |  | t      | 6,10   |  |              | RTS I / 2022  |
| Celkem:     |              |     |                                                                         |  |        |        |  | 4 150 006,68 |               |

Poznámka: