

ROZPOČET

Stavba: 03 Doplnění gumové dlažby pod skluzavku - DH Jelenice
Objekt:

Objednatel: Město Česká Třebová
 Zhotovitel: KLEJCHSTAV s.r.o.
 Místo: Česká Třebová

Zpracoval: Ing.Pavel Skalický
 Datum: 10. 8. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 9 702,50 1,408

1	12220110	Odkopání a příprava plochy k pokládce	m2	1,000			0,000
2	132301101	Hloubení rýh na pokládku obrubníků	m	4,000			0,000
3	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,100			0,000
4	167101101	Nakládání výkopku z hornin	m3	0,100			0,000
5	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,100			0,000
6	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	0,200			0,432
7	271562211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva frakce 0 až 4 mm	m3	0,100			0,198

2 Zakládání 7 410,00 0,778

9	636611132	Pokládka dlažby z recyklované pryže tl 43 mm barevná kladená do šterkopískového lože tl 30 mm	m2	1,000			0,099
10	21651060	Zámková dlažba ELASTON-ELTEC PUZZLE 43mm - barva dle dostupnosti	m2	1,000			0,001
12	659566	Pokládka geotextilie pod dlažbu	m2	1,000			0,000
13	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	1,000			0,000
15	21651060	Gumový obrubník 100x25x4 - barva dle dostupnosti	ks	4,000			0,004
16	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,000			0,674
17	256565	Beton CP15	m3	0,100			0,000

vrn Vedlejší rozpočtové náklady 423,00 0,000

998 Přesun hmot 423,00 0,000

18	998018001	Přesun hmot ruční a doprava	ks	1,000	423,00	423,00	0,000
----	-----------	-----------------------------	----	-------	--------	--------	-------

Celkem 10 125,50 1,408