



Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

č. 2021/OMP/1178

ze dne 11. 7. 2022

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, 101 38 Praha 10

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

Zastoupená Ing. Janou Komrskovou, 1. místostarostkou

Ke smluvnímu jednání oprávněn Ing. Dušan Kodrle, pověřený vedením OMP

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 9021-2000733369/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **GEDOST s.r.o.**

se sídlem: Skalní 1128/5 154 00 Praha 5

IČO: 24138258

DIČ: CZ24138258

bankovní spojení: ČS a.s.

číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně označovaní jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2022/OMP/1178 (dále jen „Dodatek“)

I.

Předmět Dodatku

Tímto Dodatkem se mění rozsah prací na akci „ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI OBVODOVÉHO ZDIVA V PROSTORU ANGLICKÝCH DVORKŮ MATEŘSKÉ ŠKOLY OMSKÁ, MŠ Omská, č. p. 1354, ul. Omská č. o. 6, Praha 10, Vršovice. Přesný rozsah prací je dán přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

II.

Cena plnění

Tímto Dodatkem č. 1 se mění znění čl. 3, odstavec 1. výše uvedené smlouvy, ve kterém se cena díla:

zvyšuje o částku

171 313,90 Kč bez DPH

Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle tohoto Dodatku

Cena bez DPH

474 347,63 Kč

(slovy: čtyřistasedmdesátčtyřitisíctřistačtyřicet sedm korun českých a 63 haléřů)

Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění smlouvy č. 2022/OMP/1178 vč. Dodatku č. 1 spadá do číselného kódu klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění je aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen priznat a zaplatit příjemce plnění, tj. objednatel.

III.

Tímto Dodatkem nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží Zhotovitel a 3 vyhotovení Objednatel.

Smluvní strany si Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy: položkový rozpočet víceprací


V Praze dne 10.8.2022



Městská část Praha 10

Ing. Dušan Kodrle

pověřený vedením odboru majetkoprávního
Objednatel



Zhotovitel

VÝKAZ VÝMĚR STAVEBNÍCH PRACÍ - vícepráce

ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI OBVODOVÉHO ZDIVA V PROSTORU ANGL. DVORKŮ MATERŠKÉ ŠKOLY OMSKÁ

Základní propočet a výkaz výměr

MŠ OMSKÁ č.p.1354, ul. Omská č.6,

Datum: 8/2022

Práce stavební	MJ	množ.	cena/mj	cena v Kč
----------------	----	-------	---------	-----------

11 Odstranění vozovek a jejich zpevněných krytů

	M+D bezpečnostní oplocení stavby vč. osazení výstražných tabulek	kpl	0,00	0,00	0,00
	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	0,00	0,00	0,00
	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam.těžené tl.9 cm	m2	0,00	0,00	0,00
	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	0,00	0,00	0,00
	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,00	0,00	0,00
	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3	m3	0,00	0,00	0,00
	Příplatek za lepivost - výkop v zemníku v hor. 4	m3	0,00	0,00	0,00
	Bourání konstrukcí cihelných ve výkopu (přízdívka - 11*2*0.07)	m3	0,00	0,00	0,00
x	Bourání konstrukcí cihelných/smíšených ve výkopu zdivo angl. dvorku	m3	2,85	2450,00	6982,50
x	Bourání betonu ve výkopu dno + horní deska	m3	2,15	3150,00	6772,50
	Pohotovost záložního čerpadla	den	0,00	0,00	0,00
	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	0,00	0,00	0,00
	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	0,00	0,00	0,00
	celkem				13755,00

16 Odstranění vozovek a jejich zpevněných krytů

x	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	5,05	158,00	797,90
x	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	5,05	426,00	2151,30
x	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	5,05	397,00	2004,85
x	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	5,05	480,00	2424,00
x	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (celkem 20km)	m3	50,5	31,00	1565,50
x	Poplatek za skládku zeminy se sutí	t	9,35	2130,00	19915,50
x	Nakládání výkopku ručně z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	5,05	826,00	4171,30
x	šterkopísek říční včetně dopravy	m3	14,1	1892,00	26677,20
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0	0,00	0,00
x	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm (pod základem a deskou angl. dvorků)	m2	12,5	87,00	1087,50
	Obsyp objektu (potrubí) bez prohození sypaniny	m3	0	0,00	0,00
	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	0	0,00	0,00
	Úprava pláň pod zpevněnou plochu v hor. 1-4,	m2	0	0,00	0,00
	celkem				60795,05

59 Kryty pozemních komunikací

	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	0	0,00	0,00
	Podklad ze šterkopísku tloušťky 30-40 mm	m2	0	0,00	0,00
	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 5 cm	m2	0	0,00	0,00
	Příplatek za kladení dlažby tl. do 10cm, drť, do 500m2	m2	0	0,00	0,00
	dlažba zámková (10% nová)	m2	0	0,00	0,00

	Osazení obrubníků s opěrou, lože s vyplněním spar cem.maltou	m	0	0,00	0,00
	Obrubník betonový, zahradní, přímý přírodní 500x30x5 cm	ks	0	0,00	0,00
	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	0	0,00	0,00
	Zapískování spár kamenivem těžným,zrnitost 0,3-2mm	m2	0	0,00	0,00
x	Bednění základů (prkna) montáž a odstranění	m2	4,32	820,00	3542,40
x	Železobetonový beton základových pasů (C25/30) ručně do - 200cm vč. dopravy	m3	1,365	4517,00	6165,71
x	Zdivo dvorků z tvárníc ZB20/25 (výplň C20/25 + armování)	m2	6,56	1846,00	12109,76
x	ocelová výztuž základu a zdiva	t	0,15	53800,00	8070,00
x	montáž ocelové výztuže vč.úpravy (řezání)	m	95	18,00	1710,00
x	Betonový potěr ve spádu tl.40mm	m2	1,85	652,00	1206,20
x	Přesun hmot pro pozemní komunikace	t	5,79	945,00	5471,55
	celkem				38275,62

61 Úprava povrchů - vnitřní					
	Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková	m2	0,00	0,00	0,00
	Penetrace hloubková	m2	0,00	0,00	0,00
	celkem				0,00

71 Izolace proti vodě					
	Odstranění izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2vrst	m2	0,00	0,00	0,00
x	Izolace proti vlhkosti svislá,nátěr penetr.emulzí (např. Dekprimer)	m2	10,55	72,00	759,60
x	Příplatek za plochu do 10 m2, natěradly	m2	10,55	15,00	158,25
x	Izolace proti vlhkosti svislá-DEKGLASS G200 S40 (alt.Sklobit) přitavením (+přířez10%)	m2	11,61	418,00	4850,89
	Opracování prostupů, příruba, tmel, D do 200 mm	kus	0,00	0,00	0,00
	Těsnění prostupů trub butalkaučukovým tmelem , D do 200 mm	kus	0,00	0,00	0,00
x	Provedení zpětných spojů natavením na vodorovnou asfalt. hydroizolaci	m	6,50	146,00	949,00
x	Montáž a dodávka nopové fólie svisle HPI vč. spojovacího materiálu (+přířez15%)	m2	8,35	345,00	2880,75
x	Montáž a dodávka zakončovací lišty pro nopové fólie HPI	m2	8,35	129,00	1077,15
x	Přesun hmot pro izolace proti vodě, budovy výšky do 12m	t	0,15	2500,00	375,00
	celkem				11050,64

767 Konstrukce doplňkové - zámečnické					
x	Demontáž ocelových kotev, rámců a výplní (anglických dvorků)	kpl	1	1800,00	1800,00
x	Montáž kotev a rámců angl. dvorků (ocel L 35/35/5) včetně kotvení	kpl	1,00	6400,00	6400,00
x	Výroba rámců a ocelové výplně angl. dvorků (ocel plochá 30/4)	kpl	1,00	13950,00	13950,00
x	Žárové pozinkování + doprava ocelových výrobků	kpl	1,00	4500,00	4500,00
	zámečnické konstrukce celkem				26650,00

713 Izolace tepelné					
	Izolace tepelná stěn vč. dodávky (fasádní F70 tl. 50mm)	m2	0,00	0,00	0,00
	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	T	0,00	0,00	0,00
	celkem				0,00

78 Malby					
	Oprava maleb barvou Caparol vč. oškrabání původní barvy	m2	0,00	0,00	0,00
	Penetrace stěn	m2	0,00	0,00	0,00
	malby celkem				0,00

90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)					
x	Hzs-nezmeritelne stavebni práce (bourání stěn z nesoudržného materiálu)	h	0,00	0,00	0,00
	celkem				0,00

95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				
	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	0,0	0,00	0,00
	celkem				0,00

96	Bourání konstrukcí				
	Plošné odsekání nesoudržných omítek zdiva obvod. zdí nad 1m2 (začištění zdí)	m2	0,00	0,00	0,00
	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot do 50 m	m3.	0,000	0,00	0,00
	Nakládání výkopku a suti v množství do 100 m3	m3.	0,000	0,00	0,00
	Odvoz suti a vybouraných hmot do 10 km, vnitrost. do 15 m	T	0,000	0,00	0,00
	Příplatek k dopravě vybour.hmot za každých dalších 5 km (celkem 20km)	T	0,00	0,00	0,00
	Poplatek za skládku (stavební suť) skládkovné za směsnou staveb. suť	T	0,000	0,00	0,00
	bourání celkem				0,00

97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				
	Otlučení vnějších omítek stěn vápenocem.	m2	0,00	0,00	0,00
	Vysekání, vyčištění a úprava spár zdiva cihelného (hl. do 2cm)	m2	0,00	0,00	0,00
	celkem				0,00

0

99VD	Ostatní položky				
	Náklady na zajištění BOZP na pracovišti	kpl.	0,000	0,00	0,00
	Ostatní položky - celkem				0,00

H00	Běžné stavební práce				
x	Přesun hmot, stavební práce, budovy zděné výšky do 12 m	t	8,45	967,00	8171,15
	celkem				8171,15

	CELKEM ZRN STAVEBNÍ PRÁCE	Kč		158697,46
	CELKEM VRN (NUS celkem) -	z částky Kč	158697,46 Kč 7,95%	12616,45
	CELKEM ZRN + VRN			171313,90
	CELKEM DPH	z částky Kč	171313,90 21%	35975,92
	CELKEM STAVEBNÍ PRÁCE			207289,82