



S00JP01HPLV5

DODATEK č. 1

Smluvní strany:

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené Ing. et Ing. Jířím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Michal Čížek, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Odpovědný útvar: Odbor dopravy

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

dále jen **objednatel**

a

JASY Vsetín s r.o.

se sídlem 4. května 353, 755 01 Vsetín

zastoupená Viktorou Syptákem, jednatelem

IČO: 25860852

DIČ: CZ25860852

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22671

dále jen **zhotovitel**

uzavírají

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 4400220375

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci stavebních prací

„Stezka pro chodce a cyklisty-propojení Čepkov-Jižní Svahy“

I. PREAMBULE:

Dne 14.2.2022 byla mezi statutárním městem Zlínem jako objednatel a společností JASY Vsetín s.r.o., IČO 25860852, se sídlem 4. května 353, 755 01 Vsetín, jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Stezka pro chodce a cyklisty, propojení Čepkov-Jižní Svahy“. V průběhu realizace stavebních prací vyvstala potřeba provést změny oproti původním zadávacím podmínkám.

Jedná se o tyto změny, tzv. vícepráce:

SO 101: Integrovaná stezka

I226.01/02 VCP:

Vícepráce: Na základě požadavku investora z důvodu zachování jednotné barevné kombinace dlažeb u smíšené stezky pro chodce a cyklisty bude osazena zámková dlažba 200/100/80 mm v barvě antracit bez fazety a rovněž dlažba pro nevidomé 200/100/80 mm v barvě antracit – viz položkový rozpočet rozdílu cen barevného řešení dlažeb.

I226.01/03 VCP:

Vícepráce: Na základě zjištěného skutečného stavu podkladních vrstev a obrubníků stávajícího chodníku v místě uvedené na situaci ZU km 0+251,62 – stávající chodník, až po KU km 0+426,84 – stávající chodník, který již neodpovídá stavu v době zpracování PD v roce 2015 a mohlo by docházet k deformacím celé nově budované stezky. Z tohoto důvodu budou stávající podkladní vrstvy a bet. obrubníky odstraněny a nahrazeny novými a rovněž provedeny sadové úpravy podél obrubníků.

I226.01/04 VCP:

Vícepráce: Na základě upřesnění počtu a typů mobiliáře investorem ve spolupráci s městským architektem budou dodány a osazeny odpadkové koše typu nanuk – 3ks a stojany na 4 kola – 2ks

I226.01/04 MP:

Méněpráce: odpočet dodávky a montáže odpadkového koše v počtu 2 ks a odpočet dodávky a montáže stojanu na kola pro 10 kol.

SO 401: Veřejné osvětlení

I226.04/02 VCP:

Vícepráce: Na základě požadavku správce VO – TSMZ se mění rozsah kabelového vedení a typy svítidel a sloupů VO.

I226.04/02 MP:

Méněpráce: Odpočet původních typů sloupů a svítidel VO.

Vliv změny na cenu díla:

Vícepráce:	667 688,- Kč bez DPH
Méněpráce:	-165.890,- Kč bez DPH
Celkem:	501 798,- Kč bez DPH

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 4400220375 ze dne 14.2.2022.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku č. 1 je rozšíření článku I. Předmět smlouvy o dodatečné stavební práce a méněpráce - změna článku V. Cena za dílo.
2. Článek I. Předmět smlouvy se rozšiřuje o dodatečné práce a ponižuje o méněpráce, jejichž soupis je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku.
3. Článek V. Cena za dílo, bod 2 se ruší v části:
4 083 491,13 Kč bez DPH
857 533,14 Kč DPH
4 941 024,27 Kč vč. DPH

a nahrazuje se novým zněním:

4 585 289,13 Kč bez DPH
962 910,71. Kč DPH
5 548 199,85. Kč vč. DPH

Rekapitulace ceny za dílo:

Cena za dílo dle SoD:	4 083 491.13 Kč bez DPH
Dodatek č. 1: vícepráce	667 688,00 Kč bez DPH
méněpráce	165 890,00 Kč bez DPH

Cena za dílo ve znění dodatku č. 1 činí: 4 585 289,13 Kč bez DPH
962 910,72 Kč DPH
5 548 199,85 Kč vč. DPH

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, se nemění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/qdpr.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1 – soupis víceprací

schválení finančních prostředků

doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína, Rada města Zlína
dne 10.1.2022, 45/1R/2022 R01/22 T8; 20.6.2022, 23/12R/2022, R026/22 T8; 11.7.2022, 20/13R/2022, R028/22 T9

schválení veřejné zakázky

doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
dne 11.10.2021, č.j. 39/19R/2021

Dodatek č. 1, „Stezka pro chodce a cyklisty, propojení Čepkov-Jižní Svahy“

schválení výběru dodavatele

doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

dne

10.1.2022, sp. 52/12/2022

Schválení Dodatku č. 1:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích


Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

dne 20.6.2022, sp. 31/122/2022

Ve Zlíně dne 8. 8. 2022

Ve Zlíně dne 24. 06. 2022

objednatel
statutární město Zlín




Michal Čížek
člen Rady města Zlína

zhotovitel
JASY Vsetín s r.o.



Viktor Sypták
jednatel



Položkový rozpočet stavby

Datum:

Stavba : Q226/2022

Stezka pro chodce a cyklisty, propojení Čepkov-JS
Vícepráce

Objednatel : statutární město Zlín
náměstí Míru 12
76001 Zlín

IČO : 00283924
DIČ : CZ00283924

Zhotovitel : JASY Vsetín s.r.o.
ul. 4. května 353
76501 Vsetín

IČO : 25860852
DIČ : CZ25860852

Za zhotovitele :

Za objednatele :

V ZÁSTOUPENÍ

JASY Vsetín s.r.o.

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		667 688,00
DPH	21 %		140 214,00
Cena celkem za stavbu			807 902

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 101 Integrovaná stezka	442 446	0	365 658	76 788	54,8
SO 401 Veřejné osvětlení	365 457	0	302 031	63 426	45,2
Celkem za stavbu	807 903	0	667 688	140 215	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 101	I226.01/02 VCP - Betonové výrobky-betonová dlažba	108 394	0	89 582	18 812	13,4
SO 101	I226.01/03 VCP - doplnění obrubníků	227 529	0	188 041	39 489	28,2
SO 101	I226.01/04 VCP - Městský mobiliář	106 522	0	88 035	18 487	13,2
SO 401	I226.04/02 VCP - Veřejné osvětlení - změna PD	365 457	0	302 031	63 426	45,2
Celkem za stavbu		807 903	0	667 688	140 215	100,0

Rekapitulace stavebních dělů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	7,1	47 217	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	1,6	10 800	0	0	0	0
181 Sadové úpravy	7,6	50 626	0	0	0	0
2 Zakládání	1,5	9 800	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1,4	9 624	0	0	0	0
5 Komunikace	17,0	113 484	0	0	0	0
741 Elektroinstalace - silnoproud	32,7	0	218 389	0	0	0
8 Trubní vedení	0,2	1 500	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání	27,0	180 515	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2,5	16 713	0	0	0	0

998	Vícepráce	1,4	9 019	0	0	0	0
Celkem za stavbu		100,0	449 299	218 389	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Vedlejší rozpočtové náklady	0
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	I226.01/02	VCP - Betonové výrobky-betonová c	JKSO
Objekt			SKP
SO 101	Integrovaná stezka		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
Q226/2022	Stezka pro chodce a cyklisty, propojení Čepkov-JS		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	89 582	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	89 582	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	89 582	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	89 582	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		89 582 Kč
DPH	21,0 %		18 812 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			108 394 Kč

Poznámka :

Stavba :	Q226/2022 Stezka pro chodce a cyklisty, propojení Čepko	Rozpočet :	I226.01/02
Objekt :	SO 101 Integrovaná stezka	VCP - Betonové výrobky-betonová dlažba	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	89 582	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	89 582	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	89 582	0
Oborová přírážka	0	0,0	89 582	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	89 582	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	89 582	0
Zařízení staveniště	0	0,0	89 582	0
Provoz investora	0	0,0	89 582	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	89 582	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	89 582	0
Vedlejší rozpočtové náklady	0	0,0	89 582	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Q226/2022 Stezka pro chodce a cyklisty, propojení Č	Rozpočet: I226.01/02
Objekt :	SO 101 Integrovaná stezka	VCP - Betonové výrobky-betonová dlažba-černá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5						
Komunikace						
1	5924502Ra	dlažba tvar obdélník betonová 200×100×80mm černá bez zkosených hran Poznámka: Jedná se o rozdíl jednotkové ceny materiálů	m2	1 227,15	73,00	89 581,95
Celkem za		5 Komunikace				89 581,95

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	I226.01/03	VCP - doplnění obrubníků	JKSO
Objekt			SKP
SO 101	Integrovaná stezka		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
Q226/2022	Stezka pro chodce a cyklisty, propojení Čepkov-JS		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	JASY Vsetin s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	188 041	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	188 041		
HZS	0		
ZRN+HZS	188 041	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	188 041	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	188 041 Kč
DPH	21,0 %	39 489 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		227 530 Kč

Poznámka :

Stavba :	Q226/2022 Stezka pro chodce a cyklisty, propojení Čepko	Rozpočet :	I226.01/03
Objekt :	SO 101 Integrovaná stezka	VCP - doplnění obrubníků	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	10 800	0	0	0	0
181 Sadové úpravy	50 626	0	0	0	0
5 Komunikace	23 903	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání	76 980	0	0	0	0
998 Vícepráce	9 019	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	16 713	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	188 041	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Q226/2022 Stezka pro chodce a cyklisty, propojení Če	Rozpočet: I226.01/03
Objekt :	SO 101 Integrovaná stezka	VCP - doplnění obrubníků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						
1	113202111	Vytrhání obrub sávybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s nalože	m	180,00	60,00	10 800,00
Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce						10 800,00
Díl: 181 Sadové úpravy						
2	181-01	Sadové úpravy - viz. samostatný položkový rozpočet	soubor	1,00	50 626,00	50 626,00
Celkem za 181 Sadové úpravy						50 626,00
Díl: 5 Komunikace						
3	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm 175,22*1,25 20	m2	239,03 219,03 20,00	100,00	23 902,50
Celkem za 5 Komunikace						23 902,50
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						
4	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cemento 430-250	m	180,00 180,00	285,00	51 300,00
5	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	184,00	120,00	22 080,00
6	979024442	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očiš	m	180,00	20,00	3 600,00
Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						76 980,00
Díl: 998 Vícepráce						
7	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 90,19	t	90,19 90,19	100,00	9 019,00
Celkem za 998 Vícepráce						9 019,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
8	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů	t	45,54	37,00	1 684,98
9	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek káceně za	t	182,16	10,00	1 821,60
10	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do Katalo	t	45,54	290,00	13 206,60
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						16 713,18

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	I226.01/04	VCP - Městský mobiliář	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 101	Integrovaná stezka		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
Q226/2022	Stezka pro chodce a cyklisty, propojení Čepkov-JS		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	88 035	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	88 035	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	88 035	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	88 035	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		88 035 Kč
DPH	21,0 %		18 487 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			106 522 Kč

Poznámka :

Stavba :	Q226/2022 Stezka pro chodce a cyklisty, propojení Čepko	Rozpočet :	I226.01/04
Objekt :	SO 101 Integrovaná stezka		VCP - Městský mobiliář

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání	88 035	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	88 035	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	88 035	0
Oborová přírážka	0	0,0	88 035	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	88 035	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	88 035	0
Zařízení staveniště	0	0,0	88 035	0
Provoz investora	0	0,0	88 035	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	88 035	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	88 035	0
Vedlejší rozpočtové náklady	0	0,0	88 035	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Q226/2022 Stezka pro chodce a cyklisty, propojení Čd	Rozpočet: I226.01/04
Objekt :	SO 101 Integrovaná stezka	VCP - Městský mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
1	9-1	Odpadkový koš Nanuk NNK360 včetně montáže	ks	3,00	10 915,00	32 745,00
2	9-2	D+M stojan na kola IKS Urbania - pro 4 kola včetně montáže a spodní stavby	ks	2,00	27 645,00	55 290,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce a práce-bourání				88 035,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	I226.04/02	VCP - Veřejné osvětlení - změna PD	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 401	Veřejné osvětlení		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
Q226/2022	Stezka pro chodce a cyklisty, propojení Čepkov-JS		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	83 642	0	0
Z PSV celkem	218 389		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	302 031		
HZS	0		
ZRN+HZS	302 031	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	302 031	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		302 031 Kč
DPH	21,0 %		63 426 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			365 457 Kč

Poznámka :

Stavba :	Q226/2022 Stezka pro chodce a cyklisty, propojení Čepko	Rozpočet :	I226.04/02
Objekt :	SO 401 Veřejné osvětlení	VCP - Veřejné osvětlení - změna PD	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	47 217	0	0	0	0
2 Zakládání	9 800	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	9 624	0	0	0	0
8 Trubní vedení	1 500	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 500	0	0	0	0
741 Elektroinstalace - silnoproud	0	218 389	0	0	0
CELKEM OBJEKT	83 642	218 389	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Q226/2022 Stezka pro chodce a cyklisty, propojení Če	Rozpočet: I226.04/02
Objekt :	SO 401 Veřejné osvětlení	VCP - Veřejné osvětlení - změna PD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v	m3	18,38	350,00	6 431,25
		přípočet dle změny PD:18,375		18,38		
2	133251101	Hloubení nezapažených šachet strojně v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	4,00	1 350,00	5 400,00
		přípočet dle změny PD:4		4,00		
3	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez nalože	m3	22,38	160,00	3 580,00
		přípočet dle změny PD:22,375		22,38		
4	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství	m3	22,38	100,00	2 237,50
		přípočet dle změny PD:22,375		22,38		
5	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Kata	t	38,04	290,00	11 030,73
		přípočet dle změny PD:38,037		38,04		
6	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh	m3	16,54	200,00	3 307,40
		přípočet dle změny PD:16,537		16,54		
7	58337368	šterkopsek frakce netříděná zásyp	t	33,85	450,00	15 230,34
		přípočet dle změny PD:33,8452		33,85		
Celkem za 1 Zemní práce						47 217,22
Díl: 2 Zakládání						
8	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	4,00	2 450,00	9 800,00
		přípočet dle změny PD:4		4,00		
Celkem za 2 Zakládání						9 800,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
9	45157311R	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	8,75	1 100,00	9 624,45
		přípočet dle změny PD:8,7495		8,75		
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						9 624,45
Díl: 8 Trubní vedení						
10	89972211R	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm	m	100,00	15,00	1 500,00
		přípočet dle změny PD:100		100,00		
Celkem za 8 Trubní vedení						1 500,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						
11	93694113R	Chráníčka dvouplášťová zemní D 63 mm	m	100,00	115,00	11 500,00
		přípočet dle změny PD:100		100,00		
12	99821111R	Osazení kotevního kalichu z trubky plastové pro stožár VO D 300 x 1500 mm, v ose patky - kompletní	kus	4,00	1 000,00	4 000,00
		přípočet dle změny PD:4		4,00		
Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						15 500,00
Díl: 741 Elektroinstalace - silnoproud						
13	7413RVO04	Kabel AYKY-4Bx25 mm ² - dodávka a montáž	m	112,00	140,00	15 680,00
		přípočet dle změny PD:112		112,00		
14	7413RVO06	Zemnič FeZn-D10 (0,62 kg/bm) - dodávka a montáž	m	112,00	125,00	14 000,00
		přípočet dle změny PD:112		112,00		
15	741-01	Montáž osvětlovacího stožáru sadového výška 5 m nad terénem	kus	11,00	1 950,00	21 450,00
		4 stožáry stávající:11		11,00		
16	741-02	stožár osvětlovací sadový typ K5 povrchová úprava žár. zinek + termoplastický práškový povlak, v 5,0m	kus	7,00	8 958,00	62 706,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Q226/2022 Stezka pro chodce a cyklisty, propojení Č...	Rozpočet: I226.04/02
Objekt :	SO 401 Veřejné osvětlení	VCP - Veřejné osvětlení - změna PD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		7		7,00		
17	741-03	Montáž sadového svítidla	kus	11,00	1 100,00	12 100,00
		4 světla stávající:11		11,00		
18	741-04	Svítidlo LED Alpha Street 30 W s elektronickým předřadníkem OSRAM 4DIM naprogramování Zlín	kus	7,00	9 829,00	68 803,00
		7		7,00		
19	741-05	Stožárová výzbroj - svorkovnice 6 × RSA 10 A 2 × RSA PE 10 A, včetně pojistky E27	kus	7,00	1 150,00	8 050,00
		7		7,00		
20	741-06	Demontáž stávajícího svítidla ze stožáru VO vč. repase a uložení pro zpětnou montáž	kus	4,00	1 250,00	5 000,00
		4		4,00		
21	741-08	Demontáž stávajícího stožáru VO, vč. repase a uložení pro zpětnou montáž v rámci stavby	kus	4,00	2 650,00	10 600,00
		4		4,00		
Celkem za		741 Elektroinstalace - silnoproud				218 389,00

Položkový rozpočet stavby

Datum:

Stavba : Q226/2022

Stežka pro chodce a cyklisty, propojení Čepkov-JS
Měněpráce

Objednatel : statutární město Zlín
náměstí Míru 12
76001 Zlín

IČO : 00283924
DIČ : CZ00283924

Zhotovitel : JASY Vsetín s.r.o.
ul. 4. května 353
75501 Vsetín

IČO : 25860852
DIČ : CZ25860852

Za zhotovitele :



Za objednatele :

V ZASTOUPENÍ

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		-165 890,00
DPH	21 %		-34 837,00
Cena celkem za stavbu			-200 727

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 101 Integrovaná stežka	-64 614	0	-53 400	-11 214	32,2
SO 401 Veřejné osvětlení	-136 113	0	-112 490	-23 623	67,8
Celkem za stavbu	-200 727	0	-165 890	-34 837	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 101	I226.01/04 MP - Městský mobiliář	-64 614	0	-53 400	-11 214	32,2
SO 401	I226.04/02 MP - Veřejné osvětlení - změna PD	-136 113	0	-112 490	-23 623	67,8
Celkem za stavbu		-200 727	0	-165 890	-34 837	100,0

Rekapitulace stavebních dělů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
741 Elektroinstalace - silnoproud	67,8	0	-112 490	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání	32,2	-53 400	0	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	-53 400	-112 490	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0

Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Vedlejší rozpočtové náklady	0
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	I226.01/04	MP - Městský mobiliář	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 101	Integrovaná stezka		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
Q226/2022	Stezka pro chodce a cyklisty, propojení Čepkov-JS		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-53 400	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-53 400	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-53 400	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-53 400	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			-53 400 Kč	
DPH	21,0 %			-11 214 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-64 614 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Q226/2022 Stezka pro chodce a cyklisty, propojení Čepko	Rozpočet :	I226.01/04
Objekt :	SO 101 Integrovaná stezka	MP - Městský mobiliář	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání	-53 400	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-53 400	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-53 400	0
Oborová přírážka	0	0,0	-53 400	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-53 400	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-53 400	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-53 400	0
Provoz investora	0	0,0	-53 400	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-53 400	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-53 400	0
Vedlejší rozpočtové náklady	0	0,0	-53 400	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Q226/2022 Stezka pro chodce a cyklisty, propojení Če	Rozpočet: I226.01/04
Objekt :	SO 101 Integrovaná stezka	MP - Městský mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
1	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	-2,00	850,00	-1 700,00
		odpočet dle SoD:-2		-2,00		
2	936174312	Montáž stojanu na kola přichyceného kotevnými šrouby 10 kol	kus	-2,00	850,00	-1 700,00
3	7491013R	koš odpadkový kovový kotvený, uzamykatelný	kus	-2,00	10 500,00	-21 000,00
4	7491015R	stojan na kola na 10 kol - jednostranný, kov	kus	-2,00	14 500,00	-29 000,00
Celkem za		9 Ostatní konstrukce a práce-bourání				-53 400,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	I226.04/02	MP - Veřejné osvětlení - změna PD	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 401	Veřejné osvětlení		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
Q226/2022	Stezka pro chodce a cyklisty, propojení Čepkov-JS		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	0	0
Z PSV celkem	-112 490		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	-112 490		
HZS	0		
ZRN+HZS	-112 490	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-112 490	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	-112 490 Kč
DPH	21,0 %	-23 623 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-136 113 Kč

Poznámka :

Stavba :	Q226/2022 Stezka pro chodce a cyklisty, propojení Čepko	Rozpočet :	I226.04/02
Objekt :	SO 401 Veřejné osvětlení	MP - Veřejné osvětlení - změna PD	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
741 Elektroinstalace - silnoproud	0	-112 490	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-112 490	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Q226/2022 Stezka pro chodce a cyklisty, propojení Če	Rozpočet: I226.04/02
Objekt :	SO 401 Veřejné osvětlení	MP - Veřejné osvětlení - změna PD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 741 Elektroinstalace - silnoproud						
1	7413RVO01	Osvětlovací stožár sadový bezpaticový, žárové zinkovaný, výška 5 m nad terénem - dodávka a montáž	kus	-7,00	8 100,00	-56 700,00
		odpočet dle SoD:-7		-7,00		
2	7413RVO02	Sadové svítidlo SHC 70W, vč. příplatku za recyklaci - dodávka a montáž	kus	-7,00	7 500,00	-52 500,00
		odpočet dle SoD:-7		-7,00		
3	7413RVO03	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) průmyslových výbojkových venkovních na stožá	kus	-7,00	470,00	-3 290,00
		odpočet dle SoD:-7		-7,00		
Celkem za		741 Elektroinstalace - silnoproud				-112 490,00