

Smlouva o dílo

uzavřená dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
evidenční číslo smlouvy objednatele:26527/17.....
evidenční číslo smlouvy zhotovitele: 1/2017

1. Smluvní strany :

1.1 Objednatel: Město Turnov
Zastoupený: ing. Tomášem Hockem, starostou
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov
Bank. spojení : [REDACTED]
Č. účtu: [REDACTED]
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
dále jen objednatel na straně jedné

1.2 Zhotovitel: Technické služby Turnov, s.r.o.
Zastoupený : Liborem Preislerem, jednatelem
Sídlo: Sobotecká 2055, 511 01 Turnov
Bank. spojení: [REDACTED]
Č. účtu: [REDACTED]
IČ: 25260260
DIČ: CZ25260260
dále jen zhotovitel na straně druhé

2. Předmět díla :

2.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých touto smlouvou na svůj náklad a vlastní nebezpečí zhotovit dílo: „**Oprava místních komunikací v Turnově**“. Provést řádně a včas výkony nezbytné pro zajištění předmětu díla uvedeného v tomto článku a objednatel se zavazuje za podmínek daných touto smlouvou předmět smlouvy odebrat a zhotoviteli uhradit. Přesný rozsah díla je specifikován v nabídce poddodavatele ze dne 21.4.2017, která se považuje za nedílnou součást smlouvy.

2.2. Předmětem stavby je Oprava místních komunikací v Turnově. – Jana Palacha, Jana Zajíce, komunikace u Kompostárny, Hruboskalská, Koškova podél hřiště. Jedná se o pokládku nových živičných povrchů místních komunikací včetně potřebných úprav podkladních vrstev, vyrovnaní poklopů kanalizace, uzávěrů vody, úprav krajnic, lokální výměny obrub. Práce budou prováděny dle požadavku objednatele a oceněného položkového rozpočtu.

2.3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3. Cena díla :

- 3.1. Cena díla se sjednává na základě částky uvedené v cenové nabídce poddodavatele ze dne 21.4.2017 jako cena pevná po celou dobu provádění díla ve výši **1 449 550,-Kč + přírážka za zajištění realizace zakázky 10 000,- Kč, celkem 1 459 550,- bez DPH. 21% DPH 306 506,- Kč, cena vč. 21% DPH činí 1 766 056,- Kč.**
- 3.2. U fakturace bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle zákona o DPH.

4. Platební podmínky a smluvní pokuty:

- 4.1 Úhrada bude objednatelem provedena jednorázově po skončení a bezchybném předání díla a to na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví dle obchodních zvyklostí. Splatnost faktury je 14 dnů.
- 4.2 V případě zjištěných drobných vad a nedodělků, které však nebrání užívání díla, si objednatel vyhrazuje právo pozastávky ve výši 10% z hodnoty fakturované částky. Pozastávka částky se uvolní po jejich odstranění nejpozději do 7 dnů od bezchybného předání.
- 4.3 Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které z jeho viny vzniknou při realizaci stavby v důsledku vad předmětu díla podle této smlouvy objednateli nebo třetím osobám a nese náklady na jejich odstranění.
- 4.4 Dojde-li k nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli penále ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení.
- 4.5 Dojde-li k prodlení objednatele s úhradou vyfakturované ceny, uhradí objednatel zhotoviteli penále ve výši 0,5% z ceny předmětu díla za každý den prodlení.

5. Termín plnění díla :

- 5.1 Zahájení díla po předání staveniště objednatelem od 2.5.2017
- 5.2 Dokončení a předání díla : do 30.6.2017


6. Další ujednání :

- 6.1 Sjednaný rozsah díla může být změněn pouze na základě písemného souhlasu obou stran a to formou dodatku k této smlouvě o dílo.
- 6.2 Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem zakázky, se zadávacími podmínkami, a do sjednané ceny zahrnul veškeré náklady nutné k provedení prací.


- 6.3 Zhotovitel vede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a odpovídá za dodržování příslušných předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany.
- 6.4 Objednatel se dostaví k převzetí díla na výzvu zhotovitele. Přejímací řízení bude zahájeno bez zbytečných odkladů a bude o něm proveden písemný zápis.
- 6.5 Na provedené dílo se poskytuje zhotovitelem záruka 36 měsíců.
- 6.6 Vady díla zjištěné během záruční doby dle této smlouvy budou odstraněny zhotovitelem v termínu písemně dohodnutém se zástupcem objednatele.
- 6.7 Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.
- 6.8 Smlouvu do registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. vloží objednatel
- 6.9 Věci zde neuvedené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb..
- 6.10 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, každá strana obdrží dva výtisky.

V Turnově dne: 24.4.2017

V Turnově dne: ...^{3/5/7}.....2017



Libor Preisler, jednatel
zhotovitel



ing. Tomáš Hocke, starosta
objednatel

Technické služby Turnov, s.r.o.
Sobotecká 2055 ①
511 01 Turnov
IČO 25260260 DIČ CZ25260260
☎fax: 481 321 030, 481 322 294

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

STRABAG

Opravy místních komunikací v Turnově

Komunikace Jana Palacha	534 446,00 Kč
Komunikace Jana Zajíce	116 543,00 Kč
Komunikace u kompostárny	133 485,00 Kč
Komunikace Hruboskalská - Křišťálová	333 736,00 Kč
Komunikace podél hřiště kopané	271 802,00 Kč
Oprava cesty k železničnímu mostu	59 538,00 Kč

Cena celkem bez DPH	1 449 550,00 Kč
DPH 21%	304 405,50 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 753 955,50 Kč

Za STRABAG a.s.

V Liberci dne 20.4.2017

.....
Ing. Jan Hauser
hlavní stavbyvedoucí - VPJ
v zastoupení dle plné moci ze dne 1.4.2017

.....
Ing. Jiří Janoušek
vedoucí oddělení přípravy a kalkulací
v zastoupení dle plné moci ze dne 1.4.2017

Stavba :	3173 Turnov - Opravy komunikací a chodníků	Rozpočet :	3173/04
Objekt :	04 Oprava části komunikace Jana Palacha	Oprava části komunikace Jana Palacha	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	21 965	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	7 208	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	3 500	0	0	0	0
5 Komunikace	293 308	0	0	0	0
8 Trubní vedení	18 350	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	21 720	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	18 395	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	150 000	0
CELKEM OBJEKT	384 446	0	0	150 000	0

OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY

Název ONS	Kč			Kč
Zařízení staveniště	0			0
Kompletační činnost (IČD)	0			0
Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí	0			0
Dokumentace skutečného provedení	0			0
Geodetické zaměření stavby	0			0
CELKEM ONS				0

Položkový rozpočet

Stavba :	3173 Turnov - Opravy komunikací a chodníků	Rozpočet: 3173/04
Objekt :	04 Oprava části komunikace Jana Palacha	Oprava části komunikace Jana Palacha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	112100001RAA	Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů včetně odvozu, spálení větví	kus	3,00	1 500,00	4 500,00
2	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 Zelená plocha:70,00*0,45	m3	31,50 31,50	200,00	6 300,00
3	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 Zelená plocha:70,00*0,45*0,5	m3	15,75 15,75	20,00	315,00
4	162601102RRX	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zhotovitele Zelená plocha:70,00*0,45	m3	31,50 31,50	100,00	3 150,00
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním Zelená plocha:70,00	m2	70,00 70,00	20,00	1 400,00
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 Zelená plocha:70,00*0,45	m3	31,50 31,50	200,00	6 300,00
Celkem za 1 Zemní práce						21 965,00
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						
7	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých včetně betonového lože	m	30,00	50,00	1 500,00
8	938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem Stávající komunikace:140,00*5,50	m2	770,00 770,00	3,00	2 310,00
9	938909311R00	Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice/beton Stávající komunikace:140,00*5,50	m2	770,00 770,00	3,00	2 310,00
10	979082213R01	Vodorovná doprava suti na skládku zhotovitele (šterky, asfalt, beton)	t	4,35	100,00	435,00
11	979990112R01	Poplatek za skládku suti (šterky, asfalt, beton)	t	4,35	150,00	652,50
Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce						7 207,50
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
12	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 Zelená plocha:70,00	m2	70,00 70,00	50,00	3 500,00
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						3 500,00
Díl: 5 Komunikace						
13	564752111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm Zelená plocha:70,00	m2	70,00 70,00	105,00	7 350,00
14	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm Zelená plocha:70,00	m2	70,00 70,00	105,00	7 350,00
15	565151111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+, ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm Zelená plocha:70,00	m2	70,00 70,00	358,56	25 099,20
16	572713112R00	Vyrovnání povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem Stávající komunikace:140,00*5,50*0,03	t	23,10 23,10	1 748,00	40 378,80
17	573231111R00	Postřík živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 Zelená plocha:70,00 Stávající komunikace:140,00*5,50*2	m2	1 610,00 70,00 1 540,00	10,00	16 100,00
18	577132211R00	Beton asfalt. ACO 8, nad 3 m, 4 cm Zelená plocha:70,00 Stávající komunikace:140,00*5,50	m2	840,00 70,00 770,00	234,56	197 030,40
Celkem za 5 Komunikace						293 308,40
Díl: 8 Trubní vedení						
19	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	3,00	1 850,00	5 550,00
20	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	4,00	1 850,00	7 400,00
21	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	6,00	900,00	5 400,00
Celkem za 8 Trubní vedení						18 350,00
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						

Položkový rozpočet

Stavba :	3173 Turnov - Opravy komunikací a chodníků	Rozpočet: 3173/04
Objekt :	04 Oprava části komunikace Jana Palacha	Oprava části komunikace Jana Palacha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
22	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	50,00	420,00	21 000,00
23	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	6,00	20,00	120,00
24	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	6,00	100,00	600,00
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				21 720,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
25	998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	183,95	100,00	18 394,71
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				18 394,71
Díl: M21	Elektromontáže					
26	210500020RX3	Venkovní osvětlení stožár uliční Výměna stávajících sloupů VO Součástí položky je: - demontáž stáv. osvětlení včetně odstranění základu - zemní práce a základ pro sloup VO - prodloužení kabelů a zeměmí včetně naspojování - dodávka, osazení a zprovoznění nových sloupů VO včetně revize - montáž stávajících svítidel	kus	3,00	50 000,00	150 000,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				150 000,00

Stavba :	3173 Turnov - Opravy komunikací a chodníků	Rozpočet :	3173/05
Objekt :	05 Oprava čísti komunikace ul. Jana Zajíce	Oprava čísti komunikace ul. Jana Zajíce	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11	Přípravné a přidružené práce	2 663	0	0	0	0
5	Komunikace	94 344	0	0	0	0
8	Trubní vedení	10 100	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	4 680	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	4 756	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		116 543	0	0	0	0

OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY

Název ONS	Kč			Kč
Zařízení staveniště	0			0
Kompletační činnost (IČD)	0			0
CELKEM ONS				0

Položkový rozpočet

Stavba :	3173 Turnov - Opravy komunikací a chodníků	Rozpočet: 3173/05
Objekt :	05 Oprava čisti komunikace ul. Jana Zajíce	Oprava čisti komunikace ul. Jana Zajíce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých včetně betonového lože	m	10,00	50,00	500,00
2	938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m2	300,00	3,00	900,00
		Plocha upravované komunikace:75,00*4,00		300,00		
3	938909311R00	Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice/beton	m2	300,00	3,00	900,00
		Plocha upravované komunikace:75,00*4,00		300,00		
4	979082213R01	Vodorovná doprava suti na skládku zhotovitele (štěrky, asphalt, beton)	t	1,45	100,00	145,00
5	979990112R01	Poplatek za skládku suti (štěrky, asphalt, beton)	t	1,45	150,00	217,50
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				2 662,50
Díl: 5		Komunikace				
6	572713112R00	Vyrovnání povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem	t	12,00	1 748,00	20 976,00
		Plocha upravované komunikace:75,00*4,00*0,04		12,00		
7	573231111R00	Postřík živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	300,00	10,00	3 000,00
		Plocha upravované komunikace:75,00*4,00		300,00		
8	577132211R00	Beton asphalt. ACO 8, nad 3 m, 4 cm	m2	300,00	234,56	70 368,00
		Plocha upravované komunikace:75,00*4,00		300,00		
	Celkem za	5 Komunikace				94 344,00
Díl: 8		Trubní vedení				
9	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	2,00	1 850,00	3 700,00
10	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	2,00	1 850,00	3 700,00
11	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	3,00	900,00	2 700,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				10 100,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
12	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	10,00	420,00	4 200,00
13	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 10 cm	m	4,00	20,00	80,00
14	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	4,00	100,00	400,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				4 680,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
15	998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živич. a bet.	t	47,56	100,00	4 756,49
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				4 756,49

Stavba :	3181 Turnov - Opravy komunikací	Rozpočet :	3181/04
Objekt :	04 Komunikace u kompostárny		Komunikace u kompostárny

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	124 904	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	100	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	8 481	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	133 485	0	0	0	0

OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY

Název ONS	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0			0
Kompletační činnost (IČD)	0			0
CELKEM ONS				0

Položkový rozpočet

Stavba :	3181 Turnov - Opravy komunikací	Rozpočet: 3181/04
Objekt :	04 Komunikace u kompostárny	Komunikace u kompostárny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
1	566301111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,06 m3/m2 Plocha komunikace:220,00	m2	220,00 220,00	42,00	9 240,00
2	569831111R00	Zpevnění krajnic šterkodrtí tloušťky 10 cm Podél komunikace:40,00*0,50*2	m2	40,00 40,00	80,00	3 200,00
3	572713112R00	Vyrovnání povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem Plocha komunikace:220,00*0,05*2,5	t	27,50 27,50	1 748,00	48 070,00
4	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 Plocha komunikace:220,00	m2	220,00 220,00	10,00	2 200,00
5	577142212R00	Beton asphalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, š.nad 3 m, 5 cm Plocha komunikace:220,00	m2	220,00 220,00	280,70	61 754,00
6	938909111R00	Odstranění nánosu s povrchu podkladu šterkového Plocha komunikace:220,00	m2	220,00 220,00	2,00	440,00
Celkem za		5 Komunikace				124 904,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
7	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	5,00	20,00	100,00
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				100,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
8	998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	84,81	100,00	8 480,52
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				8 480,52

Stavba :	3183 Turnov - Opravy komunikací	Rozpočet :	3183/01
Objekt :	01 Oprava kom. Hruboskalská - Křišťálová	Oprava kom. Hruboskalská - Křišťálová	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	22 150	0	0	0	0
5 Komunikace	277 153	0	0	0	0
8 Trubní vedení	17 450	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	120	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	16 863	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	333 736	0	0	0	0

OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY

Název ONS	Kč			Kč
Zařízení staveniště	0			0
Kompletační činnost (IČD)	0			0
CELKEM ONS				0

Položkový rozpočet

Stavba :	3183 Turnov - Opravy komunikací	Rozpočet: 3183/01
Objekt :	01 Oprava kom. Hruboskalská - Křišťálová	Oprava kom. Hruboskalská - Křišťálová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113108410R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.10 cm	m2	15,15	150,00	2 272,50
2	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	31,95	200,00	6 390,00
3	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	31,95	20,00	639,00
4	162601102RX0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-7 na skládku zhotovitele	m3	31,95	100,00	3 195,00
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	121,65	20,00	2 433,00
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny	m3	31,95	200,00	6 390,00
7	979082213RXX	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku zhotovitele	t	3,32	100,00	332,20
8	979990112RAS	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	3,32	150,00	498,30
Celkem za		1 Zemní práce				22 150,00
Díl: 5		Komunikace				
9	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	106,50	140,00	14 910,00
10	565141111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm	m2	106,50	314,59	33 503,84
11	572713112R00	Vyrovnání povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem	t	34,09	1 748,00	59 584,95
12	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	681,50	10,00	6 815,00
13	577141312R00	Beton asfalt. ACO 8 CH,ACO 11, do 3 m, 5 cm	m2	575,00	280,70	161 402,50
14	938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu podkladu živice/beton	m2	468,50	2,00	937,00
Celkem za		5 Komunikace				277 153,29
Díl: 8		Trubní vedení				
15	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	2,00	1 850,00	3 700,00
16	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	5,00	1 850,00	9 250,00
17	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	5,00	900,00	4 500,00
Celkem za		8 Trubní vedení				17 450,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
18	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	6,00	20,00	120,00
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				120,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
19	998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	168,63	100,00	16 862,93
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				16 862,93

Stavba :	3181 Turnov - Opravy komunikací	Rozpočet :	3181/05
Objekt :	05 Oprava komunikace podél hřiště	Oprava komunikace podél "škvárového" hřiště	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	257 330	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	100	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	14 372	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	271 802	0	0	0	0

OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY

Název ONS	Kč			Kč
Zařízení staveniště	0			0
Kompletační činnost (IČD)	0			0
CELKEM ONS				0

Položkový rozpočet

Stavba :	3181 Turnov - Opravy komunikací	Rozpočet: 3181/05
Objekt :	05 Oprava komunikace podél hřiště	Oprava komunikace podél "škvárového" hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
1	569731111R00	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 10 cm Komunikace: 185,00*(0,20+0,50)	m2	129,50 129,50	80,00	10 360,00
2	572713112R00	Vyrovnání povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem Plocha komunikace: 185,00*3,00*1,05*0,03*2,5	t	43,71 43,71	1 748,00	76 398,61
3	573231111R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 Plocha komunikace: 185,00*3,00*1,05	m2	582,75 582,75	10,00	5 827,50
4	577141212R00	Beton asfalt. ACO 8, ACO 11, do 3 m, tl. 5 cm Plocha komunikace: 185,00*3,00*1,05	m2	582,75 582,75	280,70	163 577,93
5	938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu podkladu živice/beton Plocha komunikace: 185,00*3,00*1,05	m2	582,75 582,75	2,00	1 165,50
Celkem za		5 Komunikace				257 329,54
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
6	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 10 cm Nájez na komunikaci: 5,00	m	5,00 5,00	20,00	100,00
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				100,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
7	998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živич. a bet.	t	143,72	100,00	14 372,17
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				14 372,17

Stavba :	3181 Turnov - Opravy komunikací	Rozpočet :	3181/06
Objekt :	06 Oprava cesta k železničnímu mostu	Oprava cesta k železničnímu mostu od hřiště kopa	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	56 603	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	110	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 824	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	59 538	0	0	0	0

OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY

Název ONS	Kč			Kč
Zařízení staveniště	0			0
Kompletační činnost (IČD)	0			0
CELKEM ONS				0

Položkový rozpočet

Stavba :	3181 Turnov - Opravy komunikací	Rozpočet: 3181/06
Objekt :	06 Oprava cesta k železničnímu mostu	Oprava cesta k železničnímu mostu od hřiště kopané

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
1	569711112R00	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 6 cm Komunikace:70,00*0,20	m2	14,00	48,00	672,00
2	572713112R00	Vyrovnání povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem Plocha komunikace:70,00*2,00*0,035*2,5	t	12,25	1 748,00	21 413,00
3	573231111R00	Postřík živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 Plocha komunikace:70,00*2,00	m2	140,00	10,00	1 400,00
4	577131211R00	Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm Plocha komunikace:70,00*2,00	m2	140,00	234,56	32 838,40
5	938909311R00	Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice/beton Plocha komunikace:70,00*2,00	m2	140,00	2,00	280,00
Celkem za		5 Komunikace				56 603,40
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
6	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm Nájez na komunikaci:3,50+2,00	m	5,50	20,00	110,00
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				110,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
7	998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	28,24	100,00	2 824,40
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				2 824,40