

Soupis prací č. 933

Odstranění defektoskopicky vadných kolejnic a svarů v žst. Měšice kol.č. 3

Měšice kol.č. 3; odstranění defektoskopicky vadných kolejnic a svarů: výměna kolejnic, posun kolejnic před svař., výměna upevňovadel, oprava rozdělení pražců, podbíjení pražců, oprava směru koleje, zhotovení termitových svarů, dělení kolejnic kyslíkem, dosažení ÚT, umožnění volné dilatace, výměna KL strojně, doplnění KL strojně, dopravy a přepravy.

poř.č.	č. položky	popis položky	m.j.	Množství	Kč/m.j.	Kč celkem
						297 964,38 Kč
1	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65	kus	64,00	130,38	8 344,3 Kč
2	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	2,00	6 585,82	13 171,6 Kč
3	5910020020	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar sériový tv. R65	svar	30,00	6 356,03	190 680,9 Kč
4	5910040220	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	480,00	39,11	18 772,8 Kč
5	5907015020	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. R65 rozdělení "d"	m	48,00	332,47	15 958,6 Kč
6	5907040020	Posun kolejnic před svařováním tv. R65	m	352,00	103,22	36 333,4 Kč
7	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	20,00	87,58	1 751,6 Kč
8	9902200600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo vyzisků) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 80 km	t	8,00	1 618,89	12 951,1 Kč
Celkem						297 964,38 Kč
CELKEM						297 964,38 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: