

## SMLOUVA O DÍLO A022 551 052 D 0031

<b>Zhotovitel:</b> SPEDOS ADS a.s. Hranická 771 757 01 Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou ČR IČO:27795357 DIČ:CZ27795357 Společnost je registrována pod spisovou značkou oddíl B, vložka 3195 u Krajského soudu v Ostravě Zástupce: Ing. Jan Ventura, prokura Zástupce ve věcech smluvních na základě plné moci: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel společnosti Zástupce ve věcech stavby: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, obchodní manažer Banka: KB Valašské Meziříčí Účet: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	<b>Objednatel:</b> Krajská nemocnice T.Bati, a.s. Havlíčkovovo nábřeží 600 762 75 Zlín ČR IČO:27661989 DIČ:CZ27661989 Společnost je registrována pod spisovou značkou oddíl B, vložka 4437 u Krajského soudu v Brně Zástupce: Ing.Jan Hrdý, předseda představenstva Ing.Martin Déva, člen představenstva MUDr. Marcel Guřan, Ph.D., člen představenstva Zástupce ve věcech stavby: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, správa budov Banka:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Účet:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
---	--

Uzavírají dle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. - Občanský zákoník v platném znění (dále jen NOZ)

## SMLOUVU O DÍLO

Zhotovitel se zavazuje k provedení díla dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, přičemž příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy.

**Místo zhotovení a předání díla:** Krajská nemocnice T.Bati Zlín, budova 25, realizace boxů JIP v 2.NP

**Datum plnění:** montáž bude provedena v termínu od 19.9.2022 do 23.9.2022

**Dohoda o ceně:** Cena za dílo byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši

**Cena díla bez DPH: 798.400,- Kč**

DPH bude účtováno dle platných předpisů

**Platební podmínky:**

Po předání díla nebo jeho částí vystaví zhotovitel objednateli fakturu se splatností 30 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení a zašle ji objednateli, pokud již nedošlo k fakturaci dle článku III. Obchodních podmínek. Faktura bude vystavena k poslednímu dnu v daném měsíci.

**Závěrečná ustanovení:**

Tato smlouva je platná okamžikem podpisu smluvními stranami. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí Obchodními podmínkami SPEDOS ADS a.s., přičemž Obchodní podmínky SPEDOS ADS a.s. tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a jsou nedílnou součástí této smlouvy. Vztahy v těchto podmínkách výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona číslo 89/2012 Sb. - Občanský zákoník v platném znění a právními předpisy s ním souvisejícími. Nedílnou součástí této smlouvy a přílohou č. 3 této smlouvy je Stavební připravenost a přílohou č.4 je Výkres dodávaného zařízení. Jakékoliv ujednání a změny nebo doplňky k této smlouvě jsou pro obě strany závazné jen tehdy, jsou - li vyhotoveny písemně jako dodatek této smlouvy a jsou oboustranně podepsány. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

ve Valašském Meziříčí dne 27.7.2022

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva  
 MUDr. Marcel Guřan, Ph.D., člen představenstva

## Příloha č.1 smlouvy o dílo A022 551 052 D 003' - Rozpis materiálu

### **Pozice JIP 1 až JIP 5 / 5 ks                      3x pravé + 2x levé**

Prosklené hliníkové stěny s nadsvětlíkem a automatickými 1-křídlovými posuvnými dveřmi v 1- komorovém provedení. AL stěny jsou mezi sebou propojeny pomocí svislého profilu šířky 200 mm a tvoří jeden souvislý celek. Sestavy obsahují vodorovnou dělicí příčku ve v=900 mm od +/-0,00.

průchozí šířka :	<b>1600 mm</b>
průchozí výška:	<b>2050 mm</b>
šířka konstrukcí:	3485, 3445, 3410, 3437, 3445 mm
výška konstrukcí:	2720 mm (kotvení ve výšce 2910 mm) bílá
barva AL profilů a plné výplně: horní	RAL 9016
prosklení posuvných křídel : horní	čiré lepené dvojsklo Cx 6,4 -10- Cx 6,4 mm čiré
prosklení bočního dílu : horní	lepené dvojsklo Cx 6,4 -16- Planibel 4 čiré
prosklení nadsvětlíku : spodní výplň	dvojsklo Planibel 4 -16- Planibel 4
do v=900 mm :	AL pl.1,5 -Styrodur 20- AL pl.1,5

### **Pozice JIP 6 /1 ks    pravé**

Prosklený hliníkový nadsvětlík s nosným profilem a automatickými 1-křídlovými posuvnými dveřmi v 1-komorovém provedení. Posuvné dveřní křídlo obsahuje vodorovnou dělicí příčku ve v=900 mm.

	<b>1980 mm</b>
	<b>2050 mm</b>
	2110 mm
	2720 mm (kotvení ve výšce 2910 mm)
	4110 mm
	bílá RAL 9016
	čiré lepené dvojsklo Cx 6,4 -10- Cx 6,4 mm čiré
	dvojsklo Planibel 4 -16- Planibel 4
	AL pl.1,5 -Styrodur 20- AL pl.1,5
průchozí šířka :	
průchozí výška:	
šířka konstrukce :	
výška konstrukce :	
délka pohonu	
barva AL profilů a plné výplně: horní prosklení posuvného křídla : horní prosklení nadsvětlíku	
: spodní výplň do v=900 mm :	

#### 1 ks se skládá z :

1 ks posuvný elektromechanický dveřní pohon - Typ : SP 808 XL

1 ks akumulátorový nouzový zdroj s automatickým dobíjením

1 ks digitální programový přepínač umístěný v krytu pohonu s následujícími funkcemi : zavřeno, automatika,

otevřeno, východ, zima

- 1 ks tlačítko nouzového otevírání umístěné ve zdi v KU68 s funkcí trvale otevřeno
- 2 ks bezpečnostní infra senzor IXIO-L-DT1 proti sevření osob a předmětů v průchozím otvoru
- 2 ks velkoplošný loketní spínač umístěný ve zdi v ICU68 a na AL profilu ve v=1300 mm
- 1 ks pohyblivého křídla ve standardním provedení včetně těsnících profilů a dorazového sloupku
- 1 ks pevná stěna v rámovém provedení s nosným profilem a nadsvětlíkem
- 1 ks kontakt pro případné napojení na EPS

CENA MATERIÁLU A MONTÁŽE POZICE JIP 1 CENA	1 ks	136.200,- Kč
MATERIÁLU A MONTÁŽE POZICE JIP 2 CENA MATERIÁLU	1 ks	136.100,- Kč
A MONTÁŽE POZICE JIP 3 CENA MATERIÁLU A MONTÁŽE	1 ks	135.600,- Kč
POZICE JIP 4 CENA MATERIÁLU A MONTÁŽE POZICE JIP §	1 ks	136.000,- Kč
CENAJMAJERIÁLU A MONTÁŽE POZICE JIP 6	1 ks	132.600,- Kč
<hr/> CENA DÍLA bez DPH	1 ks	<hr/> 121.900,- Kč
		798.400,- Kč

Zhotovitel:

Objednatel:

# OBCHODNÍ PODMÍNKY SPEDOS ADS a.s.

## Příloha č.2 ke Smlouvě o dílo č.: A022 551 052 D 0031

### I. Předmět plnění

Na základě uzavřené, výše uvedené smlouvy se firma SPEDOS ADS a.s. zavazuje provést dílo, provést práce a služby, jak je specifikováno ve Smlouvě o dílo - Příloha č.1 - Specifikace díla.

### II. Termín plnění

Termín plnění je stanoven smlouvou, přičemž termín plnění se posunuje o tolik dní, o kolik dní je objednatel v prodlení s úhradou zálohové faktury, pokud byla sjednána, dále se termín plnění posunuje o tolik dní, o kolik dní je objednatel v prodlení se stavební připraveností dle Přílohy č. 3.

### III. Platební podmínky

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že v případě oddálení termínu ukončení díla o 2 měsíce dle této smlouvy je oprávněn zhotovitel vystavit objednateli fakturu ve výši 90 % ceny díla včetně DPH s lhůtou splatnosti 50 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení. Doplatek za cenu díla je poté splatný do 50 dnů ode dne předání a převzetí díla.

2. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že pokud bude realizace díla delší, než jeden kalendářní měsíc, odsouhlasí si objednatel a zhotovitel k poslednímu dni kalendářního měsíce hodnotu skutečně provedených prací na základě oboustranně potvrzeného předávacího protokolu o částečném předání díla, přičemž se objednatel vyjádří, zda dílo částečně přebírá bez výhrad či s výhradami. Zhotovitel předá objednateli dodací list a dle tohoto dodacího listu vystaví zhotovitel objednateli fakturu se splatností 50 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení. Takto bude postupováno i v následujících měsících, pokud bude realizace díla trvat několik měsíců. Doplatek za cenu díla je poté splatný do 50 dnů ode dne předání a převzetí díla.

### IV. Odpovědnost

1. Zhotovitel odpovídá za řádné dodání předmětu smlouvy v souladu s technickou dokumentací, touto smlouvou a jinými platnými normami.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost díla po dobu 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Na pevné části a montážní

### V. Další ujednání ke smlouvě o dílo

1. Objednatel prohlašuje, že se v prostoru pracoviště nenacházejí zařízení (kabelové rozvody, el. zařízení), která jsou v provozu, ani skryté.
2. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých pracovníků provádět průběžnou kontrolu díla.
3. Dílo bude splněno protokolárním předáním.
4. Pro realizaci díla budou objednatelem vytvořeny následující podmínky:
5. o příjezd na staveniště

práce poskytujeme záruku po dobu 36 měsíců.

- příjezd a přístup na montážní pracoviště

6. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost při předávání a převzetí díla a zavazuje se předání díla zúčastnit. Nepřevzeme-li objednatel dílo bez zbytečného odkladu poté, co bylo dílo dokončeno, vyzve zhotovitel písemně objednatele a stanoví mu nový termín k předání díla. V případě, že se objednatel nezúčastní ani nového termínu předání a převzetí díla a stanoví mu náhradní lhůtu k převzetí díla ne kratší než 1 (jeden) měsíc a zároveň mu sdělí, že hodlá předmět díla prodat. V případě, že objednatel zmaří i tento druhý náhradní termín k převzetí díla tím, že se ho nezúčastní, anebo dílo nepřevzme, je oprávněn zhotovitel dílo vhodným způsobem prodat na účet objednatele a započítat své vzniklé pohledávky vyplývající z této smlouvy a škody a náklady, které mu vzniknou vůči pohledávce objednatele.
7. Dle ustanovení § 2608 NOZ převzetím nabývá objednatel vlastnické právo k předmětu díla - věci.
8. vypuštěn
9. Objednatel je povinen při provádění díla spolupůsobit, dokončené dílo prohlédnout s péčí řádného hospodáře a převzít způsobem uvedeným v této smlouvě a v předávacím protokolu. V předávacím protokolu objednatel uvede, zda přebírá dílo s výhradami nebo bez výhrad. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
10. Servis:
  - o Po ukončení záručního servisu zajistí zhotovitel pozáruční servis, jehož podmínky budou sjednány v samostatné smlouvě
  - Po dobu prodlení objednatele s placením konečné faktury nebude objednatel na provedeném díle zajišťovat servis.
11. Smluvní pokuty, úroky z prodlení
  - V případě prodlení zhotovitele s dodržáním termínu plnění podle čl. II., má objednatel vůči zhotoviteli nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
  - V případě prodlení objednatele s dodržáním splatnosti vystavených faktur má zhotovitel vůči objednateli nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý dne prodlení. Smluvní pokuta je splatná okamžikem porušení závazku za strany objednatele. Právo na náhradu škody tím není dotčeno.

### VI. Závěrečná ustanovení

Jakékoliv ujednání a změny nebo doplňky k těmto podmínkám jsou pro obě strany závazné jen tehdy, jsou-li vyhotoveny písemně a jsou oběma stranami podepsány.

Ve Valašském Meziříčí

dne 27.7.2022

Zhotovitel:

Objednatel:



## Příloha č.3 - Stavební připravenost pro montáž automatických posuvných dveří

### **1.Obecně**

Montáž automatických dveřních systémů se provádí v závěru stavebních prací. Pro bezvadnou montáž je nutné, aby montážní pracoviště bylo předáno v dále uvedeném stavu. V průběhu montáže ani po jejím ukončení nesmí v místě namontovaných dveří ani v jejich blízkosti probíhat bourací práce, dodatečné omítání a jiné činnosti, při kterých vzniká prach. Nečistoty, které mohou při těchto pracích vniknout do pohonu dveří, způsobují poruchy funkce dveří.

### **2. Montážní otvor**

Rozměry otvoru musí odpovídat rozměrům uvedeným ve smlouvě o dílo.

Podlaha - **hotová** s dokončenou povrchovou úpravou (beton, dlažba), vyzrálá, rovná ve váze. Podkladem pro montáž dveří nesmí být dlažba v pískovém loži.

### **3. Přívod elektrického napětí**

Automatické dveřní systémy jsou napájeny el. napětím 230V/50Hz, příkon 100 W, přívodní kabel CYKY 3x 1,5 mm<sup>2</sup>, jištěný samostatným jističem 6A v rozvodné skříni.

**Každé dveře musí mít samostatný přívod se samostatným jištěním.**

Přívodní kabel musí být volně vyveden v délce 1500 mm v místě pohonu na levé straně při pohledu ze strany pohonu.

### **4. Loketní spínač na povrch - plné otevření dveří**

Místo usazení loketního spínače je třeba propojit s místem pohonu 2-žilovým stíněným sdělovacím vodičem, např. typ LiYCY 2x0,14mm<sup>2</sup>.

### **5. Spínač tango - částečné otevření dveří**

Místo usazení spínače je třeba propojit s místem pohonu 2-žilovým stíněným sdělovacím vodičem, např. typ LiYCY 2x0,14mm<sup>2</sup>. Místo umístění spínače bude osazeno kulatou instalační krabicí KU68- 1901 (otvor 0 68 mm, hloubka 30 mm).

### **6. Kontakt pro napojení EPS pro dveře, které se musí otevřít nebo zavřít**

Do místa pohonu musí být přiveden 2-žilový nehořlavý vodič 2x1 mm<sup>2</sup> od bezpotenciálového kontaktu EPS (rozpínací).

Zhotovitel:

Objednatel:

