

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: KVS_Stredni
Zakázka: Výstavba chodníku v ul. Střední (Černošice)

KSO:
Místo: Černošice ul. Střední

CC-CZ:
Datum: 18.07.2022

Zadavatel:
Město Černošice

IČ: 00241121
DIČ: CZ00241121

Zhotovitel:
KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

IČ: 28982703
DIČ: CZ28982703

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 121 782,21

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	121 782,21	25 574,26
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 147 356,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: KVS_Stredni

Zakázka: Výstavba chodníku v ul. Střední (Černošice)

Místo: Černošice ul. Střední

Datum: 18.07.2022

Zadavatel: Město Černošice

Projektant:

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		121 782,21	147 356,47
SO 02 - VCP1	Změny na vjezdech a ostatní práce v ul. Střední	121 782,21	147 356,47

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Výstavba chodníku v ul. Střední (Černošice)

Objekt:

SO 02 - VCP2 - Vícepráce na vjezdech v ul. Střední

KSO:

Místo: Černošice ul. Střední

CC-CZ:

Datum: 18.07.2022

Zadavatel:

Město Černošice

IČ: 00241121

DIČ: CZ00241121

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

IČ: 28982703

DIČ: CZ28982703

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			121 782,21
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	121 782,21	21,00%	25 574,26
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		147 356,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Výstavba chodníku v ul. Střední (Černošice)

Objekt:

SO 02 - VCP2 - Vícepráce na vjezdech v ul. Střední

Místo:

Černošice ul. Střední

Datum:

18.07.2022

Zadavatel:

Město Černošice

Projektant:

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	121 782,21
HSV - Práce a dodávky HSV	117 782,21
1 - Zemní práce	11 189,65
2 - Zakládání	6 586,82
5 - Komunikace pozemní	21 357,94
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	78 647,80
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 000,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Výstavba chodníku v ul. Střední (Černošice)

Objekt:

SO 02 - VCP2 - Vícepráce na vjezdech v ul. Střední

Místo:

Černošice ul. Střední

Datum:

18.07.2022

Zadavatel:

Město Černošice

Projektant:

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

121 782,21

o HSV

Práce a dodávky HSV

117 782,21

D 1

Zemní práce

11 189,65

1	K	113107022	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech ručně	m2	12,000	525,00	6 300,00	
	VV		24*0,5 * u vjezdu v komunikaci		12,000			
2	K	113107132	Odstanění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm ručně	m2	2,250	1 138,80	2 562,30	
	VV		0,5*4,5*U domu č.p. 375		2,250			
	VV		Součet		2,250			
3	K	113107422	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	12,000	98,00	1 176,00	
	VV		24*0,5 *vjezd u p. Švestky		12,000			
	VV		Součet		12,000			
4	K	122151103.1	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	0,563	107,00	60,24	
	VV		(4,5*0,5)*0,25 "pod vjezdem u p. Švestky		0,563			
	VV		Součet		0,563			
5	K	129001101	Příplatek za ztlžení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	0,563	423,00	238,15	
6	K	162751117.1	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,563	278,00	156,51	
	VV		0,563		0,563			
	VV		Součet		0,563			
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	6,193	21,00	130,05	
	VV		11*0,503		6,193			
	VV		Součet		6,193			
8	K	167111101.1	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,563	332,00	186,92	
	VV		0,563		0,563			
	VV		Součet		0,563			
9	K	171211101.1	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných ručně	m3	0,563	102,00	57,43	
10	K	181951112.1	Úprava pláně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	m2	14,250	22,60	322,05	
	VV		24*0,5+4,5*0,5 *vjezd u p. Švestky		14,250			
	VV		Součet		14,250			

D 2

Zakládání

6 586,82

11	K	273322511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostřední tř. C 25/30	m3	0,450	3 500,00	1 575,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273322511					
	VV		4,5*0,5*0,2 "vjezd u pana Švestky		0,450			
12	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,045	49 900,00	2 245,50	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273362021					
	VV		0,0450 "vjezd u pana Švestky		0,045			
13	K	480641113	Základové konstrukce z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	0,916	3 020,00	2 766,32	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/480641113					
	VV		0,68*0,85*0,9 "základ dopr znač.		0,520			
	VV		0,55*0,8*0,9 "základ pošt. schr.		0,396			
	VV		Součet		0,916			

o 5

Komunikace pozemní

21 357,94

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslová soustava
14	K	564851111	Podklad ze šterkodrtá ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	7,130	169,00	1 204,97	
	vv		4,6*1,55 *chodník u p. Švestky		7,130			
	vv		Součet		7,130			
15	K	567123114	Podklad ze směsi strnelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 150 mm	m2	2,250	357,00	803,25	
	vv		0,5*4,5*U domu č.p. 375		2,250			
	vv		Součet		2,250			
16	K	564871011	Podklad ze šterkodrtá ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	12,000	298,00	3 576,00	
	vv		24*0,5 *vjezd u p. Švestky		12,000			
	vv		Součet		12,000			
17	K	596211230	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	12,000	390,00	4 680,00	
	vv		24 * 0,5*vjezd u p. Švestky		12,000			
	vv		Součet		12,000			
18	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu	m	28,300	220,00	6 226,00	
	vv		2*1,55 *nově		3,100			
	vv		4,5 *u čp. 373		4,500			
	vv		1,2 *u čp 2288		1,200			
	vv		7 *u čp. 974		7,000			
	vv		4 * u čp. 1072		4,000			
	vv		4 *u čp. 051		4,000			
	vv		4,5 *u pana Švestky		4,500			
	vv		Mezisoučet		28,300			
	vv		Součet		28,300			
19	M	PSB.30020100	Chodníkový obrubník 1000x80x200 mm	kus	30,000	118,00	3 540,00	
	vv		2*1,55 *nově		3,100			
	vv		4,5 *u čp. 373		4,500			
	vv		1,2 *u čp 2288		1,200			
	vv		7 *u čp. 974		7,000			
	vv		4 * u čp. 1072		4,000			
	vv		4 *u čp. 051		4,000			
	vv		4,5 *u pana Švestky		4,500			
	vv		Mezisoučet		28,300			
	vv		30 *přepočteno na celé kusy		30,000			
20	K	998223011.1	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	6,142	216,17	1 327,72	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							78 647,80	
21	K	113106071	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	12,000	142,00	1 704,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		24 * 0,5*vjezd u p. Švestky		12,000			
22	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	24,000	136,00	3 264,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://odminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113201112					
	vv		24 *vjezd u pana Švestky		24,000			
23	K	220110926	Montáž venkovní pošt. schránky na betonový základ	kus	1,000	8 430,00	8 430,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://odminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220110926					
24	K	228110926	Demontáž venkovní pošt. schránky včetně betonového základu	kus	1,000	2 530,00	2 530,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://odminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/228110926					
25	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000	298,00	298,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://odminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914511111					
26	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu	m	24,000	353,00	8 472,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://odminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916131113					
27	K	966006531	Odstranění sloupek ocelový zakládány do patky	m	2,500	778,00	1 945,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://odminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966006531					
28	K	997221121	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů nošením do 50 m	t	7,759	420,00	3 258,78	
29	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	7,759	600,00	4 655,40	
	vv		7,759		7,759			
	vv		Součet		7,759			
30	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	85,349	19,34	1 650,65	
	vv		7,759*11		85,349			
31	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	7,759	830,00	6 439,97	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	1131060R01	Zrušení ostrůvku lamovaného obrubníkem tl. 80 mm o výměře 8,8m2	ks	2,000	18 000,00	36 000,00	

- vv Vybourání stávajících obrubníků
- vv Vykopání zeminy v ostrůvku na tl. 400 mm
- vv Konstrukční vrstva vozovky tl. 290
- vv Pokládka zámkové dlažby tl. 80 mm + ložná vrstva tl. 30 mm
- vv Hutnění a zapískování dlažby
- vv Odvoz a likvidace sutí

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 000,00

33	K	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 01
34	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 01