

Specifikace nákladů_VPIC Nové Heřminovy,PO,sil.III4581,SO375 - DEFINITIVNÍ

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP VEGACOM 2021 - Ostatní STAND. - 2022.06

Položková databáze: 2022.06

Název stavby: VPIC Nové Heřminovy,PO,sil.III4581,SO375

Číslo SPP prvku: 16010-053591

Zhotovitel PD:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	384 683,83 Kč
MONTÁŽ	115 291,20 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	14 110,43 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	105 613,82 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	106 183,85 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 725 883,13 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 640 264,97 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 85 618,16 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE				
954968 S		Podvrt neřízený do 150 mm	22.00 m	44 369,82 Kč
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	246.00 m	5 879,40 Kč
955265 S		Práce zemní pro podzemní tratě síťové obetonování spojů SYSPRO/PE a napojení na chráničku v mostní konstrukci	12400.00 JV	12 400,00 Kč
955551 S		Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm	30.00 m	1 773,60 Kč
955608 S		Přechod vodního toku do šířky 4 m	4.00 m	20 114,40 Kč
955577 S		Rýha v chodníku 35/50-70	10.00 m	5 876,10 Kč
952345 S		Rýha v trávě 35/70-100	399.00 m	159 811,47 Kč
954958 S		Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm	429.00 m	46 143,24 Kč
955570 S		Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100	25.00 m	46 903,50 Kč
955820 S		Rýha ve vozovce zámková dlažba 50/100	13.00 m	22 063,08 Kč
954955 S		Rýha vjezd litý asfalt 35/70-90	10.00 m	12 857,70 Kč
955054 S		Vytyčení trasy podél silnice,železnice	483.00 m	6 491,52 Kč
MONTÁŽ				
955824 S		Instal.metal. kab. do stávajících trubek	80.00 m	4 380,00 Kč
952649 S		Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	1.00 ks	177,96 Kč
952650 S		Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	24.00 ks	985,68 Kč
952644 S		Měření střídavé během stavby - další čtyřka	24.00 ks	657,12 Kč
952643 S		Měření střídavé během stavby - první čtyřka	1.00 ks	95,82 Kč
952647 S		Měření útlumu během stavby- první čtyřka	1.00 ks	177,96 Kč
954999 S		Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	40.00 ks	1 095,20 Kč
955000 S		Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	40.00 ks	1 368,80 Kč
955282 S		Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	1.00 ks	1 916,58 Kč
955281 S		Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	3.00 ks	3 901,59 Kč
954990 S		Montáž úložných kabelů do 15 XN	490.00 m	11 431,70 Kč
957753 S		Realizace tratě síťové dohadou	43400.00 JV	43 400,00 Kč
rozpočtová rezerva				
958469 S		Uvedení stavby do provozu	5262.56 JV	5 262,56 Kč
kolaudace				
955630 S		Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	1.00 ks	1 221,19 Kč
958556 S		Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	5 749,37 Kč
955026 S		Zrušení jednod.patkov.stož.s kotvou	2.00 ks	6 527,74 Kč
955024 S		Zrušení jednoduch. patkovaného stožáru	3.00 ks	8 084,28 Kč

955022 S	Zrušení samonosných kabelů do 5 XN	204.00 m	4 759,32 Kč
955023 S	Zrušení samonosných kabelů nad 5 XN	145.00 m	4 557,35 Kč
955312 S	Zrušení skříň.rozv.na omítku do 10 čtyř.	1.00 ks	136,90 Kč
955073 S	Zrušení spojky hrncové	1.00 ks	328,56 Kč
955066 S	Zrušení spojky smršťitelné do 50 čtyř.	4.00 ks	3 614,12 Kč
955081 S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	1.00 ks	19,13 Kč
955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	1.00 ks	164,27 Kč
955040 S	Zrušení úložných kabelů do15 XN	350.00 m	5 278,00 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE			
956283 S	Doměření trasy nad 100 m do 1km	463.00 m	8 000,64 Kč
956285 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	6 109,79 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
958749 S	Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m)	6.00 ks	19 995,66 Kč
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	49700.00 JV	49 700,00 Kč
	náhrady vbř - odhadované		
	Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.		
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	6.00 ks	15 552,18 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	6.00 ks	20 365,98 Kč

Číslo SAP	Stavební činnost	Limitka materiálu Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	552.00 ks	22 935,60 Kč
303795 S		Fólie výstražná 220mm PE oranžová	76.00 m	319,96 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	562.00 m	2 708,84 Kč
303777 S		Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	1000.00 m	2 290,00 Kč
300107 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,4	570.00 m	27 958,50 Kč
302532 S		Mini Marker 1255 80-6102-2191-5	15.00 ks	3 767,85 Kč
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	16.00 ks	394,40 Kč
410636 S		Souprava čistící metalic. kabelů - velká	1.00 ks	502,37 Kč
320312 S		Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15	2.00 ks	319,34 Kč
320296 S		Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-350	3.00 ks	2 499,39 Kč
320298 S		Spojka smršťovací XAGA 550 75/15-500	1.00 ks	937,89 Kč
319184 S		Spona trubkySYSPRO	36.00 ks	1 319,76 Kč
319209 S		Trubka dělená SYSPRO 160/110	6.00 m	3 486,66 Kč
302655 S		Trubka PE 110/3,5/6000mm	4.00 ks	2 248,44 Kč
302672 S		Trubka PE 110/6,3/6000mm	34.00 ks	29 082,58 Kč
316139 S		Trubka PE 160/14,6/6000mm	1.00 ks	3 190,67 Kč
302423 S		Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	40.00 m	2 221,60 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
304267 S		Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá	1.00 ks	0,00 Kč
301685 S		Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	1.00 ks	0,00 Kč