

**Specifikace nákladů\_VPIC Nové Heřminovy,PO,u kapličky,SO377**

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: x VP VEGACOM 2021 - Ostatní STAND. - 2022.06

Položková databáze: 2022.06

Název stavby: VPIC Nové Heřminovy,PO,u kapličky,SO377

Číslo SPP prvku: 16010-053593

Zhotovitel PD:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	9 155,80 Kč
MONTÁŽ	58 471,34 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE	6 109,79 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	24 422,48 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	28 738,18 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevkazaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

**Celkové náklady: 126 897,59 Kč**

STAVEBNÍ ČINNOST 106 424,87 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 20 472,72 Kč

## Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>				
958554 S	Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti		1.00 ks	5 647,08 Kč
955551 S	Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm		20.00 m	1 182,40 Kč
952345 S	Rýha v trávě 35/70-100		4.00 m	1 602,12 Kč
955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu		60.00 m	724,20 Kč
<b>MONTÁŽ</b>				
955015 S	Demontáž samonos. kabelů do 5 XN		60.00 m	1 810,20 Kč
955016 S	Demontáž samonos. kabelů nad 5 XN		40.00 m	1 586,80 Kč
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka		3.00 ks	533,88 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka		10.00 ks	410,70 Kč
952644 S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka		10.00 ks	273,80 Kč
952643 S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka		3.00 ks	287,46 Kč
952647 S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka		1.00 ks	177,96 Kč
955000 S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním		15.00 ks	513,30 Kč
954981 S	Montáž samonosných kabelů do 5 XN		160.00 m	5 923,20 Kč
954982 S	Montáž samonosných kabelů nad 5 XN		160.00 m	7 664,00 Kč
955285 S	Montáž spojky hrncové		2.00 ks	1 081,50 Kč
957753 S	Realizace tratě síťové dohodou		12400.00 JV	12 400,00 Kč
rozpočtová rezerva				
955298 S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči		11.00 ks	301,18 Kč
955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči		2.00 ks	794,00 Kč
957739 S	Utěsnění kabel. otvoru proti vlhkosti		1.00 ks	691,06 Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu		5262.56 JV	5 262,56 Kč
kolaudace				
954988 S	Vystrojení dvojitého patkovaného stožáru		1.00 ks	4 464,87 Kč
958555 S	Zpracování dok. skut. provedení do 50 m		1.00 ks	3 105,50 Kč
955027 S	Zrušení dvojitého patkovaného stožáru		1.00 ks	5 010,12 Kč
955022 S	Zrušení samonosných kabelů do 5 XN		97.00 m	2 263,01 Kč
955023 S	Zrušení samonosných kabelů nad 5 XN		97.00 m	3 048,71 Kč
955073 S	Zrušení spojky hrncové		1.00 ks	328,56 Kč
955081 S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.		11.00 ks	210,43 Kč
955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči		2.00 ks	328,54 Kč
<b>GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE</b>				

956284 S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	6 109,79 Kč
<b>VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE</b>			
958747 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	3 949,76 Kč
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene náhrady vbř - odhadovaná	8500.00 JV	8 500,00 Kč
Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.			
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	2.00 ks	5 184,06 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	2.00 ks	6 788,66 Kč

Limitka materiálu				
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
<b>MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný</b>				
305789 S		Drát ocelový pozink. D 4,0 mm	0.60 kg	44,81 Kč
315633 S		Hmoždina sloupová 16x16x30 cm	3.00 ks	753,57 Kč
300174 S		Kabel samonosný TCEKFLES 1x4x0,6	115.00 m	3 045,20 Kč
300177 S		Kabel samonosný TCEKFLES 10x4x0,6	115.00 m	10 872,10 Kč
312240 S		Konektor UY2 přímý - plněný	60.00 ks	99,00 Kč
306701 S		Napínač šroubový oko-hák M 16	1.00 ks	131,70 Kč
303174 S		Objímka stožár. D 140 mm rozvodná	1.00 ks	218,60 Kč
309698 S		Očnice kovová FeZn pro lano 10mm	1.00 ks	67,89 Kč
305506 S		Patka stožárová EZP 16x20x290 cm	2.00 ks	5 485,24 Kč
301339 S		Sloup dřevěný 7m-impregnace Korasit CK	2.00 ks	5 376,62 Kč
314750 S		Spojka kabelová HSU univerzální hrncová	2.00 ks	2 115,36 Kč
307033 S		Svorka lanová D 9-12 mm	2.00 ks	32,48 Kč
306824 S		Svorník M 20x370x90x25	2.00 ks	105,92 Kč
306843 S		Svorník M 20x410x90x25	7.00 ks	389,69 Kč
<b>MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný</b>				
401646 S		Matice šestihranná M 16,0 ČSN 021601	2.00 ks	0,00 Kč
401706 S		Matice šestihranná M 20,0 ČSN 021601	18.00 ks	0,00 Kč
304267 S		Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá	1.00 ks	0,00 Kč
301685 S		Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	1.00 ks	0,00 Kč
404063 S		Podložka D 17 mm ČSN 021702	2.00 ks	0,00 Kč
404231 S		Podložka pro dřev.kon.D22mm FeZn pro M20	18.00 ks	0,00 Kč
408324 S		Šroub s šestihr.hl. M16x180 ČSN021301	2.00 ks	0,00 Kč
402871 S		Vrut s šestihr.hl. 10x80 mm ČSN021810	4.00 ks	0,00 Kč