

**DODATEK Č. 1**

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. předpisů, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy objednatele: S202200065

číslo smlouvy zhotovitele: 3/2022

Název akce: **„Most v ulici Karla Čapka přes vodní tok Liduška IV“**

**Smluvní strany****Objednatel:**

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zástupce objednatele a kontaktní osoba  
ve věcech smluvních a technických:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

a

**Zhotovitel:**

Zápis v obchodním rejstříku:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele  
jednat:

Telefon:

E-mail:

Osoba pověřená k podpisu smlouvy za zhotovitele  
na základě plné moci:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Stavbyvedoucí zhotovitele:

Telefon:

E-mail:

**Město Nymburk**

Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk

00239500

CZ00239500

Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města

325 501 101, 111

mail@meu-nbk.cz

Česká spořitelna a.s.

27-0504359359/0800

**TANNACO, a.s.**

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14489

Kolínská 1, 290 01 Poděbrady - Kluk


61677272

CZ61677272

Zdeněk Škarvada, předseda správní rady



Pavel Machek, ředitel společnosti



Ing. Tomáš Červenc



## Předmět dodatku č. 1

Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo je úprava článku 4. Cena za dílo odstavce 1. takto:

### 4. Cena za dílo

1. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

|                                                     |                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Původní cena za dílo dle SoD bez DPH celkem         | 7 587 658,05 Kč        |
| Navýšení ceny dle ZL č. 1                           | 94 109,14 Kč           |
| <u>Ponížení ceny dle ZL č. 2</u>                    | <u>- 157 555,74 Kč</u> |
| Nová cena dle dodatku č. 1 bez DPH celkem           | 7 524 211,45 Kč        |
| Výše DPH (21 %)                                     | 1 580 084,40 Kč        |
| <b>Nová cena dle dodatku č. 1 včetně DPH celkem</b> | <b>9 104 295,85 Kč</b> |

Cena byla stanovena na základě objednatelovým vypracovaného a zhotovitelem naceněného soupisu prací a odpovídá výsledku zadávacího řízení. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky v soupisu prací zhotovitele nemají vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Soupis prací bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností v rámci svého podnikatelského rizika. Pokud dojde po datu uzavření smlouvy ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena díla vč. DPH upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Zbývající odstavce článku 4 smlouvy o dílo zůstávají beze změny.


### Ostatní ujednání

1. Podrobný rozpis ceny je součástí tohoto dodatku jako jeho příloha.
2. Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě s platností originálu.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Nymburk dne 27.07.2022 usnesením č. 336.

Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním tohoto dodatku připojuje zástupce objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis.

#### Objednatel:

V Nymburku 08.08.2022




Ing. Tomáš Mach, Ph.D.

starosta města

#### Zhotovitel:

V Poděbradech 03.08.2022



Pavel Machek

ředitel společnosti



Firma: Transconsult s.r.o

## Soupis prací objektu

Stavba: 410 Nymburk – Most v ulici Karla Čapka přes vodní tok Liduška

SO201 94 109,14

Rožpočet: SO201 Most v ulici Karla Čapka

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství | Jednotková cena |                 |
|------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-----------------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          | Jednotková      | Celkem          |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5  | 6        | 9               | 10              |
| 0          |             |          | <b>VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |                 | <b>8 130,00</b> |
| 1          | 014101      | a        | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>zemina, nestmelené vrstvy a kameny<br>položka 3<br>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3 | 7,80     | 450,00          | 3 510,00        |
| 2          | 014101      | b        | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>betonová a železobetonová suť<br>položka 41<br>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3 | 8,80     | 525,00          | 4 620,00        |
| 1          |             |          | <b>ZEMNÍ PRÁCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |                 | <b>8 747,70</b> |
| 3          | 131738      |          | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM<br>včetně odvozu na skládku a skládkového, dle TKP 4 a ČSN 73 61 33 (02/2010)<br>(v případě vhodnosti materiálu možno použít jako obsyp objektů)<br>$2(6,0 \times 2,6 \times 0,5) \times 0,5 = 7,8$<br>položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztižení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepidlost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpadla soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č. 0141** | M3 | 7,80     | 447,00          | 3 486,60        |
| 4          | 17120       |          | ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>uložení zeminy z výkopů na skládku odpadu<br>$2(6,0 \times 2,6 \times 0,5) \times 0,5 = 7,8$<br>položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztižení provádění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztižené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů<br>- svahování, uzavírání povrchů svahů<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3 | 7,80     | 18,00           | 140,40          |
| 5          | 17180       |          | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>obsyp prahu koryta,<br>včetně pořízení vhodného materiálu<br>$2(5,7 \times 2,6 \times 0,5) \times 0,5 = 7,41$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3 | 7,41     | 710,00          | 5 261,10        |

|    |        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |      |           |           |
|----|--------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------|-----------|
| 2  |        | ZÁKLADY                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |      | 8 698,14  |           |
| 11 | 272314 | a                          | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30<br>prahy z prostého betonu C25/30nXF3 vel. 300x600 mm<br>0,3'0,6'5,5+5,5)=1,98<br>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, náliťků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,            | M3 | 1,98 | 4 393,00  | 8 698,14  |
| 3  |        | SVISLÉ KONSTRUKCE          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |      | 0,00      |           |
| 4  |        | VODOROVNÉ KONSTRUKCE       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |      | 38 349,30 |           |
| 19 | 451314 |                            | PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30<br>podkladní beton pod dlažbou C25/30nXF3 tl. 0,15m<br>2'5,5'2,0'0,15=3,3<br>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, náliťků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů | M3 | 3,30 | 4 121,00  | 13 599,30 |
| 22 | 465512 |                            | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC<br>do prostého betonu se zaspárováním cementovou maltou<br>kámen tl.kamene 0,15 m<br>2'5,5'2,0'0,15=3,3<br>položka zahrnuje:<br>- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)<br>- zřízení spojovací vrstvy<br>- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky<br>- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru<br>- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním<br>- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody<br>- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M3 | 3,30 | 7 500,00  | 24 750,00 |
| 5  |        | KOMUNIKACE                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |      | 0,00      |           |
| 7  |        | PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |      | 0,00      |           |
| 8  |        | POTRUBÍ                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |      | 0,00      |           |
| 9  |        | OSTATNÍ PRÁCE              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |      | 30 184,00 |           |
| 41 | 96615  |                            | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU<br>odstranění stávajících dobetonávek svahů kolem koryta<br>včetně odvozu na skládku<br>(5,5'2,0'0,4)'2=8,8<br>položka zahrnuje:<br>- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii<br>- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)<br>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.<br>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotlivé ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)<br>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3 | 8,80 | 3 430,00  | 30 184,00 |

| Rozpis položek a cen Změny                                                      |             |                                                                        |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Název stavby dle SoD: Nymburk - Most v ulici Karla Čapka přes vodní tok Liduška |             |                                                                        |      |                     |                   |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |                    |                   |                           |                        |                      |
| Číslo a název SO/PS: SO 201 Most v ulici Karla Čapka                            |             |                                                                        |      |                     |                   |                  |                   | SO 201                      |                    |                   |                           |                        |                      |
| Číslo a název rozpočtu: 201 Most v ulici Karla Čapka                            |             |                                                                        |      |                     |                   |                  |                   | Skupina změn 3              |                    |                   |                           |                        |                      |
| Poř. č. pol.                                                                    | Kód položky | Název položky                                                          | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství po Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem po Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1                                                                               | 2           | 3                                                                      | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                   |
| 5                                                                               | 17180       | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                     | M3   | 77,000              | 73,760            | -3,240           | 710,00            | 54 670,00                   | -2 300,40          | 0,00              | 52 369,60                 | -2 300,40              | -4,21%               |
| 6                                                                               | 23117a      | STĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ                         | T    | 13,200              | 0,000             | -13,200          | 56 000,00         | 739 200,00                  | -739 200,00        | 0,00              | 0,00                      | -739 200,00            | -100,00%             |
| 7                                                                               | 23117b      | STĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ                         | T    | 7,900               | 0,000             | -7,900           | 20 150,00         | 159 185,00                  | -159 185,00        | 0,00              | 0,00                      | -159 185,00            | -100,00%             |
| 8                                                                               | 237171      | VYTAŽENÍ STĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ                               | T    | 7,900               | 0,000             | -7,900           | 8 888,00          | 70 215,20                   | -70 215,20         | 0,00              | 0,00                      | -70 215,20             | -100,00%             |
| 9                                                                               | 237172      | ODŘEZÁNÍ STĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ                               | M    | 27,000              | 0,000             | -27,000          | 936,00            | 25 272,00                   | -25 272,00         | 0,00              | 0,00                      | -25 272,00             | -100,00%             |
| 10                                                                              | 272313      | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20                                    | M3   | 1,500               | 1,152             | -0,348           | 4 000,00          | 6 000,00                    | -1 392,00          | 0,00              | 4 608,00                  | -1 392,00              | -23,20%              |
| 11                                                                              | 272314      | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30                                    | M3   | 3,500               | 6,960             | 3,460            | 4 393,00          | 15 375,50                   | 0,00               | 15 199,78         | 30 575,28                 | 15 199,78              | 98,86%               |
| 12                                                                              | 272324      | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30                                      | M3   | 25,500              | 0,000             | -25,500          | 5 382,00          | 137 241,00                  | -137 241,00        | 0,00              | 0,00                      | -137 241,00            | -100,00%             |
| 13                                                                              | 272365      | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10S05, B500B                                    | T    | 2,300               | 0,000             | -2,300           | 41 500,00         | 95 450,00                   | -95 450,00         | 0,00              | 0,00                      | -95 450,00             | -100,00%             |
| 14                                                                              | 317325      | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37                                        | M3   | 8,600               | 6,020             | -2,580           | 14 100,00         | 121 260,00                  | -36 378,00         | 0,00              | 84 882,00                 | -36 378,00             | -30,00%              |
| 15                                                                              | 317365      | VÝZTUŽ ŘÍMSY Z OCELI 10S05, B500B                                      | T    | 1,000               | 0,668             | -0,332           | 41 500,00         | 41 500,00                   | -13 778,00         | 0,00              | 27 722,00                 | -13 778,00             | -33,20%              |
| 16                                                                              | 389325      | MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37                        | M3   | 63,000              | 49,310            | -13,690          | 11 840,00         | 745 920,00                  | -162 089,60        | 0,00              | 583 830,40                | -162 089,60            | -21,73%              |
| 17                                                                              | 389365      | VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10S05, B500B                   | T    | 8,800               | 4,810             | -3,990           | 41 500,00         | 365 200,00                  | -165 585,00        | 0,00              | 199 615,00                | -165 585,00            | -45,34%              |
| 18                                                                              | 451312      | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15                   | M3   | 5,800               | 10,540            | 4,740            | 3 549,00          | 20 584,20                   | 0,00               | 16 822,26         | 37 406,46                 | 16 822,26              | 81,72%               |
| 19                                                                              | 451314      | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30                   | M3   | 20,000              | 0,000             | -20,000          | 4 121,00          | 82 420,00                   | -82 420,00         | 0,00              | 0,00                      | -82 420,00             | -100,00%             |
| 20                                                                              | 45852       | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZOMI Z KAMENIVA DRCENÉHO                            | M3   | 126,000             | 156,933           | 30,933           | 990,00            | 124 740,00                  | 0,00               | 30 623,67         | 155 363,67                | 30 623,67              | 24,55%               |
| 21                                                                              | 458572      | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZOMI Z KAM TĚŽ, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8            | M3   | 172,000             | 202,772           | 30,772           | 860,00            | 147 920,00                  | 0,00               | 26 463,92         | 174 383,92                | 26 463,92              | 17,89%               |
| 22                                                                              | 465512      | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC                                         | M3   | 20,000              | 25,430            | 5,430            | 7 500,00          | 150 000,00                  | 0,00               | 40 725,00         | 190 725,00                | 40 725,00              | 27,15%               |
| 26                                                                              | 575C43      | LITÝ ASFAT MA IV (OCHRANA MSOTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35 MM                 | M2   | 31,000              | 0,000             | -31,000          | 850,00            | 26 350,00                   | -26 350,00         | 0,00              | 0,00                      | -26 350,00             | -100,00%             |
| 28                                                                              | 711111      | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY     | M2   | 114,000             | 176,540           | 62,540           | 150,00            | 17 100,00                   | 0,00               | 9 381,00          | 26 481,00                 | 9 381,00               | 54,86%               |
| 29                                                                              | 711132      | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STĚKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY | M2   | 118,000             | 135,700           | 17,700           | 250,00            | 29 500,00                   | 0,00               | 4 425,00          | 33 925,00                 | 4 425,00               | 15,00%               |
| 30                                                                              | 711422      | IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY                         | M2   | 31,000              | 49,720            | 18,720           | 680,00            | 21 080,00                   | 0,00               | 12 729,60         | 33 809,60                 | 12 729,60              | 60,39%               |
| 31                                                                              | 711432      | IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY                           | M2   | 21,400              | 44,630            | 23,230           | 650,00            | 13 910,00                   | 0,00               | 15 099,50         | 29 009,50                 | 15 099,50              | 108,55%              |
| 32                                                                              | 711519      | OCHRANÁ IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILÍ                             | M2   | 232,000             | 425,000           | 193,000          | 295,00            | 68 440,00                   | 0,00               | 56 935,00         | 125 375,00                | 56 935,00              | 83,19%               |
| 34                                                                              | 87626       | CHRÁNICÍKY Z TRUB PLAST DN DO 60 MM                                    | M    | 30,000              | 73,560            | 43,560           | 166,00            | 4 980,00                    | 0,00               | 7 230,96          | 12 210,96                 | 7 230,96               | 145,20%              |
| 35                                                                              | 9111A1      | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ                     | M    | 27,300              | 26,750            | -0,550           | 4 500,00          | 122 850,00                  | -2 475,00          | 0,00              | 120 375,00                | -2 475,00              | -2,01%               |
| 37                                                                              | 9112B1      | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ                   | M    | 24,500              | 24,950            | 0,450            | 6 000,00          | 147 000,00                  | 0,00               | 2 700,00          | 149 700,00                | 2 700,00               | 1,84%                |
| 40                                                                              | 936502      | DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK                                     | KG   | 75,000              | 244,000           | 169,000          | 265,00            | 19 875,00                   | 0,00               | 44 785,00         | 64 660,00                 | 44 785,00              | 225,33%              |
|                                                                                 |             | <b>Nové položky</b>                                                    |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 43                                                                              | 31717       | KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY                                    | KG   | 0,000               | 240,000           | 240,000          | 138,00            | 0,00                        | 0,00               | 33 120,00         | 33 120,00                 | 33 120,00              | 100,00%              |
| 44                                                                              | 457325      | VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37                               | M3   | 0,000               | 3,170             | 3,170            | 3 980,00          | 0,00                        | 0,00               | 12 616,60         | 12 616,60                 | 12 616,60              | 100,00%              |
| 45                                                                              | 457366      | VÝZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ                    | T    | 0,000               | 0,517             | 0,517            | 25 200,00         | 0,00                        | 0,00               | 13 028,40         | 13 028,40                 | 13 028,40              | 100,00%              |
| 46                                                                              | 875332      | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH                       | M    | 0,000               | 30,000            | 30,000           | 259,00            | 0,00                        | 0,00               | 7 770,00          | 7 770,00                  | 7 770,00               | 100,00%              |
| 47                                                                              | 71150       | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU                                             | M2   | 0,000               | 59,202            | 59,202           | 286,00            | 0,00                        | 0,00               | 16 931,77         | 16 931,77                 | 16 931,77              | 100,00%              |
| 48                                                                              | 711509      | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ                                     | M2   | 0,000               | 118,400           | 118,400          | 108,00            | 0,00                        | 0,00               | 12 787,20         | 12 787,20                 | 12 787,20              | 100,00%              |
| 49                                                                              | 34231       | STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z PROST BETONU                            | M3   | 0,000               | 2,320             | 2,320            | 4 710,00          | 0,00                        | 0,00               | 10 927,20         | 10 927,20                 | 10 927,20              | 100,00%              |
| 50                                                                              | 342313      | STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z PROST BEOTNU DO C16/20                  | M3   | 0,000               | 12,360            | 12,360           | 4 710,00          | 0,00                        | 0,00               | 58 215,60         | 58 215,60                 | 58 215,60              | 100,00%              |

|        |         |                                                                |     |       |         |         |            |      |      |                |              |              |         |
|--------|---------|----------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|---------|------------|------|------|----------------|--------------|--------------|---------|
| 51     | 11511   | ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN                                      | HOD | 0,000 | 960,000 | 960,000 | 92,00      | 0,00 | 0,00 | 88 320,00      | 88 320,00    | 88 320,00    | 100,00% |
| 52     | 115000R | DOČASNÉ ZAJIŠTĚNÍ A PŘEVEDENÍ VODNÍHO TOKU                     | KPL | 0,000 | 1,000   | 1,000   | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00     | 720 000,00   | 720 000,00   | 100,00% |
| 53     | 58222   | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC                  | M2  | 0,000 | 5,180   | 5,180   | 2 550,00   | 0,00 | 0,00 | 13 209,00      | 13 209,00    | 13 209,00    | 100,00% |
| 54     | 582612  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL. 80 MM DO LOŽE Z KAM | M2  | 0,000 | 29,800  | 29,800  | 850,00     | 0,00 | 0,00 | 25 330,00      | 25 330,00    | 25 330,00    | 100,00% |
| 55     | 917224a | SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM  | M   | 0,000 | 21,000  | 21,000  | 500,00     | 0,00 | 0,00 | 10 500,00      | 10 500,00    | 10 500,00    | 100,00% |
| 56     | 56332   | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100 MM                   | M2  | 0,000 | 29,800  | 29,800  | 102,00     | 0,00 | 0,00 | 3 039,60       | 3 039,60     | 3 039,60     | 100,00% |
| 57     | 56333a  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150 MM                   | M2  | 0,000 | 142,000 | 142,000 | 130,00     | 0,00 | 0,00 | 18 460,00      | 18 460,00    | 18 460,00    | 100,00% |
| 58     | 56334   | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM                    | M2  | 0,000 | 29,800  | 29,800  | 165,00     | 0,00 | 0,00 | 4 917,00       | 4 917,00     | 4 917,00     | 100,00% |
| 59     | 451314  | POKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20            | M3  | 0,000 | 76,240  | 76,240  | 3 010,00   | 0,00 | 0,00 | 229 482,40     | 229 482,40   | 229 482,40   | 100,00% |
| Celkem |         |                                                                |     |       |         |         |            |      |      | - 1 719 331,20 | 1 561 775,46 | - 157 555,74 |         |