

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PZ2200031
Stavba: Prudká, zastávka - Oprava zastávky

KSO:
Místo: Prudká

CC-CZ:
Datum: 28. 7. 2022

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
SEŽEV facility s.r.o.

IČ: 29244960
DIČ: CZ29244960

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	82 561,55
--------------	-----------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	82 561,55	17 337,93
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	99 899,48
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PZ2200031

Stavba: Prudká, zastávka - Oprava zastávky

Místo: Prudká

Datum: 28. 7. 2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		82 561,55	99 899,48
PZ220003	Prudká, zastávka - Oprava zastávky	82 561,55	99 899,48
1			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prudká, zastávka - Oprava zastávky

KSO:

Místo: Prudká

CC-CZ:

Datum: 28. 7. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

IC:

29244960

DIČ:

CZ29244960

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

82 561,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	82 561,55	21,00%	17 337,93
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

99 899,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prudká, zastávka - Oprava zastávky

Místo: Prudká

Datum: 28. 7. 2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

82 561,55

HSV - Práce a dodávky HSV	3 974,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 694,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 280,00
PSV - Práce a dodávky PSV	65 313,67
7832 - Nátěr dřevěných konstrukcí	47 877,27
7835 - Nátěr plechové střešní krytiny	7 283,44
764 - Konstrukce klempířské	6 466,53
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 686,43
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	7 718,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 555,28
OST - Ostatní	5 555,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Prudká, zastávka - Oprava zastávky

Místo: Prudká

Datum: 28. 7. 2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

82 561,55

D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 974,60	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 694,60	
1	K	622135002	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stěn	■	■	■	1 035,00	CS ÚRS 2022 01
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 10mm + 20mm = do 30mm</i>					
2	K	622135092	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou cementovou stěn	■	■	■	1 149,60	CS ÚRS 2022 01
VV			3*4 "Přepočtené koeficientem množství		■			
VV			Součet		■			
3	K	985131311	Čištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	■	■	■	510,00	CS ÚRS 2022 01
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Očištění soklu od nesoudržného a správného materiálu</i>					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 280,00	
4	K	949111112	Montáž lešení lehkého kozoového trubkového o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	■	■	■	774,00	CS ÚRS 2022 01
5	K	949111812	Demontáž lešení lehkého kozoového trubkového o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	■	■	■	506,00	CS ÚRS 2022 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				65 313,67	
D	7832		Nátěr dřevěných konstrukcí				47 877,27	
6	K	783201201	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení	■	■	■	3 964,53	CS ÚRS 2022 01
7	K	783201201	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení	■	■	■	3 964,53	CS ÚRS 2022 01
8	K	783201401	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení	■	■	■	372,47	CS ÚRS 2022 01
9	K	783201403	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	■	■	■	410,04	CS ÚRS 2022 01
10	K	783206807	Odstanění nátěrů z tesařských konstrukcí odstraňovačem nátěrů	■	■	■	11 110,27	CS ÚRS 2022 01
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Předpokládaný postup: - Odstranění nátěru - Obroušení - Ometení - Jednonásobný napouštěcí nátěr - Základní nátěr - Přebroušení - Oprášení - Jednonásobný krycí nátěr</i>					
VV			39,06 "vnitřní část, vč. stropu a podlahy		■	■	39,060	
VV			33,87 "vnější část, vč. podbití		■	■	33,870	
VV			7 "lavička		■	■	7,000	
VV			Součet		■	■	79,930	
11	K	783213111	Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním jednonásobný syntetický	■	■	■	8 392,65	CS ÚRS 2022 01
12	K	783214101	Základní nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický	■	■	■	9 831,39	CS ÚRS 2022 01
13	K	783218101	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický	■	■	■	9 831,39	CS ÚRS 2022 01
D	7835		Nátěr plechové střešní krytiny				7 283,44	
14	K	783501201	Příprava podkladu krytiny před provedením nátěru sklonu do 10° oškrábáním	■	■	■	712,77	CS ÚRS 2022 01
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Včetně i štítového oplechování</i>					
VV			13,76		■			
VV			Součet		■			
15	K	783501203	Příprava podkladu krytiny před provedením nátěru sklonu do 10° okartáčováním	■	■	■	777,44	CS ÚRS 2022 01
16	K	783501303	Příprava podkladu krytiny před provedením nátěru sklonu do 10° odmaštění	■	■	■	979,71	CS ÚRS 2022 01
17	K	783501401	Příprava podkladu krytiny před provedením nátěru sklonu do 10° ometením	■	■	■	131,00	CS ÚRS 2022 01
18	K	783501501	Příprava podkladu krytiny před provedením nátěru sklonu do 10° omytím	■	■	■	321,98	CS ÚRS 2022 01
19	K	783543001	Základní (napouštěcí) nátěr krytiny plechové sklonu střechy do 10° jednonásobný polyuretanový	■	■	■	1 268,67	CS ÚRS 2022 01
20	K	783547001	Krycí nátěr (email) krytiny plechové sklonu střechy do 10° jednonásobný polyuretanový	■	■	■	2 862,08	CS ÚRS 2022 01
21	K	783591111	Příplatek k ceně nátěru krytiny dvojnásobného, za provedení ve sklonu střechy přes 10 do 30°	■	■	■	229,79	CS ÚRS 2022 01
D	764		Konstrukce klempířské				6 466,53	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	764004803	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního k dalšímu použití	m			1 057,80	CS ÚRS 2022 01
	vv		2*4,3					
23	K	764004863	Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití	m			1 570,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		2*5					
24	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu	m			1 513,60	CS ÚRS 2022 01
	vv		"zpětná montáž" 2*4,3					
25	K	764508131	Montáž svodu kruhového, průměru svodu	m			1 540,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"zpětná montáž"					
	vv		2*5		1			
26	K	764508132	Montáž svodu kruhového, průměru objímek	kus			344,40	CS ÚRS 2022 01
	vv		2*3					
	vv		Součet					
27	K	764508134	Montáž svodu kruhového, průměru kolen horních dvojíých	kus			220,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"zpětná montáž" 2					
28	K	764508135	Montáž svodu kruhového, průměru kolen výtokových	kus			114,40	CS ÚRS 2022 01
	vv		"zpětná montáž" 2					
29	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t			106,33	CS ÚRS 2022 01
D		783	Dokončovací práce - nátěry				3 686,43	
30	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2			432,85	CS ÚRS 2022 01
	vv		"z pol. 78331-7101" 7,45					
31	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2			522,25	CS ÚRS 2022 01
	vv		"z pol. 78331-7101" 7,45					
32	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2			38,22	CS ÚRS 2022 01
	vv		"z pol. 78331-7101" 7,45					
33	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2			901,45	CS ÚRS 2022 01
	vv		"z pol. 78331-7101" 7,45					
34	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2			879,10	CS ÚRS 2022 01
	vv		"z pol. 78331-7101" 7,45					
35	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2			912,56	CS ÚRS 2022 01
	vv		"žlaby"					
	vv		0,25*2*4,3*2*1,1					
	vv		"svody"					
	vv		0,25*5*2*1,1					
	vv		Součet					
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				7 718,00	
36	K	HZS2111	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí tesař	hod			6 720,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"oprava opláštění - vyřezání uhnílych dřevěných desek opláštění, oprava opláštění" 16					
37	K	HZS4231	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik	hod			998,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"Příprava prací, koordinace se správcem" 2					
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 555,28	
D		OST	Ostatní				5 555,28	
38	K	OST001	Náklady na demontáž, uskladnění a zpětnou montáž cedulí a cedulek a náklady na olepování a zakrývání	soubor			2 000,00	R-položka
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Demontáž 3ks cedulí Demontáž 1ks klaprám Zpětná montáž 2ks cedulí + 1ks nové Cedule, viz položka OST002 Zpětná montáž klaprám Olepení a zakrytí označovače jízdenek a rozvodné skříně					
39	K	059002000	Ostatní finance	...			3 555,28	CS ÚRS 2022 01