

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 11-2021  
Stavba: Kameničná

KSO:  
Místo: Kameničná

CC-CZ:  
Datum: 14. 10. 2021

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:  
Michal Rohun, Brandýs nad Orlicí

IČ: 88015378  
DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ: 73993743

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [www.odminky.urs.cz](http://www.odminky.urs.cz).

Cena bez DPH 177 965,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	177 965,00	37 372,65
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 215 337,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 11-2021

Stavba: Kameničná

Místo: Kameničná

Datum: 14. 10. 2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Michal Rohun, Brandýs nad Orlicí

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>177 965,00</b>	<b>215 337,65</b>
01	Čištění koryta	106 105,00	128 387,05
02	Kácení	54 860,00	66 380,60
03	VON	17 000,00	20 570,00



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kameničná

Objekt:

01 - Čištění koryta

KSO:

Místo: Kameničná

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Michal Rohun, Brandýs nad Orlicí

Projektant:

██████████

Zpracovatel:

██████████

CC-CZ:

Datum: 14. 10. 2021

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

88015378

DIČ:

██████████

IČ:

73993743

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [www.podminky.urs.cz](http://www.podminky.urs.cz).

**Cena bez DPH**

**106 105,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	106 105,00	21,00%	22 282,05
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**128 387,05**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kameničná

Objekt:

**01 - Čištění koryta**

Místo:

Kameničná

Datum:

14. 10. 2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.


Projektant:



Uchazeč:

Michal Rohun, Brandýs nad Orlicí

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**106 105,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

94 105,00

1 - Zemní práce

94 105,00

PSV - Práce a dodávky PSV

12 000,00

767 - Konstrukce zámečnické

12 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kameničná

Objekt:

01 - Čištění koryta

Místo: Kameničná

Datum: 14. 10. 2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Michal Rohun, Brandýs nad Orlicí

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

106 105,00

D HSV Práce a dodávky HSV 94 105,00

D 1 Zemní práce 94 105,00

1	K	111103212	Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období divokého porostu středně hustého	ha	0,065	25 000,00	1 625,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	-------	-----------	----------	----------------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_01/111103212](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/111103212)

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro odstranění plavících vodních rostlin; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 111 10-34 Odstranění rákosu a plevelů. 2. V cenách nejsou započteny náklady na další manipulaci s pokoseným travním porostem (divokým porostem, vodním rostlinstvem), tyto práce se oceňují cenami souboru cen 185 80-31 Shrabání a odvoz pokoseného porostu a organických naplavenin. 3. Množství jednotek se určí v hektarech plochy (vodní hladiny) na níž (pod níž) má být provedeno kosení.

WV

654,0\*0,0001 \*dle TZ

0,065

2	K	122211101	Odkopávky a prorokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	2,000	6 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_01/122211101](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122211101)

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pro jakékoliv množství odkopané zeminy. 2. V cenách jsou započteny i náklady na převození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

PSC

3	K	129253101	Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	30,000	1 550,00	46 500,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_01/129253101](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/129253101)

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro čištění vodních koryt upravených i neupravených na suchu nebo při hloubce vody do 300 mm nad původním dnem. 2. V cenách jsou započteny i náklady na svislé přehození výkopku. 3. V cenách nejsou započteny náklady pro vodorovné přemístění nánosů na vzdálenost přes 3 m; toto přemístění se oceňuje cenami souborů cen 162 ... Vodorovné přemístění výkopku katalogu 800-1 Zemní práce. 4. Ceny nelze použít pro: a) čištění vodních koryt, které nejsou omezeny po obou stranách zemi při průměrné tloušťce nánosů přes 500 mm; tyto práce se oceňují podle své povahy cenami souborů cen 124. Vykopávky pro koryta vodotečí nebo 127 ... Vykopávky pod vodou zářezů pro sphyky a jiná podzemní vedení katalogu 800-1 Zemní práce, b) čištění vodních koryt při hloubce vody přes 300 mm; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 127... Vykopávky pod vodou zářezů pro sphyky a jiná podzemní vedení katalogu 800-1 Zemní práce, c) čištění uzavřených koryt vodotečí; tyto zemní práce se oceňují individuálně, d) shrabání organických naplavenin na břehových plochách po velké vodě; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 185 ... Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin. 5. Čištění otevřených koryt vodotečí při šířce dna do 5 m a hloubce koryta přes 2,5 m a při šířce dna přes 5 m a hloubce koryta přes 5 m se oceňuje tak, že k cenám tohoto souboru cen se vždy připočítává za každých dalších i započatých 1,5 m hloubky jedno přehození výkopku příslušnou cenou souboru cen 166 1.... Přehození neulehlého výkopku katalogu 800-1 Zemní práce. 6. Množství jednotek se určuje v m3 nánosů z anorganických nebo organických hmot.

PSC

WV

30,0 \*dle TZ

30,000

4	K	R004	Likvidace sedimentů podle platné legislativy	m3	32,000	890,00	28 480,00	
---	---	------	--	----	--------	--------	-----------	--

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

PSC

WV

naložení, přemístění a uložení na skládce včetně poplatku za uložení

WV

32,0

32,000

5	K	R001	Likvidace pokoseného porostu podle platné legislativy	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	
---	---	------	---	-----	-------	----------	----------	--

z položky kosení divokého porostu

WV

0,0065 ha

WV

1

1,000

D PSV Práce a dodávky PSV 12 000,00

D 767 Konstrukce zámečnické 12 000,00

6	K	767995111-R	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
---	---	-------------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.

WV

uchycení ovládací tyče šoupěte ke stěně objektu

WV

včetně materiálu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

w

1

1,000



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kameničná

Objekt:

02 - Kácení

KSO:

Místo: Kameničná

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Michal Rohun, Brandýs nad Orlicí

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 14. 10. 2021

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

88015378

DIČ:

IČ:

73993743

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [www.podminky.urs.cz](http://www.podminky.urs.cz).

<b>Cena bez DPH</b>			<b>54 860,00</b>
	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní	54 860,00	21,00%	11 520,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>66 380,60</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kameničná

Objekt:

**02 - Kácení**

Místo:

Kameničná

Datum:

14. 10. 2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:



Uchazeč:

Michal Rohun, Brandýs nad Orlicí

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**54 860,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

54 860,00

---

1 - Zemní práce

---

54 860,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kameničná  
 Objekt: 02 - Kácení

Místo: Kameničná  
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
 Uchazeč: Michal Rohun, Brandýs nad Orlicí

Datum: 14. 10. 2021

Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

54 860,00

D HSV Práce a dodávky HSV

54 860,00

D 1 Zemní práce

54 860,00

1	K	111203201	Odstanění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	402,000	80,00	32 160,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_01/111203201](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/111203201)

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -3201 lze použít i pro LTM při jakémkoliv celkové ploše jednotlivě přes 30 m2. 2. Ceny jsou určeny pro případy, kdy se kořeny (pařezy) ponechají v půdě z důvodu stabilizace území. 3. V cenách jsou započteny i náklady na případně nutné odklizení na hromady do vzdálenosti 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 4. V cenách nejsou započteny náklady na další manipulaci s porostem, tyto práce se oceňují cenou souboru cen 162 3. 5. Vodorovné přemístění smyčkových křovin, katalogu 800-1 Zemní práce. 5. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých křovin a stromů, popř. jejich skupin, jejichž koruny se půdorysně překrývají; je-li tento součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště. 6. Ponechaná pařezy a kořeny nesmějí přesahovat výšku 150 mm nad přílohlým terénem; v této výšce se také měří průměr kmene.

PSC

VV výkres C.4  
 WW 402,0

402,000

2	K	112151111	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm	kus	19,000	350,00	6 650,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_01/112151111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112151111)

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkomnění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na skládku, c) odstranění pařezy. 3. Ceny jsou určeny pouze pro péstební zásahy a rekonstrukce v sadovníckých a krajinářských úpravách. 4. Průměr pařezy se měří v místě řezu kmene na základě dvojho na seba kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

PSC

VV výkres C.4  
 WW 19

19,000

3	K	112151112	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm	kus	11,000	450,00	4 950,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_01/112151112](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112151112)

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkomnění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na skládku, c) odstranění pařezy. 3. Ceny jsou určeny pouze pro péstební zásahy a rekonstrukce v sadovníckých a krajinářských úpravách. 4. Průměr pařezy se měří v místě řezu kmene na základě dvojho na seba kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

PSC

VV výkres C.4  
 WW 11

11,000

4	K	112151113	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm	kus	2,000	550,00	1 100,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_01/112151113](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112151113)

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkomnění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na skládku, c) odstranění pařezy. 3. Ceny jsou určeny pouze pro péstební zásahy a rekonstrukce v sadovníckých a krajinářských úpravách. 4. Průměr pařezy se měří v místě řezu kmene na základě dvojho na seba kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

PSC

VV výkres C.4  
 WW 2

2,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	111251011-R6	Likvidace dřevní hmoty z pokáceného křoví a ořezaných větví stromů dle zvolené technologie dodavatele v souladu s platnou legislativou	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít při provádění prací v rovině i ve svahu. štěpkování včetně naložení a odvozu do obecního sběrného dvora a vč. uložení vše po domluvě se zástupcem obce					
	W							
	W							
	W		1		1,000			
6	K	R001	Výhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její protokolární předání vlastníkům	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
7	K	R007	Prořezávka listnatých porostů výběrem dřevin výšky do 5 m s přemístěním nehroubí, při hustotě porostu do 20 kusů	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
	W		ořez větví, které zasahují do průtočného profilu koryta					
	W		1		1,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kameničná

Objekt:

03 - VON

KSO:

Místo: Kameničná

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Michal Rohun, Brandýs nad Orlicí

Projektant:

██████████

Zpracovatel:

██████████

CC-CZ:

Datum: 14. 10. 2021

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

88015378

DIČ:

██████████

IČ:

73993743

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [www.podminky.urs.cz](http://www.podminky.urs.cz).

<b>Cena bez DPH</b>				<b>17 000,00</b>
	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>	
DPH základní	17 000,00	21,00%	3 570,00	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>20 570,00</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kameničná

Objekt: 03 - VON

Místo: Kameničná

Datum: 14. 10. 2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Michal Rohun, Brandýs nad Orlicí

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>17 000,00</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 000,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 000,00	
1	K	938909311-R	Čištění vozovek melením	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
	W		Čištění vozovek melením bláta, prachu nebo hliněného nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m					
	W		nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu					
	W		podkladu nebo krytu betonového nebo živčitého					
			1		1,000			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				15 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				7 000,00	
2	K	012002000R	Vytýčení inženýrských sítí	Soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	
	W		vytýčení inženýrských sítí					
	W		zajištění aktualizace vyjádření ohledně existence sítí v					
	W		případě, že pozbyly platnosti					
			1		1,000			
D	VRN3		Zařízení stavenišť				8 000,00	
3	K	032002000	Vybavení stavenišť	...	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/032002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/032002000</a>					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz příslušné Přílohy 01 až 09.					
	W		Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace					
	W		zařízení staveniště, včetně opáskování, případných přípojek,					
	W		přístupů, skládek, deponií apod.					
	W		1		1,000			
4	K	034002000-R	Protokolární předání stavbou a přístupem dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu zpět jejich vlastníkům popř. nájemcům	soubor	1,000	1 800,00	1 800,00	
	W		Protokolární předání stavbou dotčených pozemků					
	W		a komunikací, uvedených do původního stavu,					
	W		zpět jejich vlastníkům popř. nájemcům					
	W		vč. Provedení pasportu před zahájením stavby					
	W		1		1,000			
5	K	034002001-R	Odborné slovení rybí osádky vč. vyhotovení protokolu slovení	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kameničná  
Objekt: 03 - VON

Místo: Kameničná  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Uchazeč: Michal Rohun, Brandýs nad Orlicí

Datum: 14. 10. 2021

Projektant:  
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>17 000,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	2 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 000,00
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>15 000,00</b>
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	7 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	8 000,00