

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.

Oblastní ředitelství – východní Čechy

Zadávací list projekčních prací – projektové dokumentace,

Název akce: Čermná v Krkonoších, ř.km.3,300 – 3,818 - změna v ř.km 3,4495 – 3,5096 levý břeh

Stupeň projektové dokumentace (dále jen „PD“):

Projektová dokumentace pro provádění stavby.

Místo: Čermná

Obec s rozšířenou působností: Vrchlabí

Kraj: Královehradecký

Katastrální území: Čermná v Krkonoších

Název toku: Čermná

ČHP.: 1-01-01-049

IDVT: 10185334

Druh prací: projekční

Vymezení úseku, v němž budou prováděny práce, jež jsou předmětem PD, a jeho délka: změna v ř.km 3,4495 – 3,5096

Popis stávajícího stavu:

Jedná se o vodní tok v intravilánu obce Čermná. Povodím vodního toku Čermná proběhla v 06/2013 povodňová situace. Bezprostředně po povodni 06/2013 byla na poškozeném úseku v blízkosti pozemku 130/1 realizována opatření formou stabilizace břehů kamennou rovnalinou nasucho s prosypem zeminou. V roce 2020 byla zpracována projektová dokumentace „Čermná v Krkonoších, ř.km.3,300 – 3,818“, která řeší ochranu obce před Q₂₀, formou zkapacitnění koryta. Následně bylo prováděno majetkoprávní vypořádání pro pozemky potřebné k realizaci akce. V době zpracování projektové dokumentace vlastník pozemku p.č. 130/1 původně písemně odsouhlasil prodej části pozemku, avšak následně bez našeho vědomí, převedl pozemek na nového majitele. Vzhledem ke změně vlastníka tohoto pozemku a jeho nesouhlasu s prodejem potřebné části pozemku, je nutné provést úpravu projektové dokumentace.

Popis návrhu a požadavků investora:

V úseku ř.km 3,4495 – 3,5096 bude provedena změna technického řešení úpravy koryta tak, aby úprava nezasahovala na pozemek 130/1 k.ú. Čermná v Krkonoších. Návrh nového technického řešení bude nejdříve prověřen hydrotechnickým výpočtem v kontextu s celou navrženou úpravou ř.km.3,300 – 3,818. Následně budou upraveny části PD (technická zpráva, situace, příčné řezy a rozpočet) se zahrnutím změny v tomto úseku.

Postup (fáze) zpracování PD:

- Zpracování a odevzdání dokumentace pro provádění stavby - změna v ř.km 3,4495 – 3,5096 ,

Termín plnění: do 30. 9. 2022

Případné návrhy změn objednatelem schváleného technického řešení budou zhotovitelem znovu předloženy k projednání do dokumentační komise objednatele.

PD pro provedení stavby bude vyhotoven v 5 samostatných paré a v jednom vyhotovení v elektronické (digitální) podobě.

Části PD - upřesnění požadavků:

- technická zpráva,
- situace (celková, katastrální, koordináční, podrobná)
- hydrotechnické výpočty
- podélný profil
- příčné profily
- vzorové příčné profily
- podklady pro vytyčení stavby – vytyčovací schéma v grafické i elektronické podobě (editovatelné formáty dxf., dgn)
- situace s vlastnickými vztahy – situace (návrh) vložená do aktuálních podkladů vyžádaných u příslušného katastrálního úřadu (podklady katastrálního úřadu budou platné ke dni odevzdání PD), podklady musí být v maximální dostupné kvalitě. V případě, že dojde v průběhu zpracování PD ke změnám v podkladech poskytovaných katastrálním úřadem, musí být na tuto skutečnost objednatel upozorněn a dále bude dohodnut další postup,
- výpisy dotčených parcel a jejich vlastníků (případně i jejich uživatelů) s uvedením záborů pozemků a způsobu dotčení (využití) – dočasný i trvalý zábor,
- výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis) s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace, ve které bude možné daný výpočet jednoznačně ověřit,
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně položek vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové dokumentace a požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě ÚRS (cenová úroveň platná ke dni řádně dokončeného díla objednateli), elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky, elektronická podoba soupisu bude zpracována v otevřeném formátu XLSX,

Ostatní požadavky:

- štítek na deskách projektu bude kromě ostatních údajů obsahovat ČHP dotčeného toku, IDVT a ř. km stavby (dle CEVT),
- zhotovitel předloží objednateli pro účely kontroly před odevzdáním díla 1 paré projektové dokumentace v elektronické podobě, a to nejpozději **5 dní** před termínem odevzdání díla
- PD bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf., editovatelné - formát doc. xls. dwg. dgn.),
- zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání a realizaci stavby, zhotoviteli bude zapůjčena stávající dokumentace stavby a doklady související se stavbou,

Objednatel:

Dne: 20.6. 2022

[redacted]

Oblastní ředitelství východní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Dne: 04.08. 2022

[redacted]

Ing. Miloslav Šindlar
jednatel společnosti

[redacted]

Lesy České republiky, s.p.
Oblastní ředitelství - východní Čechy
Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové,
500 08, Hradec Králové

Váš dopis

Naše značka
ODNA-SRO-2022-0490

Vyřizuje

Hradec Králové
27.6.2022

Zakázkové číslo: 20160339

Akce: Čermná v Krkonoších, ř.km 3,300 – 3,818" změna v ř.km 3,4495 - 3,5096 levý břeh

Cenová nabídka – aktualizace PD

Vážení,

na základě vaší poptávky zasíláme cenovou nabídku k akci „Čermná v Krkonoších, ř.km 3,300 – 3,818" změna v ř.km 3,4495 - 3,5096 levý břeh“. Předmětem nabídky je vypracování dodatku k výše uvedené akci. Dodatek bude obsahovat:

- Návrh úpravy příčných řezů v ř.km 3,4495 - 3,5096
- Hydrotechnické výpočty (1D HEC-RAS)
- Úprava situací (katastrální, celková, koordinační, podrobná)
- Technická zpráva
- Aktualizace rozpočtu
- Tisky (5 paré tiskem, 1x elektronicky ve formátu PDF na CD)

Termín dodání:

- Ověření změny technického řešení hydrotechnickým výpočtem: do 15.7.2022
- Konečný termín odevzdání: do 30.9.2022


Cena: 70 000,- Kč bez DPH

Věříme, že naše nabídka splňuje Vaše očekávání a těšíme se na případnou spolupráci.

Pokud budete s nabídkou souhlasit, zašleme Vám návrh smlouvy o dílo. V případě dotazů jsme Vám kdykoli k dispozici.

S pozdravem

Za ŠINDLAR s.r.o.



Přílohy: