

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022_095
 Stavba: LC Od Stonařovská hájenky



KSO:
 Místo: revír R10 Ašsko

CC-CZ:
 Datum: 25.7.2022

Zadavatel:
 Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
 DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
 J.D.P. stavby, s.r.o.

IČ: 09077286
 DIČ: CZ 09077286

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				72 472,79
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	72 472,79		15 219,30
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH		v CZK		87 692,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

1. 8. 2022

Razítko

Datum a podpis:

25. 7. 22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:
LC Od Stonařovská hájenky

Místo: revír R10 Aleje
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: J.D.P. stavby, s.r.o.

Datum: 25.7.2022

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	72 472,79
1 - Zemní práce	21 714,13
HSV - Práce a dodávky HSV	50 758,66
5 - Komunikace pozemní	45 948,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 610,00
998 - Přesun hmot	1 199,91

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC Od Stonařovská hájenky

Místo: revír R10 Aleje
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: J.D.P. stavby, s.r.o.

Datum: 25.7.2022

Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

72 472,79

D 1			Zemní práce				21 714,13
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	480,000	34,50	16 560,00
PP			Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva				
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	12,730	223,00	2 838,79
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťněných	m3	12,730	83,00	1 056,59
PP			Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťněných jakékoliv třídy těžitelnosti				
4	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhuťněním	m2	47,500	26,50	1 258,75
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhuťněním				
D HSV			Práce a dodávky HSV				50 758,66
D 5			Komunikace pozemní				45 948,75
5	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného do 0,10 m3/m2	m2	315,000	109,50	34 492,50
PP			Úprava dosavadního krytu z kameniva drčeného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhuťněním, s doplněním kamenivem drčeným, jeho rozprostřením a zhuťněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2				
6	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drčeným	m3	11,750	975,00	11 456,25
PP			Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhuťněním kamenivem hrubým drčeným				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 610,00
7	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	65,000	26,00	1 690,00
PP			Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
8	K	938909612	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm	m2	40,000	48,00	1 920,00
PP			Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm				
D 998			Přesun hmot				1 199,91
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	17,390	69,00	1 199,91
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				