

SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.

Vančurova 1309

293 01 Mladá Boleslav

IČO: 271 04 621

DIČ: CZ27104621

Poptávající

Statutární město Mladá Boleslav


Komenského nám. 61

293 01 Mladá Boleslav

Nabídková cena na akci:

„chodník Havlíčkova-Erbenova-Sadová, Mladá Boleslav“

Nabídková cena bez DPH:	568 651,28 Kč
Sazba DPH:	21%
Výše DPH:	119 416,77 Kč
Nabídková cena včetně DPH:	688 068,05 Kč



jedenatlet

V Mladé Boleslavi dne 11.8.2022



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0012020B
Stavba: Havlíčkova_Erbenova-Sadová_chodník

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Statutární město Mladá Boleslav

Zhotovitel:
SPRAVA KOMUNIKACÍ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27. 7. 2022

IČ: 00238295
DIČ: CZ00238295

IČ: 27104621
DIČ: CZ27104621

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 568 651,28

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	568 651,28	119 416,77
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 688 068,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0012020B

Stavba: Havlíčkova_Erbenova-Sadová_chodník

Místo:
Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav
Zhotovitel: SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.

Datum: 27. 7. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		568 651,28	688 068,05
0012020B	Havlíčková_Erbenova-Sadová_chodník	568 651,28	688 068,05

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Havlíčková_Erbenova-Sadová_chodník

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Mladá Boleslav

Zhotovitel:

SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27. 7. 2022

IČ:

00238295

DIČ:

CZ00238295

IČ:

27104621

DIČ:

CZ27104621

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

568 651,28

DPH základní
snížená

Základ daně

568 651,28

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

119 416,77

0,00

Cena s DPH

v CZK

688 068,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Havlíčková_Erbenova-Sadová_chodník

Místo:

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav
Zhotovitel: SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.

Datum: 27. 7. 2022

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	568 651,28
HSV - Práce a dodávky HSV	541 151,28
1 - Zemní práce	111 402,42
2 - Zakládání	9 926,04
5 - Komunikace pozemní	226 719,77
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	132 219,95
997 - Přesun sutě	27 517,22
998 - Přesun hmot	22 376,58
R14 - Založení zeleně	10 989,30
M - Práce a dodávky M	6 000,00
21-M - Elektromontáže	6 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	21 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	6 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	10 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	5 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Havlíčková_Erbenova-Sadová_chodník

Místo:

Datum: 27. 7. 2022

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav
Zhotovitel: SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							568 651,28
D	HSV		Práce a dodávky HSV				541 151,28
D	1		Zemní práce				111 402,42
1	K	113107141	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm ručně	m2	42,500	104,50	4 441,25
3	K	113107161	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	169,000	36,48	6 165,12
	W		" celková plocha 67,6*2,6=169,0m2; odpočet telematika 65,0*0,35=22,75m2"				
	W		169		169,000		
2	K	113107182	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	140,000	62,04	8 685,60
	W		" celková plocha 140,0m2; odpočet telematika 65,0*0,6=39,0m2"				
	W		140		140,000		
4	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	70,000	129,20	9 044,00
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	67,000	63,27	4 239,09
6	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	1,200	925,30	1 110,36
	W		8*0,15" kolem šachet"		1,200		
7	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	26,100	217,55	5 678,06
	W		" celková plocha 174,0m2; odpočet telematika 65,0*0,35=22,75m2"				
	W		(174)*0,15		26,100		
8	K	129001101	Příplatek za ztlžení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	8,700	455,05	3 958,94
	W		26,1/3		8,700		
9	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,750	1 320,50	990,38
	W		" ruční odkopání podél objektů "				
	W		10,0*0,5*0,15		0,750		
10	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	22,300	922,45	20 570,64
	W		" pro chráničku "				
	W		35*0,6*0,25		5,250		
	W		" pro silniční obruby"				
	W		69,0*0,6*0,25		10,350		
	W		" pro sadové obruby "				
	W		67,0*0,4*0,25		6,700		
	W		Součet		22,300		
11	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	68,602	173,85	11 926,46
	W		182,52*0,10+1,2+26,1+0,75+22,3		68,602		
12	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	50,350	146,30	7 366,21
	W		1,2+26,1+0,75+22,3		50,350		
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	85,595	294,00	25 164,93
	W		50,35*1,7		85,595		
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	50,350	19,67	990,38
	W		50,35		50,350		
15	K	460010R001	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	ks	3,000	357,00	1 071,00
D	2		Zakládání				9 926,04
16	K	1323024R	Hloubení rýhy, montáž + pokládka, zapískování chráničky DN160 vč. materiálu	m	69,000	0,00	0,00
	W		"chránička 2*průměr 70" 69,0		69,000		
17	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	182,520	28,03	5 116,04
	W		" celková plocha 67,6*2,70=182,52m2; odpočet telematika 65,0*0,35=22,75m2"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		182,52		182,520		
19	K	919735R01	Řezání betonu a zámkové dlažby do 100 mm	m	37,000	130,00	4 810,00
	W		37,0		37,000		
	D	5	Komunikace pozemní				226 719,77
20	K	001	Oprava krytů AB vozovek a chodníků (síla krytu 5cm)	m2	22,800	699,00	15 937,20
	W		" podél silniční obruby "				
	W		76,0*0,3		22,800		
	W		Součet		22,800		
21	K	002	Plošná výprava AB krytů	t	3,000	2 925,00	8 775,00
	W		3,0		3,000		
22	K	564732111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm	m2	216,760	164,35	35 624,51
	W		" Celková plocha (65,0*2,5+2,5*1,4+2,0*2,2+1,4*0,8+1,8*0,8+6,0*0,4)= 175,36m2 "				
	W		" odpočet telematika 67,0*0,35=23,45m2 "				
	W		175,36		175,360		
	W		" pod obrubou "				
	W		69,0*0,6		41,400		
	W		Součet		216,760		
23	K	564811111	Podklad ze štěrkorťe ŠD tl 50 mm	m2	175,360	59,38	10 412,88
	W		" Celková plocha (65,0*2,5+2,5*1,4+2,0*2,2+1,4*0,8+1,8*0,8+6,0*0,4)= 175,36m2 "				
	W		" odpočet telematika 67,0*0,35=23,45m2 "				
	W		175,36		175,360		
	W		Součet		175,360		
24	K	596211132	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C pl přes 100 do 300 m2	m2	175,360	322,05	56 474,69
	W		" Celková plocha (65,0*2,5+2,5*1,4+2,0*2,2+1,4*0,8+1,8*0,8+6,0*0,4)= 175,36m2 "				
	W		" odpočet telematika 67,0*0,35=23,45m2 "				
	W		175,36		175,360		
	W		Součet		175,360		
25	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	178,920	390,00	69 778,80
	W		" Celková plocha 65,0*2,5+2,5*1,4+2,0*2,2=170,4m2"				
	W		" odpočet telematika 67,0*0,6=40,2m2 "				
	W		(170,4)*1,05		178,920		
	W		Součet		178,920		
26	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	5,059	750,00	3 794,25
	W		(1,4*0,8+1,8*0,8+6,0*0,4)*1,02		5,059		
27	M	59245012R	dlažba zámková tvaru I 100x165x60mm půlka šedá	m2	6,000	595,00	3 570,00
28	K	596211134	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C	m2	5,059	32,11	162,44
29	K	953331121	Nátěr styčné plochy živičné asfaltovým tmelem tl. do 50mm	m	70,000	217,00	15 190,00
30	K	953332R14	Zatření spojovací spáry původního krytu a nové asfaltobetonové vrstvy pružným tmelem	m	70,000	100,00	7 000,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				132 219,95
31	K	583803R31	Manipulace, nakládání a překládání žulových obrub na mezideponii	t	11,040	1 750,00	19 320,00
	W		"pře počet koeficientem množství 0,16/1 m "				
	W		69,0*0,16		11,040		
32	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	69,000	292,60	20 189,40
33	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	67,000	159,60	10 693,20
34	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	70,350	111,00	7 808,85
	W		67,0*1,05		70,350		
35	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	12,990	3 106,50	40 353,44
	W		" silniční obruba "				
	W		69,0*0,5*0,2		6,900		
	W		" sadová obruba "				
	W		67,0*0,3*0,2		4,020		
	W		" podbetonování ACO krytu podél obruby "				
	W		69,0*0,3*0,1		2,070		
	W		Součet		12,990		
36	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	70,000	85,00	5 950,00
37	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	7,875	3 543,50	27 905,06
	W		" betonová patka silničních obrub "				
	W		79,0*0,5*0,15		5,925		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"betonová pařka sadových obrub "				
	W		65*0,2*0,15		1,950		
	W		Součet		7,875		
D		997	Přesun sutě				27 517,22
38	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	113,480	50,64	5 746,63
39	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	578,890	13,78	7 977,10
	W		115,778*5		578,890		
40	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	113,480	121,55	13 793,49
D		998	Přesun hmot				22 376,58
41	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	65,978	205,20	13 538,69
42	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným na vzdálenost do 50 m	t	21,993	401,85	8 837,89
	W		65,978/3		21,993		
D		R14	Založení zeleně				10 989,30
43	K	181006114	Rozproštění zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m2	70,000	25,56	1 789,20
	W		70,0*1,0		70,000		
44	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	70,000	20,24	1 416,80
45	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	42,000	150,00	6 300,00
	W		168,0*0,25		42,000		
	W		Součet		42,000		
46	K	183402121	Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	70,000	21,19	1 483,30
D		M	Práce a dodávky M				6 000,00
D		21-M	Elektromontáže				6 000,00
47	K	2182041R	Výšková úprava stávajících patič stozárů osvětlení litinových	kus	2,000	3 000,00	6 000,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				21 500,00
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				6 000,00
48	K	011503000	Vytyčení podzemních sítí	...	1,000	5 500,00	5 500,00
49	K	013194000	Fotodokumentace průběhu díla	...	1,000	500,00	500,00
D		VRN3	Zařízení staveniště				10 000,00
50	K	032002000	Zařízení staveniště	...	1,000	3 000,00	3 000,00
51	K	034103000	Oplocení stavby a staveniště mobilním oplocením	...	1,000	3 500,00	3 500,00
52	K	034303000-01	Zřízení DIO	...	1,000	1 000,00	1 000,00
53	K	034303000-02	Údržba a pronájem DIO	...	1,000	1 500,00	1 500,00
54	K	034303000-03	Odstranění DIO	...	1,000	1 000,00	1 000,00
D		VRN4	Inženýrská činnost				5 500,00
55	K	045203000	Inženýrská a kompletační činnost zhotovitele	...	1,000	5 500,00	5 500,00