



## **NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace**

U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav

telefon: +420 519 315 111, fax +420 519 372 112, [www.nembv.cz](http://www.nembv.cz)

IČ: 00 390 780, DIČ: CZ00390780, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka č. 1233

### **Smluvní strany:**

#### **Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace**

se sídlem U Nemocnice 3066/1, Břeclav, PSČ 690 02, IČ: 00390780, DIČ: CZ00390780

zastoupená Ing. Petrem Bařkou, ředitelem

zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka č. 1233

bankovní spojení: [REDACTED]

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

#### **KRIKU – THERMMONT, s.r.o.,**

se sídlem Štúrova 37, 023 54 Turzovka, IČ: 52411672, DIČ: CZ684911175

zastoupený *Jurajem Křížkem, jednatelem*

zapsaná v Obchodním rejstříku u Okresního soudu v Žilině, oddíl Sro, vložka 72453/L

na straně druhé jako dodavatel (dále jen „zhotovitel“)

společně dále také jako „smluvní strany“

uzavírají

### **Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo ze dne 10.3.2022,**

takto:

### **I.**

#### **Úvodní ustanovení**

Na základě Smlouvy o dílo ze dne 10. 3. 2022 (dále jen „Smlouva“) se zhotovitel objednateli zavázal k zajištění komplexního provedení díla podle zadání objednatele, a to konkrétně k provedení stavebních prací a dodávek stoupacího potrubí dešťové a splaškové kanalizace, vnitřního vodovodu upravené a požární vody v instalačních šachtách pavilonu A, lůžkové a komplementární části Objednatele (dále jen „Dílo“) provedeno podle: Projektové dokumentace zpracované Ing. Vlastimilem Fabikovičem, se sídlem Lidická 1817/75, Břeclav 690 03, IČ: 88671186, archivní číslo DPS 21-014 s výkazy výměr tvořících nedílnou součástí zadávací dokumentace stavby (pro účely této smlouvy dále jen „Projekt“). Zhotovitel po uzavření smlouvy, při provádění prací (díla) zjistil, že k řádnému provedení díla bude potřeba provést dodatečné úkony – vícepráce a méněpráce.

## II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se tedy dohodly na změně výše uvedené smlouvy, přičemž všechny více a méně práce jsou specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku. Provedení těchto víceprací a méněprací je potřebné k zajištění řádného zhotovení díla tak, aby bylo způsobilé sloužit svému účelu.
2. Objednatel a zhotovitel se dále dohodli na změně Smlouvy, a to konkrétně na změně:

### **Článek I odst. 2 smlouvy se doplňuje následovně:**

*„Předmět smlouvy se doplňuje o nezbytné vícepráce a méněpráce v souladu s článkem V. odst. 5. smlouvy, a to konkrétně o práce, které jsou specifikovány v čl. I odst. 1.2 shora a blíže v příloze č. 1 tohoto dodatku.“*

### **Článek V odst. 1 Smlouvy se mění následovně:**

*„Zhotovitel a Objednatel se dohodli na ceně Díla bez DPH ve výši 5 616 313,06,- Kč (slovy: Pět milionů šest set šestnáct tisíc tři sta třináct korun českých a šest haléřů) bez DPH (dále jen „cena Díla“) jako na ceně Díla konečné a nejvýše přípustné. K této ceně Díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými daňovými předpisy v okamžiku předání Nabídky Zhotovitele Objednateli, čímž se rozumí „celková cena Díla“.“*

3. Veškerá další ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem **25.7.2022**.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálních výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, přečetly si jej a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Břeclavi dne 25. 7. 2022



**Prehľad položiek VZ Oprava stoupacího potrubí budova A Nemocnice Břeclav**

**KRIKU-THERMMONT s.r.o.**

**Štúrová 37**

**023 54 Turzovka**

**IČO: 52 411 672**

**DIČ: CZ684911175**

<b>Názov položky</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>
Celkom za kompletnú SoD	4 970 000,00 Kč	21%	6 013 700,00 Kč
Celkom za VCP	1 103 948,00 Kč	21%	1 335 777,08 Kč
Celkom za MNP	457 634,94 Kč	21%	553 738,28 Kč
Celkom za kompletne dielo v rátane SoD, VCP a MNP	5 616 313,06 Kč	21%	6 795 738,80 Kč
Turzovka, 18.7.2022			

### Položkový rozpočet

S:	Z21-014 Oprava stoupacího potrubí, lůžková část A - ZTI					
O:	Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace					
<b>P.č.</b>	<b>Číslo položky</b>	<b>Název položky</b>	<b>MJ</b>	<b>množství</b>	<b>cena / MJ</b>	<b>Celkem</b>
Díl:	42	Vodorovné nosné konstrukce				
1	965042121R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m <sup>2</sup> Ø2*(1*0.5*0.3)*1,1	m <sup>3</sup>			46 411,20
2	273310030RA0	Základová deska z betonu C 16/20, včetně bednění	m <sup>3</sup>			
Díl:	VN	Vedlejší náklady				
3	2	Příplatek za ztížené podmínky, práce za provozu nemocnice	-			
4	3	Mimostaveništní doprava	-			
5	4	Spolupráce při zařizení staveniště	-			
Díl:	900	Dešťová vnitřní kanalizace				
6	721140808R00	Demontáž potrubí línového DN 200 14*(6*2,8)	m			
7	721290823R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 12 - 24 m	t			
8	979981104R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t	t			
9	979990111R00	Poplatek za skládku suti	t			
10	721176146R00	Potrubí HT dešťové (svislé) D 125 x 3,1 mm, včetně tvarovek 14*(6*2,8)*1,1	m			
11	1	Uchycovací materiál, pozink, dodávka a montáž 14*10	kg			
12	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m			
13	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t			
14	998721193R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 500 m	t			
Díl:	901	Spašková vnitřní kanalizace				
15	721140802R00	Demontáž potrubí línového DN 100 (6*56)*(6*2,8)	m			
16	721290823R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 12 - 24 m	t			
17	979981104R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t	t			
18	979990111R00	Poplatek za skládku suti	t			
19	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm, včetně tvarovek 6,5*(6*2,8)*1,1	m			
20	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm, včetně tvarovek 56*(6*2,8)*1,1	m			
21	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm (6+56)*6	m			
22	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m			
23	721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m			
24	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m			
25	1	Uchycovací materiál, pozink, dodávka a montáž (6+56)*10	kg			
26	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 102+1035+372+372+372+372	m			
27	5	stavební výpomoci, (bourání, zapravení, omítka, malba) dodávka a mont	ks			
28	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t			
29	998721193R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 500 m	t			
Díl:	902	Vnitřní vodovod - spotřebitelský				2 103,40
						2 343 654,52

30	722130802R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40, vypuštění vody (18+31)*(3*5*2,8)*1,2	m	2 469,60000	20,00	49 392,00
31	722290823R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 12 - 24 m	t	2 469,60000		
32	879981104R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t	t	12,30000	1 000,00	12 300,00
33	979990111R00	Poplatek za skládku suti	t			
34	286151870R	Trubka třívrstvá, čedičové vlákno 20x2,8x4000 mm, třívrstvá PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S 3,2, max 90°C	m			
		včetně tvarovek (18+31)*6*3				
35	286151871R	Trubka třívrstvá, čedičové vlákno 25x3,5x4000 mm, třívrstvá PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S 3,2, max 90°C	m			
		včetně tvarovek ((18+31)*(5*2,8)*1,2)+((31)*(2*2*2,8)*1,2)				
36	286151872R	Trubka třívrstvá, čedičové vlákno 32x4,4x4000 mm, třívrstvá PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S 3,2, max 90°C	m			
		včetně tvarovek ((31)*(2*3*2,8)*1,2)+((18)*(2*2*2,8)*1,2)				
37	286151873R	Trubka třívrstvá, čedičové vlákno 40x5,5x4000 mm, třívrstvá PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S 3,2, max 90°C	m			
		včetně tvarovek (18)*(2*3*2,8)*1,2				
38	722172711R00	montáž PPR 20	m			
39	722172712R00	montáž PPR 25	m			
40	722172713R00	montáž PPR 32	m			
41	722172714R00	montáž PPR 40	m			
42	1	uchycovací materiál, pozink, dodávka a montáž - včetně pevných bodů, řešení kompenzace dilatací dle předpisu výrobce (18+31)*16	kg			
43	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 882+1240+867+363	m			
44	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m			
45	5	stavební výpomocí, (bourání, zapravení, omítka, malba) dodávka a mont (18+31)*6	ks			
46	722181241RT7	izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm - pěnový PE kaširovaný modrý	m			
47	722181244RT7	izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm - pěnový PE kaširovaný červený	m			
48	722181215RT8	izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 25 mm - pěnový PE šedý	m			
49	722181245RT8	izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 25 mm - pěnový PE kaširovaný červený	m			
50	722181241RT8	izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 25 mm - pěnový PE kaširovaný modrý	m			
51	722181241RU1	izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 32 mm - pěnový PE kaširovaný modrý	m			
52	722181245RU1	izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 32 mm - pěnový PE kaširovaný červený	m			
53	722181242RV9	izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 40 mm	m			

54	722181245RV9	- pěnový PE kaširovaný modrý izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 40 mm	m	181,00000	67,00	12 127,00
55	722238313R00	- pěnový PE kaširovaný červený Ventil uzav.přímý, 2xvniř. z. DN 20 18+31	kus	49,00000	283,00	14 357,00
56	722238314R00	Ventil uzav.přímý, 2xvniř. z. DN 25 31*2	kus	62,00000	422,00	26 164,00
57	722238315R00	Ventil uzav.přímý, 2xvniř. z. DN 32 18*2	kus	36,00000	878,00	20 808,00
58	722221112R00	Kohout vypouštěcí kulový, DN 15 49+62+36	kus	38,00000	250,00	36 750,00
59	6	multifunkční termostatický ventil DN 20 - vyvážení hydrauliky a termická dezinfekce	ks	147,00000	1 813,00	88 935,00
60	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závitů, G 3/4	kus	49,00000		
61	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t			
62	998722193R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 500 m	t			
Díl: 903		Vnitřní vodovod - technologická voda				
63	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 15+(2*5*2,8)	m			
64	722290823R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 12 - 24 m	t			
65	979981104R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t	t			
66	979990111R00	Poplatek za skládku suti	t			
Díl: 904		Vnitřní vodovod - měkká voda				
67	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m			
68	722290823R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 12 - 24 m	t			
69	979981104R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t	t			
70	979990111R00	Poplatek za skládku suti	t			
71	288151872R	Trubka třívrstvá, čedičové vlákno 32x4,4x4000 mm, třívrstvá PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S 3,2, max 90°C	m			
		včetně tvarovek				
72	722172713R00	montáž PPR 32	m			
73	1	uchycovací materiál, pozink, dodávka a montáž - včetně pevných bodů, řešení kompenzace dilatací dle předpisu výrobce	kg			
74	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m			
75	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m			
76	5	stavební výpomoci, (bourání, zapravení, omítka, malba) dodávka a mont	ks			
77	722181241RU1	izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 32 mm	m			
		- pěnový PE kaširovaný modrý				
78	722238314R00	Ventil uzav.přímý, 2xvniř. z. DN 25	kus			
79	722221112R00	Kohout vypouštěcí kulový, DN 15	kus			
80	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t			
81	998722193R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 500 m	t			
Díl: 905		Vnitřní vodovod - požární voda				
82	722130803R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50	m			234 961,20
83	722130806R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 80	m			
84	722290823R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 12 - 24 m	t			
85	979981104R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t	t			
86	979990111R00	Poplatek za skládku suti	t			
87	722100006RAB	Vodovod, potrubí ocelové pozink. DN 50, ochrana, ochrana potrubí skruží z pěnového PE (6*1*2,8)*1,1	m			
88	722100006RAB	Vodovod, potrubí ocelové pozink. DN 80, ochrana, ochrana potrubí skruží z pěnového PE (6+(6*4*2,8))*1,1	m			
89	1	uchycovací materiál, pozink, dodávka a montáž 6*10	kg			

90	722290229R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 100					
91	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80					
92	5	stavební výpomoci, (bourání, zapravení, omítka, malba) dodávka a mont					
		6*6					
93	722238317R00	Ventil uzav.přímý, 2xvniř. z. DN 50					
94	722215158R00	Kohout kul.vod.usav. DN 80 do přír., včetně protipřirub					
95	722221112R00	Kohout vypouštěcí kulový, DN 15					
96	7	kontrola provozuschopnosti vnitřních odběrných, míst					
97	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m					
98	998722193R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 500 m					
Díl:	906	PBR					1 698,90
99	8	protipožární prostup svislou konstrukcí, dodávka a montáž, 30+45 min, štítek					137 500,00
100	8	protipožární prostup vodorovnou konstrukcí, dodávka a montáž, 45 min, štítek					
<b>Z.L. č.1.</b>		<b>Pochôdzle Rošty</b>	<b>Jednot</b>	<b>Počet</b>	<b>Sadzba</b>		<b>CZK 455 490,00</b>
<b>Položka 1</b>		Rošt C prierez šachty 223x126cm					
<b>Položka 2</b>		Rošt C prierez šachty 223x126cm					
<b>Položka 3</b>		Rošt C prierez šachty 223x126cm					
<b>Položka 4</b>		Rošt C prierez šachty 223x126cm					
<b>Z.L. č.2.</b>		<b>Vsadenie KK na ležatom rozvode v m.č. 1632</b>	<b>Jednot</b>	<b>Počet</b>	<b>Sadzba</b>		<b>CZK 55 051,00</b>
<b>Položka 1</b>		Kulový uzáver 3"					
<b>Položka 2</b>		Kulový uzáver 2-1/2"					
<b>Položka 3</b>		Kulový uzáver 2"					
<b>Položka 4</b>		Šróbenie závitové 3"					
<b>Položka 5</b>		Šróbenie závitové 2-1/2"					
<b>Položka 6</b>		Šróbenie závitové 2"					
<b>Položka 7</b>		Navrtávacia tvarovka 2"(pre bezpečné vyp					
<b>Položka 8</b>		Izolacia minerálna s al. 57-30mm					
<b>Položka 9</b>		Izolacia minerálna s al. 76-30mm					
<b>Položka 10</b>		Izolacia minerálna s al. 89-30mm					
<b>Položka 11</b>		Vsadenie KK 3"					
<b>Položka 12</b>		Vsadenie KK 2-1/2"					
<b>Položka 13</b>		Vsadenie KK 2"					
<b>Položka 14</b>		Demontaž potrubia 3"					
<b>Položka 15</b>		Demontaž potrubia 2-1/2"					
<b>Položka 16</b>		Montáž potrubia 3"					
<b>Položka 17</b>		Montáž potrubia 2-1/2"					
<b>Položka 18</b>		Vypúšťanie systému					

Položka 19	Tesnenia a tesniaci material				
Z.L. č.3.	Montáž zrušenej technickej vody				
Položka 1	KK 3/4"				
Položka 2	KK 1"				
Položka 3	Vypuštací uzáver 1/2"				
Položka 4	Trubka d 32 třívrstvá, čedičové vlákno, třívrstvá				
Položka 5	Trubka d 25 třívrstvá, čedičové vlákno, třívrstvá				
Položka 6	Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní pr				
Položka 7	Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní pr				
	Rozpočtové položky které nepokryjí rozsah prác	Jednotka	Počet	Sadzba	CZK 2 058,00 CZK 559 391,00
Položka 1	Trubka třívrstvá, čedičové vlákno 25x3,5x4				
Položka 2	montáž PPR 25				
Položka 3	Trubka třívrstvá, čedičové vlákno 32x4,4x4				
Položka 4	montáž PPR 32				
Položka 5	Trubka třívrstvá, čedičové vlákno 40x5,5x4				
Položka 6	montáž PPR 40				
Položka 7	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN				
Položka 8	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN				
Položka 9	Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní p				
Položka 10	Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní pr				
Položka 11	Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní p				
Položka 12	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní pr				
Položka 13	Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní p				
Položka 14	Ventil uzav.přímý, 2xvnitř. z. DN 20				
Položka 15	Kohout vypouštěcí kulový, DN 15				
	Manepráce z SOD rozpočtu	Jednotka	Počet	Sadzba	-CZK 457 634,94
Položka 1	Potrubí HT dešťové (svislé) D 125 x 3,1 m				
Položka 2	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125				
Položka 3	Demontáž potrubí litinového DN 100				
Položka 4	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H				
Položka 5	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H				
Položka 6	Poplatek za skládku sutí				
Položka 7	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm				
Položka 8	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm				
Položka 9	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm				
Položka 10	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm				
Položka 11	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm				
Položka 12	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125				
Položka 13	vTrubka třívrstvá, čedičové vlákno 20x2,8x				
Položka 14	montáž PPR 20				
Položka 15	Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní pr				
Položka 16	Demontáž potrubí ocelových závitových DN				
Položka 17	Demontáž potrubí ocelových závitových DN				
Položka 18	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 1				
Položka 19	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidac				
Položka 20	Poplatek za skládku sutí				



	<b>Položka 21</b>	Vodovod, potrubí ocelové pozink. DN 50, c				
	<b>Položka 22</b>	Vodovod, potrubí ocelové pozink. DN 80, c				
	<b>Položka 23</b>	uchycovací materiál, pozink, dodávka a m				
	<b>26</b>					<b>5 616 313,06</b>