

POLOŽKOVÝ ROZPOČET


Rozpočet	1	Havárie zavlaž. systému	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Havárie zavlaž. systému		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
1279	HAVARIE ZAVLAŽ. SYSTÉMU, STŘEL. OSTROV, C.		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	221279
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	103 575	Ztížené výrobní podmínky	3 314
R	PSV celkem	0	Zařízení staveniště	2 382
N	M práce celkem	0	Provoz investora	621
	M dodávky celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	2 072
	ZRN celkem	103 575		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	103 575	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	111 965	Ostatní náklady celkem	8 390

Vyracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %		111 965 Kč
DPH	21,0 %		23 513 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			135 478 Kč

Poznámka :



Položkový rozpočet

Stavba :	1279 HAVARIE ZAVLAŽ. SYSTÉMU, STREL. OSTROV	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Havárie zavlaž. systému	Havárie zavlaž. systému

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	120901103R00	Bourání konstrukcí cihelných na MC v odkopávkách šachta 1,10*1,50*1,30	m3	2,15	2 385,31	5 116,49
2	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	2,15	373,55	801,26
3	162701159R00	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km do 15km 2,145*5	m3	10,73	32,06	343,84
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	2,15	22,66	48,61
5	171209999T00	Poplatek za uložení na skládku	m3	2,15	977,30	2 096,31
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 0,30*1,30*1,50*4	m3	2,34	155,84	364,67
7	181101102R00	Úprava pláně v hor. 1-4, se zhutněním	m2	10,00	18,07	180,70
Celkem za 1 Zemní práce						8 951,88
Díl: 8 Trubní vedení						
8	894115112R00	Šachtice z cihel pálených,5 m3, kompletní	m3	2,15	9 844,70	21 116,88
9	89	Dodávka a montáž elektroventilů	kpl	1,00	68 622,63	68 622,63
Celkem za 8 Trubní vedení						89 739,51
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
10	998271201R00	Přesun hmot pro kanalizace zděné, otevřený výkop	t	4,72	1 034,12	4 883,89
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						4 883,89

PM S
 37
 [Redacted]
 EBNI s.r.o.
 3/27
 dějovice
 15

POLOŽKOVÝ ROZPOČET


Rozpočet	1 Havárie odpadního potrubí	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
01	Havárie odpadního potrubí	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
1280	HAVÁRIE ODPAD. POTRUBÍ - STŘEL. OSTROV Č.B.	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	221280
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	79 656	Ztižené výrobní podmínky	2 549
R	PSV celkem	0	Zařízení staveniště	1 832
N	M práce celkem	0	Provoz investora	478
	M dodávky celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	1 593
	ZRN celkem	79 656		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	79 656	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	86 108	Ostatní náklady celkem	6 452

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	86 108 Kč
DPH	21,0 %	18 083 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		104 191 Kč

Poznámka :



 PMS s.r.o.
 37... vice

Položkový rozpočet

Stavba :	1280 HAVARIE ODPAD. POTRUBÍ - STREL. OSTROV	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Havárie odpadního potrubí	Havárie odpadního potrubí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	115201411R00	Demontáž sběrného potrubí DN 100 vč. odvozu	m	2,00	257,89	515,78
2	115201412R00	Demontáž sběrného potrubí DN 160 vč. odvozu	m	8,00	305,42	2 443,36
3	132201110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 50 m3, 0,60*1,20*10,0	m3	7,20 7,20	591,79	4 260,89
4	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	7,20	709,00	5 104,80
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4. se zhutněním	m2	10,00	16,30	163,00
	Celkem za	1 Zemní práce				12 487,83
Díl: 5		Komunikace				
6	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	14,00	72,39	1 013,46
7	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	14,00	266,23	3 727,22
8	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm použito vybourané	m2	14,00	313,26	4 385,64
9	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	14,00	56,51	791,14
	Celkem za	5 Komunikace				9 917,46
Díl: 8		Trubní vedení				
10	916562131U00	Dodávka a montáž odvodňovacího žlabu vč. napojení	m	1,00	7 540,99	7 540,99
11	831350012RAA	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 100 mm hloubka 2,0 m vč. doplnku	m	2,00	3 130,98	6 261,96
12	831350012RAC	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm hloubka 2,0m, vč. doplnku	m	8,00	5 276,64	42 213,12
	Celkem za	8 Trubní vedení				56 016,07
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
13	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	7,40	166,87	1 234,85
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 234,85

PR **EBNÍ s.r.o.**
 3/27
 jevojice
 15

Stavba :	1280 HAVARIE ODPAD. POTRUBI - STREL. OSTROV C.BU	Rozpočet :	1
Objekt :	01 Havárie odpadního potrubí		Havárie odpadního potrubí

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	12 488	0	0	0	0
5 Komunikace	9 917	0	0	0	0
8 Trubní vedení	56 016	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 235	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	79 656	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky	0	3,2	79 656	2 549
Zařízení staveniště	0	2,3	79 656	1 832
Provoz investora	0	0,6	79 656	478
Kompletační činnost (IČD)	0	2,0	79 656	1 593
CELKEM VRN				6 452

PM SE
S
370

