

**Dodatek č.2 Smlouvy o dílo č. KT/11630/21**  
na realizaci stavby

**„PŘÍSTAVBA TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ PRO JSDH LITVÍN - HAMR, JANDEČKOVA  
Č.P.20“**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.  
(dále jen **Občanský zákoník v platném znění**)

**I.**  
**Smluvní strany**

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**  
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města  
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov  
IČ : 002 66 027  
DIČ : CZ 00266027  
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov  
č.ú. : 0000921491 / 0100

(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : **WORLD – STAV s.r.o.**  
Zastoupený : Josefem Červeným – jednatelem společnosti  
Jiřím Panochou – jednatelem společnosti  
Sídlo : Horní Jiřetín, Horská 29, PSČ 43543  
IČ : 27352595  
DIČ : CZ 27352595  
Bankovní spojení : KB, a.s. Most  
č.ú. : 43-1338240217 / 0100  
Datová schránka : ftgb69x  
Zapsaný : KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 25555  
(dále jen **zhotovitel**)

**II.**

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 13.5 Smlouvy o dílo č. KT/11630/21 na realizaci stavby „Přístavba technického zázemí pro JSDH Litvín – Hamr, Janděčkova č.p.20“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č.2, kterým se mění:

Čl. V. Cena, odst. 5.1 takto:

Cena předmětu díla dle SoD KT/11630/21 vč. dodatku č.1	10 075 667,06
Vícepráce - ZL č. 2	803 145,98
Méněpráce – ZL č.2	-10 105,70
Cena díla celkem bez DPH	10 868 707,34

DPH bude účtováno dle zákonné výše a dle zákonných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

**III.**



- 3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne .....

V ..... dne .....

Za objednatele :

.....  
Mgr. Kamila Bláhová  
starostka města

Za zhotovitele :

**Josef**  
**Červený**  
Digitálně podepsal  
Josef Červený  
Datum: 2022.08.02  
06:41:47 +02'00'  
Josef Červený  
jednatel společnosti

.....  
Jiří Panocha  
jednatel společnosti

**Jiří**  
**Panocha**  
Digitálně podepsal  
Jiří Panocha  
Datum: 2022.08.02  
06:43:11 +02'00'

## Změnový list

č.

2

## STAVBA: Přístavba technického zázemí pro JSDH Litvínov - Hamr

Datum : 21.7.2022

Vypracoval : Jiří Panocha

Popis změny a její účel :

Práce provedené nad rámec uzavřené SoD, jejichž provedení je nezbytné pro zdárné dokončení díla:

V části klubu seniorů došlo k vyvolané změně dispozičního řešení prostor soc. zařízení, které vyvolaly

nutnost úpravy VZT, přeložku plynového kotle, snížení podhledu SDK konstrukcí a z důvodu pokročilé

koroze rozvodů ÚT jejich výměnu. Z důvodu hniloby konstrukce dřevěné podlahy v místnosti knihovny byla

provedena nová betonová podlaha vč. hydroizolace a tepelné izolace.

Vzhledem k zjištěné nesoudržnosti stávajících omítek doplněné velkým množstvím nerovností způsobených

pravděpodobně nekvalitními opravami v minulosti, byly stěny v klubovně seniorů, chodbě a špinavé šatně

opatřeny sklovláknitým pletivem a novou štukovou omítkou. V prostoru chodby a špinavé šatny byly

doplněny podhledy ze SDK konstrukce zakrývající mimo uvedených nerovností také veškeré rozvody el.

instalace a zabezpečovacího systému. Z důvodu střetu s ÚT nebyla po dohodě s AD provedena příčka v

chodbě. Z důvodu zjištěné nedostatečné pevnosti zeminy v prostoru nové manipulační plochy, byla skladba

podkladu doplněna směsí stmelené cementem KSC tl. 150 mm. Vzhledem k nalezenému vedení dešťové

kanalizace byl živičný povrch ukončen u nově osazených obrubníků oprati původně navrženému ukončení

ke zdi stávajícího objektu.

Na základě požadavku uživatele bylo nad rámec navrženého odvětrání nových garáží požární techniky

doplněna VZT o samostatnou jednotku odsávání zplodin z nadměrné kouřivosti vozidla Tatra užívaného

JSDH.

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
01 - Vícepráce základní rozpočet viz. příloha				116 684,30 Kč	
02 - Vícepráce nad rámec rozpočtu viz. příloha				103 515,48 Kč	
03 - Vícepráce II viz. příloha				161 388,94 Kč	
04 - Odsávání spalin viz. příloha				221 850,00 Kč	
05 - Vícepráce III viz. příloha				199 707,26 Kč	
05 - Méněpráce viz. Příloha				- 10 105,70 Kč	
cena celkem bez DPH				793 040,28 Kč	
upravená cena bez DPH				793 040,28 Kč	

Jiří  
Panocha

Digitálně podepsal Jiří  
Panocha  
Datum: 2022.07.22  
09:26:47 +02'00'

Vypracoval :

Jiří Panocha

Datum :

21.7.2022

Kontroloval :



Datum :

21.10.2022

Elektronický podpis - 8.8.2022

Certifikát autora podpisu :

Jméno : Mgr. Kamila Blahová

Vydal : PostSignon Qualified CA 4

Platnost do : 17.10.2022 14:39:22-000 402:00



# KRYCÍ LIST SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba tech. zázemí pro JSDH města Litvínova

Objekt:

01 - Vícepráce ze základního rozpočtu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Lukáš Hrodek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 2. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

116 684,30

DPH základní  
snížená

Základ daně

116 684,30

Sazba daně

21,00%

Výše daně

24 503,70

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

141 188,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

*Simeušik*  
12. 07. 2022



**KALINOVÍČ**  
dozory  
**Petr Kalinovič**

torizovaný technik pro poz  
Kpt. Jaroše 510, 43201 Klad  
www.dozorykalinovic.cz - 602 489 411

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba tech. zázemí pro JSDH města Litvínova

Objekt: **01 - Vícepráce ze základního rozpočtu**

Místo:

Datum: 17. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>116 684,30</b>
41 - Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	23 234,37
61 - Úprava povrchů vnitřní	36 569,76
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	6 673,03
PSV - Práce a dodávky PSV	50 207,14
733 - Rozvod potrubí	50 207,14

# SOUPIS PRACÍ

Stavba

Přístavba tech. zázemí pro JSDH města Litvínova

Objekt

01 - Vícepráce ze základního rozpočtu

Místo:

Datum: 17. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**116 684,30**

D	41		Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				23 234,37
---	----	--	--	--	--	--	-----------

39	K	416021128R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RFI 15 mm	m2	34,500	673,46	23 234,37
	W		2.8+2.9+6.5" sociálky Klub		12,200		
	W		3.6+14.9+3.8" zádveř. chodba		22,300		
	W		Součet		34,500		

D	61		Úprava povrchů vnitřní				36 569,76
---	----	--	------------------------	--	--	--	-----------

41	K	601011141RT3	Štuk na stropěch ručně	m2	62,893	352,42	22 164,75
	W		klub seniorů				
	W		7,35*6,38		46,893		
	W		4*4		16,000		
	W		Součet		62,893		

40	K	611481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy	m2	62,893	229,04	14 405,01
	W		klub seniorů				
	W		7,35*6,38		46,893		
	W		4*4		16,000		
	W		Součet		62,893		

D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				6 673,03
---	----	--	--------------------------------	--	--	--	----------

42	K	631312711RN5	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30	m3	1,280	2 824,96	3 615,95
	W		4*4*0,08		1,280		
43	K	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	1,280	923,97	1 182,68
44	K	631361921RT2	Výztuž mazanin svařovanou sítí	t	0,072	26 033,36	1 874,40
	W		16*4,5/1000		0,072		

D	PSV		Práce a dodávky PSV				50 207,14
---	-----	--	---------------------	--	--	--	-----------

D	733		Rozvod potrubí				50 207,14
---	-----	--	----------------	--	--	--	-----------

52	K	722181223RT7	Izolace návleková 22/13	m	48,000	78,43	3 764,64
47	K	733164103RT5	D+M potrubí z měděných trubek vytápění D 18 mm včetně tvarovek a úchytů	m	6,000	499,44	2 996,64
	W		6" klub seniorů		6,000		
48	K	733164104RT5	D+M potrubí z měděných trubek vytápění D 22 mm včetně tvarovek a úchytů	m	94,000	462,19	43 445,86
	W		70" klub seniorů		70,000		
	W		24" přeložka koupelna hasiči		24,000		
	W		Součet		94,000		

*Souhlasím*

**KALINOVIC**

12. 07. 2022

Autentizace  
www.dodavkykalnovic.cz  
9 46 263



Elektronický podpis - 8.8.2022

Certifikát autora podpisu:

Jméno: Mgr. Kamila Blahová  
Vydal: PostSignum Qualified CA 4  
Platnost do: 17.10.2022 14:39:22:000 402:00

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba tech. zázemí pro JSDH města Litvínova

Objekt:

02 - Vícepráce nad rámec základního RZP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

103 515,48

DPH základní  
snížená

Základ daně

103 515,48

Sazba daně

21,00%

Výše daně

21 738,25

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

125 253,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

12. 07. 2022

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



**KALINOVÍČ**  
dozor

**Petr Kalinovič**

autorizovaný technik pro pozemní stavby

Kpt. Jaroše 510 43201 Kadaň

www.dozorykalinovic.cz • IČ: 089 46 263

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba tech. zázemí pro JSDH města Litvínova  
Objekt: 02 - Vícepráce nad rámec základního RZP

Místo:

Datum: 17. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>103 515,48</b>
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	73 862,72
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	70 401,51
997 - Přesun sutě	782,32
	2 678,89
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>28 402,76</b>
733 - Rozvod potrubí	11 914,90
734 - Ústřední vytápění - armatury	4 589,20
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	6 730,57
762 - Konstrukce tesařské	2 009,28
776 - Podlahy poviakové	3 158,81
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>1 250,00</b>
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	1 250,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba tech. zázemí pro JSDH města Litvínova  
 Objekt: 02 - Vícepráce nad rámec základního RZP

Místo: Datum: 17. 2. 2022  
 Zadavatel: Projektant:  
 Zhotovitel: Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>103 515,48</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				73 862,72
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				70 401,51
1	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	62,893	66,61	4 189,30 ✓
	W		7,35*6,38		46,893		
	W		4*4		16,000		
	W		Součet		62,893		
2	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	148,633	52,75	7 840,39 ✓
	W		(7,35+6,38)*2*3,42		93,913		
	W		(4+4)*2*3,42		54,720		
	W		Součet		148,633		
3	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	148,633	191,73	28 497,41 ✓
4	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	148,633	123,20	18 311,59 ✓
	W		148,633		148,633		
5	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	162,738	57,13	9 297,22 ✓
	W		(3,18+1,6+1,05)*2*1,5"sociálky klub		17,490		
	W		(4,3+2,82)*2*3,4*3"koupelna		145,248		
	W		Součet		162,738		
6	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	16,000	13,01	208,16 ✓
	W		4*4		16,000		
7	K	635111215	Násyp pod podlahy ze šterkopisku se zhuštěním	m3	1,600	1 285,90	2 057,44 ✓
	W		4*4*0,1		1,600		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				782,32
8	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	1,600	488,95	782,32 ✓
	W		4*4*0,1		1,600		
D		997	Přesun sutě				2 678,89
12	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	3,749	714,56	2 678,89 ✓
D		PSV	Práce a dodávky PSV				28 402,76
D		733	Rozvod potrubí				11 914,90
13	K	733120819	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 38 do 60,3	m	78,000	53,13	4 144,14 ✓
14	K	733190801	Odřezání objímky dvojité DN do 50	kus	8,000	2,46	19,68 ✓
15	K	733224203	Příplatek k potrubí měděnému za členitost vedení (zvýšený počet tvarovek)	m	94,000	67,50	6 345,00 ✓
16	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	94,000	9,07	852,58 ✓
17	K	733890801	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech v do 6 m	t	0,369	1 500,00	553,50 ✓
D		734	Ústřední vytápění - armatury				4 589,20
18	K	734221413	Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 10 do 120°C s nastavitelnou regulací	kus	8,000	344,96	2 759,68 ✓
19	K	734261412	Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 bez vypouštění	kus	8,000	228,69	1 829,52 ✓
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				6 730,57
20	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm	kus	7,000	110,88	776,16 ✓
21	K	735152472	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/500 mm výkon 644 W	kus	1,000	3 749,90	3 749,90 ✓
22	K	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl do 1140 mm	kus	7,000	314,93	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	762	Konstrukce tesařské				2 009,28
23	K	762511847	Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových tl přes 15 mm na sraz šroubovaných	m2	16,000	62,52	1 000,32
	W		4*4		16,000		
24	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	16,000	63,06	1 008,96
	D	776	Podlahy povlakové				3 158,81
25	K	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou 7,35*6,35*3	m2	140,018	22,56	3 158,81
	W				140,018		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 250,00
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit				1 250,00
26	K	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl	1,000	1 250,00	1 250,00

12. 07. 2022

*Sobiesky*


**KALINOVICH**

Dok. Kalinovič

Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

3201 Kadaň

www.kalinovich.cz • IČ: 089 46 263



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba tech. zázemí pro JSDH města Litvínova

Objekt:

03 - Vícepráce II

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

~~XXXXXXXXXXXX~~

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

161 388,94

DPH základní  
snižená

Základ daně  
161 388,94  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
33 891,68  
0,00

Cena s DPH

v CZK

195 280,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

12. 07. 2022



**KALINOVÍČ**  
dozor

razítko Petr Kalinovič  
zvolany technik pro pozemni stavby  
Kpt. Jaroslava 510, 43201 Kadaň  
dozor@kalinovic.cz • IČ: 089 46 263

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba tech. zázemí pro JSDH města Litvínova  
Objekt: 03 - Vícepráce II

Místo:

Datum: 17. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

	<b>161 388,94</b>
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	14 266,05
H01 - Budovy občanské výstavby	12 129,24
HSV - Práce a dodávky HSV	126 919,45
5 - Komunikace pozemní	54 978,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	71 941,45
722 - Vnitřní vodovod	8 074,20
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba tech. zázemí pro JSDH města Litvínova

Objekt:

03 - Vícepráce II

Místo:

Datum: 17. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>161 388,94</b>
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				14 266,05
5	K	631312711RN5	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30	m3	5,050	2 824,96	14 266,05
	WV		5,05"spádový beton střechy		5,050		
D	H01		Budovy občanské výstavby				12 129,24
3	K	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	48,195	251,67	12 129,24
D	HSV		Práce a dodávky HSV				126 919,45
D	5		Komunikace pozemní				54 978,00
10	K	567123114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 150 mm	m2	200,000	274,89	54 978,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				71 941,45
1	K	631311136	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. C 25/30	m3	14,500	3 241,70	47 004,65
2	K	631319202	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 20 kg/m3	m3	14,500	816,20	11 834,90
12	K	6315R001	Čerpadlo betonové směsi	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00
4	K	634911113	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl přes 20 do 50 mm v čerstvé betonové mazanině	m	15,000	73,46	1 101,90
	WV		15		15,000		
D	722		Vnitřní vodovod				8 074,20
6	K	722172411R00	Potrubi z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	29,400	221,24	6 504,46
	WV		rozvody vzduchu				
	WV		8,5+4,8+3,7+9,4+2*1,5		29,400		
7	K	722181212RT7	Izolace návleková tl. stěny 9 mm D20	m	26,400	59,46	1 569,74
	WV		rozvody vzduchu				
	WV		8,5+4,8+3,7+9,4		26,400		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN4		Inženýrská činnost				0,00
11	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - projektové práce	...	0,000	0,00	0,00



12. 07. 2022

**KALINOVIC**

dozory

**Petr Kalinovič**

Autorizovaný technik pro pozemní stavby

Kpt. Jaroše 510, 43201 Kadaň

www.dozorykalinovic.cz • IČ: 089 46 263



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba tech. zázemí pro JSDH města Litvínova

Objekt:

04 - Odsávání spalin

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

221 850,00

DPH základní  
snižená

Základ daně

221 850,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

46 588,50

0,00

Cena s DPH

v CZK

268 438,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

*Souhlas*  
12. 07. 2022



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Přístavba tech. zázemí pro JSDH města Litvínova

Objekt

**04 - Odsávání spalin**

Místo:

Datum: 17. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**221 850,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

221 850,00

751 - Vzduchotechnika

221 850,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba tech. zázemí pro JSDH města Litvinova

Objekt:

04 - Odsávání spalin

Místo:

Datum: 17. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: EURAS PROJEK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

221 850,00

D	PSV		Práce a dodávky PSV				221 850,00
D	751		Vzduchotechnika				221 850,00
1	K	751613R01	Montáž kolejničky s hadicí pro horní výfuk, délka 9,5m	soubor	1,000	34 290,00	34 290,00
2	M	14510126	Montážní stojan pro vent. série N10, N16 a N24	ks	1,000	3 785,00	3 785,00
3	M	14510422	N24 ventilátor, 230/400V/50Hz, 0,9kW	kus	1,000	23 150,00	23 150,00
4	M	50 001 025	Spouštěč ventilátoru s dálkovým ovládním	kus	1,000	12 675,00	12 675,00
5	M	500 HS HL	MagnaTrack HS HL Kolejničky 9,5 m s hadicí pro horní výfuk	kus	1,000	147 950,00	147 950,00

12. 07. 2022

*Souhlasí* 10

**KALINOVIC**  
dozory  
**Petr Kalinovič**  
Autorizovaný technik pro pozemní  
Kpt. Jaroše 510, 43201 Kadaň  
www.dozorykalinovic.cz • IČ: 089 46 203

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba tech. zázemí pro JSDH města Litvínova

Objekt

05 - Vícepráce, méněpráce - konečné

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka

Cena bez DPH

189 601,56

DPH základní  
snížená

Základ daně

189 601,56

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

39 816,33

0,00

Cena s DPH

v CZK

229 417,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba tech. zázemí pro JSDH města Litvínova  
Objekt: 05 - Vícepráce, méněpráce - konečné  
Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:

Datum: 17. 2. 2022  
Projektant:  
Zpracovatel: ~~ELIAS PROJEKTY~~

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>189 601,56</b>
34 - Stěny a příčky - původní RZP	-4 316,68
64 - Výplně otvorů - původní RZP	-5 789,02
HSV - Práce a dodávky HSV	37 673,84
3 - Svislé a kompletní konstrukce - nad rámeč RZP	17 060,89
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 371,44
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 241,51
M21 - Elektromontáže - původní RZP	18 613,30
783 - Nátěry	594,38
PSV - Práce a dodávky PSV	124 423,74
741 - Elektroinstalace - silnoproud - nad rámeč RZP	124 423,74
HZS - Hodinové zúčtovací sazby - nad rámeč RZP	16 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 402,00
VRN5 - Finanční náklady	2 402,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba tech. zázemí pro JSDH města Litvínova

Objekt:

05 - Vícepráce, méněpráce - konečné

Místo:

Datum: 17. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>189 601,56</b>
D		34	<b>Stěny a příčky - původní RZP</b>				<b>-4 316,68</b>
18	K	342247123R00	Příčky z cihel P 10 na maltu MVC 5, tl. 11,5	m2	-1,784	575,14	-1 026,05
	W		-(1,28*2,8-0,9*2)*příčka chodba stará budova		-1,784		
15	K	342247542R00	Příčky z cihel broušených, lepidlo, tl. 14 cm	m2	-5,050	651,61	-3 290,63
	W		-(2,35*3-1*2)*příčka místnosti P5, P6		-5,050		
D		64	<b>Výplně otvorů - původní RZP</b>				<b>-5 789,02</b>
16	K	64999112VD	Výplň otvoru skleněnými tvárniciemi (Luxfery)	m2	-1,575	3 675,57	-5 789,02
D		HSV	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>37 673,84</b>
D		3	<b>Svislé a kompletní konstrukce - nad rámec RZP</b>				<b>17 060,89</b>
49	K	348101210	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl do 2 m2	kus	1,000	220,99	220,99
50	M	55342334	branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1000x1730mm	kus	1,000	6 144,60	6 144,60
51	K	348101230	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 4 do 6 m2	kus	1,000	608,30	608,30
52	M	55342337	brána plotová dvoukřídlá Pz 3000x1530mm	kus	1,000	10 087,00	10 087,00
D		6	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>8 371,44</b>
13	K	637121115	Okapový chodník z kačírku tl 300 mm s udusáním	m2	12,000	697,62	8 371,44
	W		okapový chodníček u staré budovy mimo RZP				
	W		12*1		12,000		
D		9	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>12 241,51</b>
2	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	32,300	214,06	6 914,14
	W		Mimo RZP okolo zpevněné plochy				
	W		12*1,3+15+4		32,300		
3	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	32,946	161,70	5 327,37
	W		32,3*1,02 Přepočtené koeficientem množství		32,946		
D		M21	<b>Elektromontáže - původní RZP</b>				<b>18 613,30</b>
5	K	210013R00	D+M Kabel CYKY 5Cx2,5	m	-65,000	52,44	-3 408,60
34	K	210014RT1	D+M Kabel CYKY 3 x 2,5	m	80,000	37,38	2 990,40
27	K	210017RRA	D+M Pospojovací vodič CY16	m	5,000	57,67	288,35
6	K	210019RT1	D+M kabel CYKY 5C x1,5	m	85,000	38,39	3 263,15
8	K	210021RT1	Pomocný, montážní a označovací materiál (15%), bez svítidel	kpl	1,000	15 480,00	15 480,00
D		783	<b>Nátěry</b>				<b>594,38</b>
17	K	783120010RAE	Nátěr zárubni	ks	1,000	148,86	148,86
48	K	783897603	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za provedení styku 2 barev nad rámec RZP barevné řešení oklo oken	m2	36,820	12,10	445,52
	W		13,35*2,2-1,5*2*4		17,370		
	W		22,6*1-1,5*1*8		10,600		
	W		13,35*1-1*1,5*3		8,850		
	W		Součet		36,820		
D		PSV	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>124 423,74</b>
D		741	<b>Elektroinstalace - silnoproud - nad rámec RZP</b>				<b>124 423,74</b>
40	K	741110043	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně	m	63,000	38,19	2 405,97
41	M	34571157	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 35,9/42,2mm	m	66,150	39,73	2 628,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		63*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		66,150		
38	K	741110062	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku	m	100,000	29,41	2 941,00
39	M	34571156	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 28,4/34,5mm	m	105,000	32,11	3 371,55
	WV		100*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		105,000		
35	K	741110301	Montáž trubka ochranná plastová tuhá D do 40 mm uložená pevně	m	130,000	41,04	5 335,20
	WV		90+10		100,000		
	WV		30		30,000		
	WV		Součet		130,000		
36	M	34571094	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3m	m	30,000	22,95	688,50
	WV		30		30,000		
37	M	34571093	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m	m	100,000	15,55	1 555,00
42	K	741112R00	Svorka krabicová 3x1-2,5mm2	kus	250,000	5,90	1 475,00
43	K	741112R01	Svorka krabicová 4x1-2,5mm2	kus	200,000	6,80	1 360,00
44	K	741112R02	Svorka krabicová 5x1-2,5mm2	kus	100,000	10,00	1 000,00
45	K	741112R03	Svorka krabicová FLEXI 3x0,08-2,5 (4)mm2	kus	50,000	14,50	725,00
10	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	380,000	37,73	14 337,40
	WV		15		15,000		
	WV		365		365,000		
	WV		Součet		380,000		
11	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	15,000	22,95	344,25
	P		Poznámka k položce CYKY, průměr kabelu 9,5mm				
	WV		13,0434782608696*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		15,000		
12	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	365,000	14,01	5 113,65
	P		Poznámka k položce CYKY, průměr kabelu 8,6mm				
19	K	741122143	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	200,000	40,04	8 008,00
20	M	34111098	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	230,000	61,45	14 133,50
	P		Poznámka k položce CYKY, průměr kabelu 13,8mm				
	WV		200*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		230,000		
22	K	741371004	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	3,000	294,91	884,73
23	M	34814410	svítidlo zářivkové stropní nepřímé, mřížka lamelová, elektronický předřadník, 2x18W	kus	3,000	870,10	2 610,30
24	M	3485815R00	zářivka TLS222 LED 18W 4100 K T8 120cm	kus	6,000	142,45	854,70
30	K	741910412	Montáž žlab kovový šifky do 100 mm bez vika	m	122,000	142,45	17 378,90
31	M	6312608R00	žlab drátěný Merkur 2 100/50GZ	m	122,000	189,00	23 058,00
32	M	3457194R00	nosník Merkur	kus	107,000	95,00	10 165,00
28	K	741910614	Montáž přichytka kovová pro kabelové lávky a žebříky kabel D do 90 mm	kus	20,000	28,11	562,20
29	M	345719R00	přichytka 5325-KB	kus	20,000	9,80	196,00
33	K	7419107R00	Dodávka + montáž konzole závěsné stropní	kus	15,000	219,45	3 291,75
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby - nad rámec RZP				16 000,00
47	K	00100	Elektromontážní práce nespecifikované - přeložka kabelové trasy nad vraty, přepojení zásuvek		40,000	400,00	16 000,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				2 402,00
	D	VRN5	Finanční náklady				2 402,00
46	K	053002000	Poplatky - Příhláška ČEZ	kus	2,000	1 201,00	2 402,00

12. 07. 2022

Souhlasím





**KALINOVIC**  
dozory

**Petr Kalinovič**

Autorizovaný technik pro pozemní stavby  
Kpt. Jaroslava 510, 43201 Kadaně  
www.dozorykalinovic.cz • IČ: 089 46 263



Smlouva o dílo: Přístavba technického zázemí pro JSDH Litvínov - Hamr

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	21.07.2022		referent OIRR	
Schválil:	21.07.2022		vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	21.07.2022		ekonom OIRR	
Právní oddělení:			právní oddělení	
Schváleno - RM:		Číslo usnesení:		
ZM:		Číslo usnesení:	Z/	
Zveřejněno:	Od: ----	Do: -----		
Vedení města:		Karel Rosenbaum	místostarosta města	