# Soupis požadavků TO Horní Lideč

**Oprava geometrických parametrů koleje 2022 – ST Olomouc**

**září - říjen 2022**

**technický dozor stavebníka:**

**kontaktní osoba ve věcech technických:**

| Pol. č. | Kód položky | Zkrácený název položky (plný popis viz. list SOUHRN) | MJ | SO 01 | SO 02 | SO 03 | SO 04 | SO 05 | SO 06 | Množství celkem | Jednotková cena [Kč] | Cena celkem [Kč] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **místo provádění prací (TÚ, stanice):** | | TÚ Horní Lideč - Bylnice; Valašské Klobouky - SK č. 3 | | | | | | | | |
| | | **termín provádění prací od:** | | 26.09.2022 výluky | | | | | | | | |
| | | **do:** | | 30.09.2022 | | | | | | | | |
| | | **cena za jednotlivé SO:** | | 1 796 495,00 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | **celková cena za SO 01 až 06:** | | **1 796 495,00** |
| 5 | 5905025010 | Doplnění stezky štěrkodrtí ojediněle ručně | m3 | 450,000 | | | | | | 450,000 | | |
| 11 | 5905095040 | Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože zapuštěné | m | 50,000 | | | | | | 50,000 | | |
| 24 | 5909010020 | Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných | kus | 10,000 | | | | | | 10,000 | | |
| 25 | 5909010030 | Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových | kus | 10,000 | | | | | | 10,000 | | |
| 28 | 5909010110 | Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m | kus | 10,000 | | | | | | 10,000 | | |
| 29 | 5909010120 | Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m | kus | 10,000 | | | | | | 10,000 | | |
| 30 | 5909010130 | Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m | kus | 10,000 | | | | | | 10,000 | | |
| 42 | 5909032010 | Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové | km | 1,000 | | | | | | 1,000 | | |
| 43 | 5909032020 | Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové | km | 4,000 | | | | | | 4,000 | | |
| 47 | 5909042010 | Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové | m | 100,000 | | | | | | 100,000 | | |
| 89 | 7592007076 | Demontáž počítacího bodu počítače náprav ALCATEL SK30 | kus | 5,000 | | | | | | 5,000 | | |
| 90 | 7592005076 | Montáž počítacího bodu počítače náprav ALCATEL SK30 | kus | 5,000 | | | | | | 5,000 | | |
| 101 | 5955101000 | Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI | t | 750,000 | | | | | | 750,000 | | |
| 116 | 9902100700 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km | t | 750,000 | | | | | | 750,000 | | |
| 130 | 9903200100 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km | kus | 2,000 | | | | | | 2,000 | | |
| 131 | 9903200200 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km | kus | 1,000 | | | | | | 1,000 | | |
| 11 | 34111001 | Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích | Kč/hod | 50,000 | | | | | | 50,000 | | |