

Soupis požadavků TO Hulín

Oprava geometrických parametrů koleje 2022 – ST Olomouc

září - říjen 2022

technický dozor stavebníka:
kontaktní osoba ve věcech technických:

Pol. č.	Kód položky	Zkrácený název položky (plný popis viz. list SOUHRN)	MJ	SO 01	SO 02	SO 03	SO 04	SO 05	SO 06	Množství celkem	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
		místo provádění prací (TÚ, stanice):		TÚ Otrokovice - Napajedla, TK č. 1 a 2, km 150,500 - 153,000								
		termín provádění prací od:		28.10.2022 výluky								
		do:		29.10.2022								
		cena za jednotlivé SO:		1 439 100,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč			celková cena za SO 01 až 06: 1 439 100,00

8	5905095010	Úprava kolejového lože ojedinelé ručně v koleji lože otevřené	m	200,000						200,000		
12	5905100010	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené	km	0,100						0,100		
14	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinelé ručně v koleji	m3	10,000						10,000		
16	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	320,000						320,000		
25	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	40,000						40,000		
43	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	5,000						5,000		
50	5909050020	Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího	km	5,000						5,000		
64	5913035210	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zíddek	m	9,200						9,200		
65	5913040210	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zíddek	m	9,200						9,200		
91	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	4,000						4,000		
92	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	4,000						4,000		
93	7592007162	Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok	kus	14,000						14,000		
94	7592005162	Montáž balízy do kolejiště pomocí systému Vortok	kus	14,000						14,000		
101	5955101000	Kamenivo drcené štěrky frakce 31_5/63 třídy B1	t	500,000						500,000		
125	9902300700	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	500,000						500,000		
130	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000						1,000		
4	24101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	20,000						20,000		
8	33121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	200 000,000						200 000,000		
11	34111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	200,000						200,000		