

Soupis požadavků TO Staré Město u Uh. Hr.

Oprava geometrických parametrů koleje 2022 – ST Olomouc

září - říjen 2022

technický dozor stavebníka:

kontaktní osoba ve věcech technických:

| Pol. č. | Kód položky | Zkrácený název položky (plný popis viz. list SOUHRN) | MJ | SO 01 | SO 02 | SO 03 | SO 04 | SO 05 | SO 06 | Množství celkem | Jednotková cena [Kč] | Cena celkem [Kč] |
|---------|-------------|--|----|---------------------------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------|----------------------|---|
| | | | | TU Nedakonice - Napajedla | TU Otrokovice - Vizovice | | | | | | | |
| | | místo provádění prací (TÚ, stanice): | | | | | | | | | | |
| | | termín provádění prací od: | | 19.09.2022 výluky | 26.10.2022 výluky | | | | | | | |
| | | do: | | 23.09.2022 | 31.10.2022 | | | | | | | |
| | | cena za jednotlivé SO: | | 843 545,00 Kč | 2 560 260,00 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | | | celková cena za SO 01 až 06: 3 403 805,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|---|-----|---------|-----------|--|--|--|--|-----------|--|--|
| 9 | 5905095020 | Úprava kolejového lože ojedinelé ručně v koleji lože zapuštěné | m | 100,000 | 200,000 | | | | | 300,000 | | |
| 14 | 5905105010 | Doplnění KL kamenivem ojedinelé ručně v koleji | m3 | 10,000 | 20,000 | | | | | 30,000 | | |
| 16 | 5905105030 | Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji | m3 | 90,000 | 360,000 | | | | | 450,000 | | |
| 18 | 5905110010 | Snižování KL pod patou kolejnice v koleji | km | | 0,500 | | | | | 0,500 | | |
| 20 | 5905115010 | Příplatek za úpravu nadvýšení KL v oblouku o malém poloměru | m | | 1 000,000 | | | | | 1 000,000 | | |
| 21 | 5905120010 | Prolití kameniva KL pryskyřicí povrchové pro zamezení úletu kameniva tl. 100 až 200 mm | m2 | | | | | | | 0,000 | | |
| 24 | 5909010020 | Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných | kus | | 50,000 | | | | | 50,000 | | |
| 25 | 5909010030 | Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových | kus | | 50,000 | | | | | 50,000 | | |
| 30 | 5909010130 | Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m | kus | | 20,000 | | | | | 20,000 | | |
| 33 | 5909010430 | Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m | kus | | 20,000 | | | | | 20,000 | | |
| 36 | 5909025020 | Odstanění lokálních závad koleje pražce betonové | km | | 2,000 | | | | | 2,000 | | |
| 40 | 5909031020 | Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové | km | | 10,000 | | | | | 10,000 | | |
| 43 | 5909032020 | Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové | km | 2,500 | | | | | | 2,500 | | |
| 50 | 5909050020 | Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího | km | 2,500 | | | | | | 2,500 | | |
| 60 | 5912075020 | Demontáž magnetických bodů pro měřicí vůz (MV) | kus | | 2,000 | | | | | 2,000 | | |
| 61 | 5912080020 | Montáž magnetických bodů pro měřicí vůz (MV) | kus | | 2,000 | | | | | 2,000 | | |
| 64 | 5913035210 | Demontáž celopryžžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zdiček | m | 25,000 | | | | | | 25,000 | | |
| 65 | 5913040210 | Montáž celopryžžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zdiček | m | 25,000 | | | | | | 25,000 | | |
| 86 | 7497351560 | Montáž přímého ukolejení na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech | kus | 20,000 | | | | | | 20,000 | | |
| 87 | 7592007074 | Demontáž počítačového bodu počítače náprav SIEMENS | kus | | 20,000 | | | | | 20,000 | | |
| 88 | 7592005074 | Montáž počítačového bodu počítače náprav SIEMENS | kus | | 20,000 | | | | | 20,000 | | |
| 91 | 7592007120 | Demontáž informačního bodu MIB 6 | kus | 2,000 | | | | | | 2,000 | | |
| 92 | 7592005120 | Montáž informačního bodu MIB 6 | kus | 2,000 | | | | | | 2,000 | | |
| 93 | 7592007162 | Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok | kus | 10,000 | 2,000 | | | | | 12,000 | | |
| 94 | 7592005162 | Montáž balízy do kolejíště pomocí systému Vortok | kus | 10,000 | 2,000 | | | | | 12,000 | | |
| 97 | 7594107070 | Demontáž lanového propojení tlumivek z betonových pražců | kus | | 10,000 | | | | | 10,000 | | |
| 98 | 7594105072 | Montáž lanového propojení tlumivek na betonové pražce 3,7 nebo 4,2 m | kus | | 10,000 | | | | | 10,000 | | |
| 101 | 5955101000 | Kamenivo drcané štěrky frakce 31,5/63 #1dy BI | t | 135,000 | 600,000 | | | | | 735,000 | | |
| 117 | 9902100800 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypání (kameniva, písku, sušič, dlažebních kostek, atd.) do 150 km | t | 135,000 | 600,000 | | | | | 735,000 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|---|--------|--------|---------|--|--|--|--|---------|
| 126 | 9902300800 | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, suší, dlažebních kostek, atd.) do 150 km | t | | | | | | | 0,000 |
| 129 | 9903100200 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km | kus | 4,000 | 3,000 | | | | | 7,000 |
| 6 | 24101401 | Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost | hod | 10,000 | 20,000 | | | | | 30,000 |
| 7 | 33111001 | Provozní vlivy Vyluka silničního provozu se zajištěním objíždky | Kč/km | 10,000 | | | | | | 10,000 |
| 11 | 34111001 | Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích | Kč/hod | | 400,000 | | | | | 400,000 |
| 12 | 34111011 | Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci | Kč/hod | | 100,000 | | | | | 100,000 |