

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR



Stavba: Stavební úpravy MŠ Trojlístek Komenského 78, Nový Jičín

Objekt: Sprcha - stavební úpravy

Objednatel: MŠ Trojlístek

Zhotovitel: STAVBAŘ - výrobní družstvo

Místo: Nový Jičín

Zpracoval: Václav Brodík

Datum: 28.6.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>9 617,50</b>	<b>24 754,20</b>	<b>34 371,70</b>		<b>2,036</b>
<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>							<b>580,65</b>	<b>739,90</b>	<b>1 320,55</b>		<b>0,437</b>
1	011	346244381.1	Plentování jednostranné v do 200 mm připojení sprch. baterie (1,8+0,8+0,83+1)*0,2	m2	2,450	539,00	580,65	739,90	1 320,55	0,178	0,437
			zapuštění elektroinstalace a rozvodu vody (3,07+1,75+3)*0,2								
			Součet		2,450						
<b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>							<b>7 812,85</b>	<b>8 822,20</b>	<b>16 635,05</b>		<b>1,600</b>
2	011	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně 5*1,75-0,8*1,8	m2	7,310	52,10	115,50	265,35	380,85	0,000	0,003
3	011	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty 5*1,75-0,8*1,8	m2	7,310	185,00	535,82	816,53	1 352,35	0,005	0,036
4	011	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm 5*1,75-0,8*1,8	m2	7,310	119,00	103,80	766,09	869,89	0,003	0,022
5	011	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně (2*1,93+0,81+2*3,07+1,75+0,9)*2,25	m2	27,527	41,50	434,93	707,44	1 142,37	0,000	0,013
			odpočet otvorů -(1,97*0,8 + 1,97*0,6)								
			Součet		27,527						
6	014	612135002	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou cementovou tl do 10 mm (2*1,93+0,81+2*3,07+1,75+0,9)*2,25	m2	27,527	146,00	1 827,79	2 191,15	4 018,94	0,027	0,751
			odpočet otvorů								

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR



**Stavba:** Stavební úpravy MŠ Trojlístek Komenského 78, Nový Jičín

**Objekt:** Sprcha - stavební úpravy

Objednatel: MŠ Trojlístek

Zhotovitel: STAVBAŘ - výrobní družstvo

Místo: Nový Jičín

Zpracoval: Václav Brodík

Datum: 28.6.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			-(1,97*0,8 + 1,97*0,6)		-2,758						
			Součet		27,527						
7	011	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	27,527	161,00	2 017,73	2 414,12	4 431,85	0,005	0,135
			(2*1,93+0,81+2*3,07+1,75+0,9)*2,25		30,285						
			odpočet otvorů								
			-(1,97*0,8 + 1,97*0,6)		-2,758						
			Součet		27,527						
8	014	622335101.R01	Oprava vnějších ploch stěn	soub	1,000	2 500,00	1 300,00	1 200,00	2 500,00	0,005	0,005
9	011	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	0,160	3 090,00	396,80	97,60	494,40	2,453	0,393
			1,93*0,83*0,1		0,160						
10	014	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,090	4 800,00	279,00	153,00	432,00	2,256	0,203
			odpadní potrubí								
			1,5*0,2*0,3		0,090						
11	011	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,160	341,00	0,00	54,56	54,56	0,000	0,000
			1,93*0,83*0,1		0,160						
12	011	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,160	104,00	0,00	16,64	16,64	0,000	0,000
			1,93*0,83*0,1		0,160						
13	011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,006	49 800,00	256,80	42,00	298,80	1,053	0,006
			1,93*0,83*0,004		0,006						
14	011	632451103	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 10 mm	m2	1,602	401,00	544,68	97,72	642,40	0,020	0,033
			1,93*0,83		1,602						
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>0,00</b>	<b>5 796,30</b>	<b>5 796,30</b>		<b>0,000</b>
15	013	965024121	Bourání podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky pl do 1 m2	m2	1,602	93,70	0,00	150,11	150,11	0,000	0,000
			1,93*0,83		1,602						

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR



**Stavba:** Stavební úpravy MŠ Trojlístek Komenského 78, Nový Jičín

**Objekt:** Sprcha - stavební úpravy

Objednatel: MŠ Trojlístek

Zhotovitel: STAVBAŘ - výrobní družstvo

Místo: Nový Jičín

Zpracoval: Václav Brodík

Datum: 28.6.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
16	013	965081611	Odsekání soklíků rovných 0,82+5+1,92+0,9+3,07+1,75-0,8-0,6	m	12,060	22,10	0,00	266,53	266,53	0,000	0,000
17	013	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm připojení sprch. baterie 1,8+0,8+0,83+1	m	12,250	95,20	0,00	1 166,20	1 166,20	0,000	0,000
			zapuštění elektroinstalace a rozvodu vody 3,07+1,75+3								
			Součet		4,430						
					7,820						
					12,250						
18	013	974042577	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 200 mm š do 300 mm pro montáž odpadu ze sprchy	m	1,500	460,00	0,00	690,00	690,00	0,000	0,000
			1,5		1,500						
19	005	985111111	Otlučení omítek stěn (2*1,93+0,81+2*3,07+1,75+0,9)*2,25	m2	27,527	128,00	0,00	3 523,46	3 523,46	0,000	0,000
			odpočet otvorů -(1,97*0,8 + 1,97*0,6)								
			Součet		27,527						
<b>997 Přesun sutě</b>							<b>1 224,00</b>	<b>7 854,55</b>	<b>9 078,55</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
20	002	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	2,720	93,40	0,00	254,05	254,05	0,000	0,000
21	006	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	35,360	12,50	0,00	442,00	442,00	0,000	0,000
22	006	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	2,720	10,80	0,00	29,38	29,38	0,000	0,000
23	013	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,720	1 800,00	0,00	4 896,00	4 896,00	0,000	0,000
24	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,720	450,00	1 224,00	0,00	1 224,00	0,000	0,000
25	221	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu ručně	t	2,720	821,00	0,00	2 233,12	2 233,12	0,000	0,000

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR



Stavba: Stavební úpravy MŠ Trojlístek Komenského 78, Nový Jičín

Objekt: Sprcha - stavební úpravy

Objednatel: MŠ Trojlístek

Zhotovitel: STAVBAŘ - výrobní družstvo

Místo: Nový Jičín

Zpracoval: Václav Brodík

Datum: 28.6.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>998 Přesun hmot</b>							<b>0,00</b>	<b>1 541,25</b>	<b>1 541,25</b>		<b>0,000</b>
26	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	2,036	600,00	0,00	1 221,60	1 221,60	0,000	0,000
27	011	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 50 m	t	2,036	157,00	0,00	319,65	319,65	0,000	0,000
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>74 105,22</b>	<b>48 386,15</b>	<b>122 491,37</b>		<b>2,530</b>
<b>711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>							<b>7 377,43</b>	<b>2 086,08</b>	<b>9 463,51</b>		<b>0,076</b>
28	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním (0,6*0,3)+(1,93*0,83)	m2	1,782	7,12	0,00	12,69	12,69	0,000	0,000
29	111	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg 1,782 * 0,0003	t	0,001	98 700,00	98,70	0,00	98,70	1,000	0,001
30	711	711413111	Izolace proti vodě za studena vodorovné SCHOMBURG těsnící hmotou COMBIFLEX-C2 (0,6*0,3)+(1,93*0,83)	m2	1,782	633,00	996,14	131,87	1 128,01	0,006	0,011
31	711	711413121	Izolace proti vodě za studena svislé SCHOMBURG těsnící hmotou COMBIFLEX-C2 (2*1,93+0,83)*2,25	m2	10,553	664,00	6 110,19	897,00	7 007,19	0,006	0,064
32	711	711792212	Izolace proti zemní vlhkosti připevnění tvarovky rohové TECHNODREN 2 x 9 mm k folii páskou	kus	2,000	124,00	172,40	75,60	248,00	0,000	0,000
33	711	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	91,834	3,05	0,00	280,09	280,09	0,000	0,000
34	715	715291912	Izolací proti vodě napojení na stávající izolaci 2x stěrkovými tmely za studena (2*1,93+2*0,83+2*1)*0,2	m2	1,504	458,00	0,00	688,83	688,83	0,000	0,000

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR



Stavba: Stavební úpravy MŠ Trojlístek Komenského 78, Nový Jičín

Objekt: Sprcha - stavební úpravy

Objednatel: MŠ Trojlístek

Zhotovitel: STAVBAŘ - výrobní družstvo

Místo: Nový Jičín

Zpracoval: Václav Brodík

Datum: 28.6.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>							<b>4 973,78</b>	<b>5 271,70</b>	<b>10 245,48</b>		<b>0,006</b>
35	721	721173604	Potrubí kanalizační svodné DN 70	m	1,300	264,00	86,58	256,62	343,20	0,001	0,001
36	721	721194109.R01	Připojka sprchového žlabu k DN 100	soubor	1,000	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,000	0,000
37	721	721219114	Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1000 mm	kus	1,000	883,00	37,20	845,80	883,00	0,001	0,001
38	552	552332030	žlab sprchového koutu šířka do 1000 mm	kus	1,000	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,004	0,004
39	721	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	100,762	1,68	0,00	169,28	169,28	0,000	0,000
<b>722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b>							<b>17 580,00</b>	<b>2 624,00</b>	<b>20 204,00</b>		<b>0,041</b>
40	721	722173103.R01	Potrubí vodovodní plastové PE	soub	1,000	7 500,00	5 080,00	2 420,00	7 500,00	0,000	0,000
41	541	541322440	ohřívač vody elektrický s rychloohřevem EO 120 EL, 120 l, 120,0x47,5x47,5 cm	kus	1,000	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,041	0,041
42	721	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	200,000	1,02	0,00	204,00	204,00	0,000	0,000
<b>725 Zdravotechnika - zařízení předměty</b>							<b>17 849,60</b>	<b>3 380,89</b>	<b>21 230,49</b>		<b>0,012</b>
43	721	725114911	Odmontování klozetové mísy a sedátka	kus	1,000	120,00	9,10	110,90	120,00	0,000	0,000
44	721	725114912	Zpětná montáž klozetové mísy a sedátka	kus	1,000	443,00	197,00	246,00	443,00	0,000	0,000
45	721	725249103	Montáž koutu sprchového	soubor	1,000	853,00	54,50	798,50	853,00	0,000	0,000
46	554	554840430	dveře sprchové otevírací jednodílné CDO 1/800 80x183,6 cm	kus	1,000	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,010	0,010
47	721	725530831	Demontáž ohřívač elektrický průtokový	soubor	1,000	120,00	0,00	120,00	120,00	0,000	0,000
48	721	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,000	2 650,00	589,00	2 061,00	2 650,00	0,000	0,000
49	551	551455290	Sprchový set - baterie sprchová, vč. sprchové ružice a ruční sprchy	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,002	0,002
50	721	998725201	Přesun hmot procentní pro zařízení předměty v objektech v do 6 m	%	211,860	0,21	0,00	44,49	44,49	0,000	0,000

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR



**Stavba:** Stavební úpravy MŠ Trojlístek Komenského 78, Nový Jičín

**Objekt:** Sprcha - stavební úpravy

Objednatel: MŠ Trojlístek

Zhotovitel: STAVBAŘ - výrobní družstvo

Místo: Nový Jičín

Zpracoval: Václav Brodík

Datum: 28.6.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>745 Elektromontáže - rozvody vodičů</b>							<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>		<b>0,000</b>
51	741	745261110.R01	Demontáž elektro rozvodů	soub	1,000	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,000	0,000
<b>747 Elektromontáže - kompletace rozvodů</b>							<b>0,00</b>	<b>6 510,00</b>	<b>6 510,00</b>		<b>0,000</b>
52	741	747312222	Zapojení elektrospotřebičů	soub	1,000	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,000	0,000
53	741	747993110.R01	Revize elektro rozvodů a zařízení	hod	5,500	420,00	0,00	2 310,00	2 310,00	0,000	0,000
<b>751 Vzduchotechnika</b>							<b>6 290,00</b>	<b>4 113,82</b>	<b>10 403,82</b>		<b>0,007</b>
54	751	751510043	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 300 mm	soub	1,000	8 500,00	6 290,00	2 210,00	8 500,00	0,007	0,007
55	751	751510843	Demontáž vzduchotechnického potrubí pozink kruhového spirálně vinutého D do 300 mm	soub	1,000	1 850,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,000	0,000
56	751	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	103,500	0,52	0,00	53,82	53,82	0,000	0,000
<b>766 Konstrukce truhlářské</b>							<b>1 350,00</b>	<b>499,00</b>	<b>1 849,00</b>		<b>0,016</b>
57	766	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	499,00	0,00	499,00	499,00	0,000	0,000
58	611	611600520	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 80x197 foliované	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,016	0,016
<b>771 Podlahy z dlaždic</b>							<b>4 771,14</b>	<b>2 637,47</b>	<b>7 408,61</b>		<b>0,974</b>
59	771	771543913	Oprava dlažby lepené	kus	5,000	590,00	1 465,00	1 485,00	2 950,00	0,001	0,006
60	592	592452620	dlažba barevná	ks	5,000	395,00	1 975,00	0,00	1 975,00	0,176	0,880
61	771	771571131	Montáž podlah z keramických dlaždic protiskluzných lepených flexibilním lepidlem	m2	1,602	506,00	160,20	650,41	810,61	0,038	0,060
			1,93*0,83		1,602						

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR



Stavba: Stavební úpravy MŠ Trojlístek Komenského 78, Nový Jičín

Objekt: Sprcha - stavební úpravy

Objednatel: MŠ Trojlístek

Zhotovitel: STAVBAŘ - výrobní družstvo

Místo: Nový Jičín

Zpracoval: Václav Brodík

Datum: 28.6.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
62	597	597611180	dlaždice keramické 1,602 * 1,1	m2	1,762	395,00	695,99	0,00	695,99	0,016	0,027
63	771	771591115	Podlahy spárování silikonem 2*1,93+0,83	m	4,690	29,30	59,56	77,86	137,42	0,000	0,000
64	771	771591172	Montáž profilu pro schodové hrany	m	0,800	59,20	7,39	39,97	47,36	0,000	0,000
65	590	590541430	profil schodový Schlüter-TREP-E, ušlechtilá ocel V2A, R 10 V 6, TE 80/100 (8 x 1000 mm) 0,909090909090909 * 1,1	m	1,000	408,00	408,00	0,00	408,00	0,000	0,000
66	771	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	70,244	5,47	0,00	384,23	384,23	0,000	0,000
<b>781 Dokončovací práce - obklady</b>							<b>13 683,67</b>	<b>12 746,44</b>	<b>26 430,11</b>		<b>1,385</b>
67	781	781441114	Montáž obkladů vnitřních lepených flexibilním lepidlem (2*1,93+0,81+2*3,07+1,75+0,9)*2,25	m2	27,527	520,00	2 287,49	12 026,55	14 314,04	0,039	1,060
			odpočet otvorů -(1,97*0,8 + 1,97*0,6) Součet								
68	597	597610240	obkládačky keramické	m2	27,527	414,00	11 396,18	0,00	11 396,18	0,012	0,325
69	781	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	257,102	2,80	0,00	719,89	719,89	0,000	0,000
<b>784 Dokončovací práce - malby a tapety</b>							<b>229,60</b>	<b>516,75</b>	<b>746,35</b>		<b>0,012</b>
70	784	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m strop 5*1,75-0,8*1,8	m2	7,310	22,00	0,29	160,53	160,82	0,001	0,007
71	784	784181011	Dvojnásobné pačkování v místnostech výšky do 3,80 m 5*1,75-0,8*1,8	m2	7,310	21,10	23,90	130,34	154,24	0,000	0,003
72	784	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m 5*1,75-0,8*1,8	m2	7,310	59,00	205,41	225,88	431,29	0,000	0,002

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Stavební úpravy MŠ Trojlístek Komenského 78, Nový Jičín  
**Objekt:** Sprcha - stavební úpravy



**Objednatel:** MŠ Trojlístek  
**Zhotovitel:** STAVBAŘ - výrobní družstvo  
**Místo:** Nový Jičín

**Zpracoval:** Václav Brodík  
**Datum:** 28.6.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		<b>OST</b>	<b>Ostatní</b>				<b>0,00</b>	<b>11 450,00</b>	<b>11 450,00</b>		<b>0,000</b>
73	R	11111111.R01	Příčka a dveře	soub	1,000	8 650,00	0,00	8 650,00	8 650,00	0,000	0,000
74	R	11111112.R01	Úprava elektroinstalace	soub	1,000	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>83 722,72</b>	<b>84 590,35</b>	<b>168 313,07</b>		<b>4,566</b>