

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 1. 6. 2022

| Kód | Zakázka | Cena bez DPH | DPH snížené | DPH základní | Cena s DPH | Ostatní | ZRN | HZS | VRN | KČ |
|---------------|---|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| 027 | Zvýšení krytí kabelové trasy mezi V26-28 a v prostoru Se104 v žst. Praha Malešice | 143 829,28 | 0,00 | 30 204,15 | 174 033,43 | 78 488,52 | 59 408,68 | 5932,08 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | technologická část | 124 379,73 | 0,00 | 26 119,74 | 150 499,47 | 77 458,92 | 40 988,73 | 5932,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | stavební část | 1 432,04 | 0,00 | 300,73 | 1 732,77 | 0,00 | 1 432,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | VRN | 18 017,51 | 0,00 | 3 783,68 | 21 801,19 | 1 029,60 | 16 987,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | | 143829,28 | 0,00 | 30204,15 | 174033,43 | 78488,52 | 59408,68 | 5932,08 | 0,00 | 0,00 |

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz
Objekt: Zvýšení krytí kabelové trasy mezi V26-28 a v prostoru Se104 v žst. Praha Malešice
Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“
Místo: žst. Praha Malešice, mezi V26-28 a u Se104

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 16. 6. 2022

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | |
|----------------------------|-----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------|--|
| HSV | | | | | | | 0,00 | 40 988,73 | 40 988,73 | | 0,000 | |
| Práce a dodávky HSV | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | 0,00 | 40 988,73 | 40 988,73 | | 0,000 | |
| Komunikace pozemní | | | | | | | | | | | | |
| 1 | R | 5915005030 | Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 | m3 | 19,320 | 1 821,60 | 0,00 | 35 193,31 | 35 193,31 | 0,000 | 0,000 | |
| | | | 0,35*0,50*32 | | 5,600 | | | | | | | |
| | | | 0,35*0,7*56 | | 13,720 | | | | | | | |
| | | | Součet | | 19,320 | | | | | | | |
| 2 | R | 5915007020 | Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním | m3 | 19,320 | 299,97 | 0,00 | 5 795,42 | 5 795,42 | 0,000 | 0,000 | |
| | | | 0,35*0,5*32 | | 5,600 | | | | | | | |
| | | | 0,35*0,70*56 | | 13,720 | | | | | | | |
| | | | Součet | | 19,320 | | | | | | | |
| OST | | | | | | | 8 415,00 | 74 976,00 | 83 391,00 | | 0,000 | |
| Ostatní | | | | | | | | | | | | |
| 3 | SZT | 7590525230 | Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P | m | 264,000 | 22,47 | 0,00 | 5 932,08 | 5 932,08 | 0,000 | 0,000 | |
| | | | 3*88 | | 264,000 | | | | | | | |
| 4 | 749 | 7497700850 | Kabely trakčního vedení, Různé TV Geotextilie proti znečištění pro ochranu štěrku.lože | m2 | 50,000 | 168,30 | 8 415,00 | 0,00 | 8 415,00 | 0,000 | 0,000 | |
| 5 | R | 7590527042 | Demontáž kabelu volně uloženého | m | 264,000 | 60,89 | 0,00 | 16 074,96 | 16 074,96 | 0,000 | 0,000 | |
| | | | 3*88 | | 264,000 | | | | | | | |
| 6 | R | 7593405280 | Montáž žlabu betonového plnostěnný 20 x 20 - T 2 N | m | 32,000 | 1 267,20 | 0,00 | 40 550,40 | 40 550,40 | 0,000 | 0,000 | |
| 7 | R | 7593407280 | Demontáž žlabu betonového plnostěnného 20 x 20 - T 2 N | m | 32,000 | 388,08 | 0,00 | 12 418,56 | 12 418,56 | 0,000 | 0,000 | |
| Celkem | | | | | | | 8 415,00 | 115 964,73 | 124 379,73 | | 0,000 | |

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz
Objekt: Zvýšení krytí kabelové trasy mezi V26-28 a v prostoru Se104 v žst. Praha Malešice
Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“
Místo: žst. Praha Malešice, mezi V26-28 a u Se104

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 16. 6. 2022

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | |
|----------------------------|-----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|--|
| HSV | | | | | | | 0,00 | 1 432,04 | 1 432,04 | | 0,000 | |
| Práce a dodávky HSV | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | 0,00 | 1 432,04 | 1 432,04 | | 0,000 | |
| Zemní práce | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 001 | 162211201 | Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 5,500 | 260,37 | 0,00 | 1 432,04 | 1 432,04 | 0,000 | 0,000 | |
| Celkem | | | | | | | 0,00 | 1 432,04 | 1 432,04 | | 0,000 | |

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz
 Objekt: Zvýšení krytí kabelové trasy mezi V26-28 a v prostoru Se104 v žst. Praha Malešice
 Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
 Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“
 Místo: žst. Praha Malešice, mezi V26-28 a u Se104

Zpracoval: Milan Bělehrad
 Datum: 16. 6. 2022

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|---|-----|-------------|---|-----|-----------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|----------|-----------------|
| OST Ostatní | | | | | | | 0,00 | 1 029,60 | 1 029,60 | | 0,000 |
| 2 | R | 9901000500 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 60 km | kus | 1,000 | 1 029,60 | 0,00 | 1 029,60 | 1 029,60 | 0,000 | 0,000 |
| VRN Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | | 0,00 | 16 987,91 | 16 987,91 | | 0,000 |
| 1 | R | 033121011 | Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50 | % | 1 143,967 | 14,85 | 0,00 | 16 987,91 | 16 987,91 | 0,000 | 0,000 |
| Celkem | | | | | | | 0,00 | 18 017,51 | 18 017,51 | | 0,000 |