

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	JKSO		
Objekt		SKP		
SO 01	Oprava LC Ke Hřbitovu	Měrná jednotka		
Stavba		Počet jednotek		
	LS Třeboň - revír Borovany	Náklady na m.j.		
Projektant		Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel		Zakázkové číslo		
Rozpočtoval		Počet listů		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	211 255	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
R	M práce celkem	0	Zařízení staveniště	0
N	M dodávky celkem	0	Provoz investora	0
	ZRN celkem	211 255	Kompletační činnost (IČD)	0
			Geodetické vytýčení před zahájením stavebních prac	0
	HZS	0	Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0
	ZRN+HZS	211 255	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	211 255	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :				Datum :
Podpis :				Podpis:
Základ pro DPH	21,0	%		211 255 Kč
DPH	21,0	%		44 363 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				255 618 Kč

Poznámka :

Stavba :	LS Třeboň, revír Borovany	Rozpočet :	01
Objekt :	Oprava LC Ke Hřbitovu		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	113 071	0	0	0	0
5 Komunikace	81 388	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	16 796	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	211 255	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Geodetické vytyčení před zahájením stavebních	0	0,0		0
Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	LS Třeboň - revír Borovany	Rozpočet: 01
Objekt :	Oprava LC Ke Hřbitovu	


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině 0,000-0,866: 50+85 = 165 HS: 2*4,5*10 = 90	m2	255,00 165,00 90,00	24,00	6 120,00
2	938902102R00	Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,15 m3/m 866*2	m	1 732,00 1 732,00	46,00	79 672,00
3	938909611R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm 2*(0,866*0,5) = 866	m2	866,00 866,00	19,00	16 454,00
4	166101101R00	Převození výkopku z hor.1-2 , s rozprostřením v tl. do 20 cm 866*0,1	m3	86,60 86,60	125,00	10 825,00
Celkem za		1 Zemní práce				113 071,00
Díl: 5		Komunikace				
5	111251102	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm, v rovině, nebo ve svahu přes 100 do 500 m2 65	m2	65,00 65,00	40,00	2 600,00
6	572211111U00	Výsprav výtluk kam hr drc 0,000-0,866: 165+90 = 255*0,2 = 51 HS: 2*(4,5*10*0,35) = 31,5	m3	82,50 51,00 31,50	955,00	78 787,50
Celkem za		5 Komunikace				81 387,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
8	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný 82,5*2,1 = 173,25	t	173,25 173,25	45,00	7 796,25
9	99800000001	Přesun těžké techniky na jednotlivá pracoviště	kpl	1,00	9 000,00	9 000,00
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				16 796,25

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 01	Oprava LC Nepomucká	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
	LS Třeboň - revír Borovany	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	233 685	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
N	M práce celkem	0	Zařízení staveniště	0
N	M dodávky celkem	0	Provoz investora	0
	ZRN celkem	233 685	Kompletační činnost (IČD)	0
			Geodetické vytyčení před zahájením stavebních prac	0
	HZS	0	Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0
	ZRN+HZS	233 685	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	233 685	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :
Podpis :			Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		233 685 Kč
DPH	21,0 %		49 074 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			282 759 Kč

Poznámka :

Stavba :	LS Třeboň - revír Borovany	Rozpočet :	01
Objekt :	Oprava LC Nepomucká		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	83 800	0	0	0	0
5 Komunikace	128 600	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	21 285	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	233 685	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Geodetické vytýčení před zahájením stavebních	0	0,0		0
Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	LS Třeboň - revír Borovany	Rozpočet: 01
Objekt :	Oprava LC Nepomucká	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	500,00	24,00	12 000,00
		0,000-1,020 km: 120		120,00		
		1,020-1,488 km: 80*3,5 = 280		280,00		
		1,020-1,488 km 2x HS: 2*(10*5) = 100		100,00		
2	938902102R00	Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,15 m3/m	m	930,00	46,00	42 780,00
		0,000-1,488: 830		930,00		
3	938909611R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm	m2	830,00	19,00	15 770,00
		0,000-1,488: 830		830,00		
4	166101101R00	Přehození výkopku z hor. 1-2 , s rozprostřením v tl. do 20 cm	m3	106,00	125,00	13 250,00
		2*530*0,1 = 106		106,00		
	Celkem za	1 Zemní práce				83 800,00
Díl: 5		Komunikace				
5	111251102	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm, v rovině, nebo ve svahu přes 100 do 500 m2	m2	40,00	40,00	1 600,00
		40		40,00		
6	572211111U00	Výsprav výtluč kam hr drc	m3	130,00	955,00	124 150,00
		0,000-1,020 km: 120*0,2 = 24		24,00		
		1,020-1,488 km: 80*3,5 = 280*0,2 = 56		56,00		
		1,020-1,488 km 2x HS: 2*(10*5*0,5) = 50		50,00		
7	1	Terénní vlna pro odvod vody(cca 40° úhel směru odtoku)	Sh	3,00	950,00	2 850,00
		0,000-1,020 km: 3		3,00		
	Celkem za	5 Komunikace				128 600,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
8	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	273,00	45,00	12 285,00
		130*2,1 = 273		273,00		
9	99800000001	Přesun těžké techniky na jednotlivá pracoviště	kpl	1,00	9 000,00	9 000,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				21 285,00

