



REŠENÍ VAŠICH PROBLÉMŮ

KRYCÍ LIST

Tisk: 5. 8. 2022

Počet stran :

Akce : **Stavební úpravy v bytě č.48, v domě č.p. 1196, ul. Francouzská v Kopřivnici**

Část : **ZTI - EL - Rekonstrukce bytu č.48 Francouzská 1196 742 21 Kopřivnice**

Zakázka : LUK061-22	Zpracovaná : 28. 7. 2022	Soubor : LUK061-22	Archivní číslo :
Umístění : BD - byt č.48, v domě č.p. 1196, ul. Francouzská v Kopřivnici			
Investor : OMM Kopřivnice			
Objednal : OMM Kopřivnice pí. Vaculíková tel: 731 608 152			
Projektant : www.luky-instalater.com email: jindrich@luky-instalater.com			
Zpracoval : Jindřich Lukeš - LUKY Sládkova 1531 742 58 Příbor tel: 602 518 991			

Clenění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
<i>součet za HSV celkem</i>		107 451,1		107 451,1	
<i>součet za PSV celkem</i>	70 550,4	158 847,8		229 398,2	
<i>součet za PRIR celkem</i>					3 368,5
Celkem	70 550,4	266 298,8		336 849,2	3 368,5

Rekapitulace DPH :

sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
15%	340 217,7	51 032,7	51 032,7
21%			
0%			

Celkové rozpočtové náklady:

[+]Základní rozpočtové náklady	336 849,2
[+]Přirážky	3 368,5
[+]DPH celkem	51 032,7

CELKEM :

bez DPH	340 217,7 Kč
vč. DPH	391 250,4 Kč

Cenová nabídka je sestavená dle požadavku investora:
Záruční doba na montážní práce 70 měsíců.
Cena dle URS:

Vypracoval : Datum :
Podpis :



Odsouhlasil : Datum :
Podpis :



Rekapitulační sestava v základní ceně

Tisk : 5. 8. 2022


List : 1

Akce: **Stavební úpravy v bytě č.48, v domě č.p. 1196, ul. Francouzská v Kopřivnici**

Část: **ZTI - EL - Rekonstrukce bytu č.48 Francouzská 1196 742 21 Kopřivnice**

	název	tonáž	suť	dodávka	montáž	celkem
Objekt: 001	LUK06122 ZTI - ST - EL - Rekonstrukce bytu č. 48 Francouzská 1196 742 21 Kopřivnice					
003	HSV zdivo				25 474,2	25 474,2
004	HSV vodorovné konstrukce	0,04			3 188,0	3 188,0
042	HSV vodorovné nosné konstrukce				1 556,1	1 556,1
061	HSV úpravy povrchu vnitřní	0,59			55 495,2	55 495,2
064	HSV výplně otvorů				7 168,7	7 168,7
094	HSV lešení a stavební výtahy				371,1	371,1
095	HSV různé dokončovací konstrukce				2 300,9	2 300,9
096	HSV bourání a demolice konstrukcí				11 896,9	11 896,9
721	PSV kanalizace vnitřní	0,06			2 901,8	2 901,8
722	PSV vodovod vnitřní	0,11		218,3	6 467,0	6 685,3
725	PSV kompletace ZT	0,09	0,02	11 753,0	11 054,9	22 807,8
766	PSV konstrukce truhlářské		0,28	14 616,7	31 655,1	46 271,8
771	PSV podlahy z dlaždic			2 364,1	5 492,9	7 857,0
775	PSV podlahy vlysové a parketové	60,01		4 854,5	6 273,9	11 128,4
776	PSV podlahy povlakové - kuchyň a předsíň	0,20	0,20	29 905,0	21 335,1	51 240,1
781	PSV obklady keramické	0,06		6 838,9	10 382,0	17 220,8
783	PSV nátěry				2 314,2	2 314,2
784	PSV malby				18 610,5	18 610,5
921	PSV elektromontáže				42 360,5	42 360,5
999	PRIR přírazky				3 368,5	3 368,5
	HSV součet za HSV celkem	0,63			107 451,1	107 451,1
	PSV součet za PSV celkem	60,52	0,50	70 550,4	158 847,8	229 398,2
	PRIR součet za PRIR celkem				3 368,5	3 368,5
Součet		61,15	0,50	70 550,4	269 667,3	340 217,7

Akce:	LUK061- Stavební úpravy v bytě č.48, v domě č.p. 1196, ul. Francouzská v Kopřivnici					
	HSV součet za HSV celkem	0,63			107 451,1	107 451,1
	PSV součet za PSV celkem	60,52	0,50	70 550,4	158 847,8	229 398,2
	PRIR součet za PRIR celkem				3 368,5	3 368,5
Součet		61,15	0,50	70 550,4	269 667,3	340 217,7



Akce: **Stavební úpravy v bytě č.48, v domě č.p. 1196, ul. Francouzská v Kopřivnici**

Část: **ZTI - EL - Rekonstrukce bytu č.48 Francouzská 1196 742 21 Kopřivnice**

poř.	Číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suř	dodávka	montáž	celkem
objekt 001 [LUK06122] - ZTI - ST - EL - Rekonstrukce bytu č. 48 Francouzská 1196 742 21 Kopřivnice									
oddíl 003 [HSV] - zdivo									
1	342255022.RT	Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 75 mm	m2	13,000	770,1			10 010,9	10 010,9
2	342255020.RT	Příčky z desek Ytong tl. 5 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 75 mm	m2	6,000	743,5			4 460,8	4 460,8
3	3179443231	Obezdivka ventilačního potrubí Překlad porobeton včetně vrtání dodatečně osazované nad otvory	kg	2,000	476,8			953,6	953,6
4	340023511R0	Zazdivka otvorů, rýh, tmelení spár	soubor	25,000	264,7			6 616,8	6 616,8
5	346244312.R0	Obezdivky van z desek Ytong tl. 75 mm vč dvířka 30/30 bílé	soubor	1,000	1 657,8			1 657,8	1 657,8
6	34211999,R00	Tmelení prasklin v omítce a stropů	m	29,000	61,2			1 774,2	1 774,2
oddíl 003 - zdivo								25 474,2	25 474,2
oddíl 004 [HSV] - vodorovné konstrukce									
1	763131552	SDK pohled deska 1xH2 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD koupelna a WC - zakrytí stropu	m2	3,000	1 062,7	0,04		3 188,0	3 188,0
oddíl 004 - vodorovné konstrukce						0,04		3 188,0	3 188,0
oddíl 042 [HSV] - vodorovné nosné konstrukce									
1	425121415	Betonáž základu pro příčku beton potěr	soubor	2,000	778,0			1 556,1	1 556,1
oddíl 042 - vodorovné nosné konstrukce								1 556,1	1 556,1
oddíl 061 [HSV] - úpravy povrchu vnitřní									
1	612401400	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm šířky do 10 cm	m	69,000	77,1	0,59		5 322,7	5 322,7
2	622131120	Penetrace podkladu nanášená ručně	m2	145,000	46,5			6 749,8	6 749,8
3	602011201R0	Směs jadrová Cemix vyrovnání stěn pod obklady a dlažby	m2	90,000	214,7			19 319,4	19 319,4
4	602011205R0	Směs štuková Cemix povrch stěn a stropu	m2	90,000	214,7			19 319,4	19 319,4
5	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	33,000	145,0			4 784,0	4 784,0
oddíl 061 - úpravy povrchu vnitřní						0,59		55 495,2	55 495,2
oddíl 064 [HSV] - výplně otvorů									
1	553306120	Zárubeň ocelová DV 800x1970 L do vyb.otvoru stáv.zděné příčky tl.125mm, pro klasické zdění, s drážko	kus	2,000	1 856,7			3 713,4	3 713,4
2	642942941	D + M Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových přes 10 m2 na montážní pěnu	kus	2,000	1 727,7			3 455,3	3 455,3
oddíl 064 - výplně otvorů								7 168,7	7 168,7
oddíl 094 [HSV] - lešení a stavební výtahy									
1	941941031	Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1 m v do 10 m	m2	6,000	61,9			371,1	371,1
oddíl 094 - lešení a stavební výtahy								371,1	371,1

Akce: **Stavební úpravy v bytě č.48, v domě č.p. 1196, ul. Francouzská v Kopřivnici**

Část: **ZTI - EL - Rekonstrukce bytu č.48 Francouzská 1196 742 21 Kopřivnice**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suř	dodávka	montáž	celkem
oddíl 095 [HSV] - různé dokončovací konstrukce								
2	952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	12,000	86,5			1 037,4	1 037,4
3	R03práce+mat Utěsnění prostupů a spár pěnou	kus	5,000	252,7			1 263,5	1 263,5
							2 300,9	2 300,9
oddíl 095 - různé dokončovací konstrukce								
							2 300,9	2 300,9
oddíl 096 [HSV] - bourání a demolice konstrukcí								
1	9680623541 Vybourání skříní, bytového jádra včetně likvidace	m2	16,000	390,2			6 242,6	6 242,6
2	968083031 Vybourání spízní skříně, odvoz a likvidace na řízenou skládku	soubor	2,000	1 396,5			2 793,0	2 793,0
4	785900010 Odstranění tapet Včetně likvidace	m2	65,000	44,0			2 861,3	2 861,3
							11 896,9	11 896,9
oddíl 096 - bourání a demolice konstrukcí								
							11 896,9	11 896,9
oddíl 721 [PSV] - kanalizace vnitřní								
1	721 Propojení na stávající přípojovací potrubí HT 100	ks	1,000	782,0			782,0	782,0
2	721000004 Potr.odpad. HT OMNIPLAST DN 100	M	0,500	477,2			238,6	238,6
3	721174022 kanal potr PP odpadní hrdlové DN 40	m	1,500	359,1	0,01		538,7	538,7
4	721174023 kanal potr PP odpadní hrdlové DN 50	m	2,000	379,9	0,02		759,7	759,7
5	721194104 VYVEDENI KANAL VYPUSTEK D 40	KUS	2,000	85,4			170,8	170,8
6	721194105 VYVEDENI KANAL VYPUSTEK D 50	KUS	1,000	94,6			94,6	94,6
7	721194109 VYVEDENI KANAL VYPUSTEK D 110	Kus	1,000	140,9			140,9	140,9
8	721290111 ZKOUSKA TES KANAL VODOU -DN 125	m	4,000	12,9	0,03		51,7	51,7
9	998721101 KANALIZACE PRESUN HMOT VYSKA -6M	T	0,150	831,5			124,7	124,7
							0,06	2 901,8
oddíl 721 - kanalizace vnitřní								
							2 901,8	2 901,8
oddíl 722 [PSV] - vodovod vnitřní								
1	999999 Demontážní práce včetně odvrtní drážek pro potrubí	soubor	0,070	6 703,2			469,2	469,2
2	722171221 POTRUBI PPC HOSTALEN D 20/3,3	M	8,000	359,1			2 872,8	2 872,8
3	00600002 mirelon 22/20	M	8,000	27,3	0,02	218,3	218,3	218,3
4	722190401 UPEV VYPUST DN 15	KUS	7,000	221,8			1 552,9	1 552,9
5	722220111 NASTENKA K 247 G 1/2	KUS	7,000	153,2	0,01		1 072,5	1 072,5
11	722290226 ZKOUSKA TLAK POTR -DN 50	M	8,000	16,0	0,08		127,7	127,7
12	998722101 VODOVOD PRESUN HMOT VYSKA -6M	T	0,500	743,7			371,9	371,9
							0,11	6 685,3
oddíl 722 - vodovod vnitřní								
							6 467,0	6 467,0
oddíl 725 [PSV] - kompletace ZT								
1	725100010 MTZ KLOZETU KOMBI LYRA	SOUBOR	1,000	630,4	0,02		630,4	630,4
2	64230016.A Mísa klozetová kombi bílá	kus	1,000	3 032,4		3 032,4	3 032,4	3 032,4
3	551674066 Sedátko pro kombi klozety s poklopem	kus	1,000	236,2		236,2	236,2	236,2
4	725219401 MTZ UMYVADEL DU NA SROUB DO ZDI + KOTEVNI SROUBY	SOUBOR	1,000	949,6			949,6	949,6
5	64214333 UMYVADLO BILE TYP LYRA 55	KUS	1,000	1 300,7	0,01	1 300,7	1 300,7	1 300,7
6	725212373 UMYVADLO SIFON PLAST DN 40	SOUBOR	1,000	223,4	0,02		223,4	223,4
7	725219411 SIFON DO ZDI PRACKOVY	Kus	1,000	311,2			311,2	311,2
8	7258102661 KOHOUT KULOVY NASTEN G 1/2 PO VENT. CHROM	SOUBOR	1,000	205,9			205,9	205,9
9	725229105 MTZ VAN PLAST KLASIK + SIFON PLAST	SOUBOR	1,000	1 356,6			1 356,6	1 356,6
10	72522429S Estap CLASSIC 120x71 Vana obdélníková	SOUBOR	1,000	4 708,2	0,05		4 708,2	4 708,2
11	725849205 MTZ BATERIE STOJAN PAKOVE UMYVDLOVA A VANOVA	KUS	3,000	383,0			1 149,1	1 149,1
12	725000233 BATERIE VANOVA PAKOVA S VYBAVENIM Baterie s vybavením	KS	1,000	2 550,4			2 550,4	2 550,4
13	725000230 BATERIE UMYVAD PAKOVA STOJANKOVA	KS	1,000	2 271,1			2 271,1	2 271,1
14	725000231 BATERIE DREZOVA PAKOVA STOJANKOVA	KS	1,000	2 362,1			2 362,1	2 362,1

Akce: **Stavební úpravy v bytě č.48, v domě č.p. 1196, ul. Francouzská v Kopřivnici**

Část: **ZTI - EL - Rekonstrukce bytu č.48 Francouzská 1196 742 21 Kopřivnice**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
16	725810403 VENTIL ROHOVÝ +TRUB T 67 G 1/2	SOUBOR	1,000	263,3			263,3	263,3
17	725810401 VENTIL ROHOVÝ S FILTREM G 1/2	SOUBOR	4,000	236,2			944,8	944,8
18	725860201R0 Sifon dřezový	kus	1,000	156,4			156,4	156,4
20	998722102 VODOVOD PRESUN HMOT VYSKA -12M	t	0,200	778,9			155,8	155,8
oddíl 725 - kompletace ZT					0,11	11 753,0		22 807,8
							11 054,9	
oddíl 766 [PSV] - konstrukce truhlářské								
1	7665221 D+M dveře vnitřní 600/1970 včetně kliky standard + prah	kus	2,000	2 327,5			4 655,0	4 655,0
2	766522 D+M dveře vnitřní 800/1970 včetně kliky standard + prah	kus	2,000	3 072,3			6 144,6	6 144,6
3	7665226 D+M dveřní vnitřní prah 800	kus	2,000	199,5			399,0	399,0
4	76658000 D + M Zadní stěna jadra s dvířky	m2	1,000	5 120,5			5 120,5	5 120,5
5	766908003 D+M dřevěné vstupní dveře plné vč. prahu, s požární odolností, ALFA 01 - 800/1970 mm - vč. atesu včetně opravy zárubní a nátěru	kus	1,000	11 951,4			11 951,4	11 951,4
7	766111826R0 Montáž kuchyňských linek	soubor	1,000	2 466,9	0,02		2 466,9	2 466,9
8	766666126 Kuchyňská linka vč. desky, délka 180 vč dřezu a odpadního sifonu Dodávané v katronu	kpl	1,000	11 557,7		11 557,7		11 557,7
9	766666129 Kuchyňský odsavač pár bílý vel 60 DPC - 2 450,-Kč bez DPH	kpl	1,000	3 059,0		3 059,0		3 059,0
10	766812840R0 Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	1,500	611,8	0,26		917,7	917,7
oddíl 766 - konstrukce truhlářské					0,28	14 616,7		46 271,8
							31 655,1	
oddíl 771 [PSV] - podlahy z dlaždic								
1	771101210.RT Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2	5,000	50,5			252,7	252,7
2	771574110 Montáž podlah keramických lepených flexibilním lepidlem včetně spárování	m2	5,000	558,6			2 793,0	2 793,0
3	7715741 Dlažba keramická včetně lepidla a spárování	m2	4,500	525,4		2 364,1		2 364,1
5	771101116.R0 Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm	m2	4,000	611,8			2 447,2	2 447,2
oddíl 771 - podlahy z dlaždic						2 364,1		7 857,0
							5 492,9	
oddíl 775 [PSV] - podlahy vlysové a parketové								
1	966061631 Vybourání dřevěné podlahy - obklad průduchu, odnoz a likvidace na řízenou skládku	soubor	10,000	192,8			1 928,5	1 928,5
2	776572128P Volné položení pásů povlakových dřevotřískových s izolací Včetně podkladní izolační vrstvy	m2	10,000	326,3			3 262,5	3 262,5
3	60725012 OSB deska 3 Ntl. 15 mm uložení a těsnění mont pěnou včetně hobry a lepenky	m2	10,000	485,4	60,00	4 854,5		4 854,5
4	775413125 Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého připevněné zaklapnutím	m	12,000	47,4			568,2	568,2
5	776990118 Oprava podlahy - kuchyň	m2	1,000	514,7	0,01		514,7	514,7
oddíl 775 - podlahy vlysové a parketové					60,01	4 854,5		11 128,4
							6 273,9	
oddíl 776 [PSV] - podlahy povlakové - kuchyň a předsíň								
1	776591910 Oprava podlah výměnou podlahového povlaku plochy do 0,25 m2 Včetně lišt a rožku v ložnici	kus	58,000	98,2	0,10		5 692,7	5 692,7
2	775221214.RT Vyrovnávací vrstva podlah do 1cm + zvuková izolace	m2	54,000	149,0	0,05		8 043,8	8 043,8
3	776551830 Demontáž povlakových podlah volně položených a likvidace	m2	58,000	56,8	0,06	3 296,1		3 296,1



Položková sestava v základní ceně

Tisk : 5. 8. 2022
List : 5

Akce: **Stavební úpravy v bytě č.48, v domě č.p. 1196, ul. Francouzská v Kopřivnici**

Část: **ZTI - EL - Rekonstrukce bytu č.48 Francouzská 1196 742 21 Kopřivnice**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suř	dodávka	montáž	celkem
4	776561110 Lepení pásů povlakových podlah z přírodního nebo korkového linolea	m2	58,000	131,0	0,01		7 598,6	7 598,6
5	284122850R podlahovina (např. Novoflor Extra tl. 2 mm)	m2	58,000	415,0	0,16	24 067,7		24 067,7
6	28411003 PODLAH LISTA PVC 30X30	m	68,000	37,4	0,01	2 541,2		2 541,2
oddíl 776 - podlahy povlakové - kuchyně a předsín							29 905,0	51 240,1
							21 335,1	
oddíl 781 [PSV] - obklady keramické								
1	781101210.R0 Penetrace podkladu pod obklady vč. dodávky materiálu	m2	15,000	74,5			1 117,2	1 117,2
2	781413113 Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 35 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	18,000	514,7	0,06		9 264,8	9 264,8
3	781121223 Obklad kertamický včetně lepidla a spárování	m2	3,000	357,8		1 073,3		1 073,3
4	781121224 Obklad kertamický včetně lepidla a spárování	m2	15,000	384,4		5 765,6		5 765,6
oddíl 781 - obklady keramické							6 838,9	17 220,8
							10 382,0	
oddíl 783 [PSV] - nátěry								
1	783122999 Syntetický nátěr ocelových dveřních zárubní (1x základ + 2x vrchní email)	m	12,000	192,8			2 314,2	2 314,2
oddíl 783 - nátěry								2 314,2
							2 314,2	
oddíl 784 [PSV] - malby								
1	784195112.R0 Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	145,000	77,1			11 185,3	11 185,3
2	784191201 Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	145,000	25,1			3 645,3	3 645,3
3	784402801.R0 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	98,000	38,6			3 779,9	3 779,9
oddíl 784 - malby								18 610,5
							18 610,5	
oddíl 921 [PSV] - elektromontáže								
1	210800000 Kompletní elektroinstalace včetně revize, materiálů a práce dle PD	soubor	1,000	42 360,5			42 360,5	42 360,5
oddíl 921 - elektromontáže								42 360,5
							42 360,5	
oddíl 999 [PRIR] - prirazky								
1	PRIR 0002 Mimostaveništní přesun a doprava materiálů	%	3368,49217	1,0			3 368,5	3 368,5
oddíl 999 - prirazky								3 368,5
							3 368,5	
objekt 001 - ZTI - ST - EL - Rekonstrukce bytu č. 48 Francouzská 1196 742 21 Kopřivnice							61,65	340 217,7
							70 550,4	269 667,3

Luky INSTALÁTERSTVÍ
Jindřich Lukes, IČO: 130 16 067
PŘÍBOR, Sládkova 15B1
tel.: 556 725 718, DIČ: CZ5604301152