



## Odbor majetku města

Název zakázky: „**Stavební úpravy v bytové jednotce č. 15, v domě č. p. 1197 na ulici Francouzská v Koprivnici**“.

### Specifikace zakázky

1. Elektroinstalace, dle projektové dokumentace 01/2011, Panošová :
  - úprava elektroinstalace v nově vystavěném bytovém jádře
  - výměnu původních stropních svítidel (5x), 1x zářivka, 12 dvojjásuvek
  - 2x vypínač č. 5
  - 2x vypínač č. 6
  - 4x vypínač č. 1
  - 2x ventilátor
  - zvonek
  - 1x odsávač par
  - 1x infrazářič
  - BR, chránič
  - zprovoznění bytového zvonku a výměnu domácího telefonu
  - dodání revizní zprávy elektroinstalace
  
2. Zdravotechnika :
  - výměna sanitárního zařízení: umývadlo, klozetové zařízení combi a 2ks pákových baterií.
  - nové rozvody vody a odpadů a napojení zařizovacích předmětů
  
3. Koupelna :
  - demontáž umakartového jádra a vybudování nové konstrukce z lehkého stavebního materiálu
  - dodávka a montáž glazované keramické dlažby formátu 300/300 ve světlém odstínu
  - zaspárování dvousložkovou hmotou
  - keramické obklady stěn do výše 200cm
  - dodání 1ks dveřních zárubní a jejich nátěr
  - dodání 1 ks plných dveří - 60 cm levé
  - ventilátor
  
- WC :
  - dodávka a montáž keramického obkladu formátu 300/300 mm ve světlém odstínu – do výše 200cm,
  - zaspárování flexibilní spárovací hmotou,
  - dodání a montáž zadní stěny (přístup ke stoupacímu vedení) - odnímatelné po celé délce
  - dodání 1ks dveřních zárubní a jejich nátěr
  - dodání 1 ks plných dveří - 60cm pravé
  - ventilátor

4. Kuchyně :

- odstranění a likvidace původní linky, včetně poliček a sporáku
- dodávka a montáž obkladu v místech u kuchyňské linky ve světlém odstínu ve výšce 140cm od podlahy
- dodání nové kuchyňské linky o délce 180 cm včetně dřezu a dřezové baterie
- odstranění zasunovacích dveří mezi kuchyní a pokojem
- ponechání výklenku v kuchyni pro spíž, část boční stěny obložit sádkartonem
- oprava podlahy, popř. výměna a položení nového PVC

5. Byt :

- dodání dveří 2 ks do pokoje (80 cm pravé)
- zřízení dveřních zárubní mezi pokoji a zadržování zbývající části otvoru
- dodání 2 ks prahů
- nátěr všech zárubní
- nátěr radiátorů (2ks)
- seškrábání původní výmalby, penetrace
- oprava prasklých panelů, oprava omítek a stropů, sádrování, penetrace podkladu, jádrová omítka, potažení stěn sklovláknitou sítí + cement.tmel, štuk
- odstranění tapety v předsíni
- vyklizení ponechaných věcí z balkónu
- vestavěná skříň v předsíni bude ponechána
- položení nového PVC v předsíni
- opravu, popřípadě výměnu 5 ks žaluzií
- vyklizení ponechaných věcí z balkónu
- výmalba celé bytové jednotky
- úklid celé bytové jednotky včetně balkónu

V ceně budou zahrnuty náklady na likvidaci sutí, na provedení veškerých dodávek a montáží popsaných výše včetně připojení elektřiny do volného bytu a úhrady její spotřeby pro potřeby prováděných prací. Pokud zhotovitel zjistí další náklady potřebné pro realizaci díla neuvedené ve výpisu požadovaných prací nacení tyto dodatečné dodávky a montáže v samostatném položkovém rozpočtu

**Prohlídka bytu č. 48 v domě č. p. 1196 Vám bude umožněna individuálně, dle tel. domluvy**