

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Volfířovská, 201 042, kat. 13

Objekt: LC Volfířovská, 201 042, kat. 13

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Místo: r. Lipnice, k.ú. Lipolec, parc. č. 904

Zpracoval:

Datum: 26.7.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							33 136,50	32 175,18	65 311,68		63,315
1 Zemní práce							0,00	19 111,18	19 111,18		0,000
5	221	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živíčního pojiva	m2	250,000	30,60	0,00	7 650,00	7 650,00	0,00000	0,000
7	001	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	6,650	231,00	0,00	1 536,15	1 536,15	0,00000	0,000
8	001	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,750	979,00	0,00	3 671,25	3 671,25	0,00000	0,000
10	001	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	10,400	85,70	0,00	891,28	891,28	0,00000	0,000
6	001	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněným strojně	m2	195,000	27,50	0,00	5 362,50	5 362,50	0,00000	0,000
			75*2,6		195,000						
5 Komunikace pozemní							33 136,50	8 908,50	42 045,00		63,315
9	221	564751101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	75,000	205,00	11 400,00	3 975,00	15 375,00	0,29160	21,870
			30*2,5		75,000						
2	221	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	202,500	113,00	18 852,75	4 029,75	22 882,50	0,17726	35,895
			"Kolejové" 2*(135*0,75)		202,500						
1	221	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	3,750	1 010,00	2 883,75	903,75	3 787,50	1,48000	5,550
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	4 155,50	4 155,50		0,000
3	221	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	95,000	26,90	0,00	2 555,50	2 555,50	0,00000	0,000
4	221	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	32,000	50,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00000	0,000
Celkem							33 136,50	32 175,18	65 311,68		63,315

