

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava uzazení panelů pod RD na PZS-K km 21,220 - Bílek

Objekt:

**1 - Oprava uzazení panelů pod RD na PZS k km 21,220 - Bílek**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 8. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**139 508,10**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 139 508,10  | 21,00%     | 29 296,70 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**168 804,80**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava uzazení panelů pod RD na PZS-K km 21,220 - Bílek

Objekt:

**1 - Oprava uzazení panelů pod RD na PZS k km 21,220 - Bílek**

Místo:

Datum: 15. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis                         | Cena celkem [CZK] |
|--|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>          | <b>139 508,10</b> |
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | 101 601,06        |
| OST - Ostatní                            | 37 907,04         |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava uzavení panelů pod RD na PZS-K km 21,220 - Bílek

Objekt:

**1 - Oprava uzavení panelů pod RD na PZS k km 21,220 - Bílek**

Místo:

Datum: 15. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**139 508,10**

| D  |   | 46-M               | Zemní práce při extr.mont.pracích   |  |  |  | 101 601,06 |
|----|---|--------------------|---|--|--|--|------------|
| 1  | K | 5915005030         | Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3  |  |  |  | 22 710,75  |
| 2  | K | 5915007020         | Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním   |  |  |  | 5 220,08   |
| 3  | M | 5955101000         | Kamenivo drcené štěrky frakce 31,5/63 třídy B1  |  |  |  | 1 355,61   |
| 4  | M | 58154410           | písek křemičitý sušený frakce 0,1   |  |  |  | 1 656,86   |
| 5  | K | 7499151010         | Dokončovací práce na elektrickém zařízení   |  |  |  | 21 890,64  |
| 6  | K | 460881411          | Zřízení provizorní příjezdové komunikace ze silničních panelů se štěrkovým ložem při elektromontážích   |  |  |  | 6 460,16   |
| 7  | M | DEK.448000019<br>1 | 110 DEK Beton C 16/20 X0 Cl 0,2 Dmax 8 mm S1  |  |  |  | 5 852,29   |
| 8  | K | 469981111          | Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích   |  |  |  | 3 664,32   |
| 9  | K | 9902900200         | Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot  |  |  |  | 9 919,04   |
| 10 | K | 9902900400         | Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot   |  |  |  | 6 396,81   |
| 11 | M | 7590720425         | Součásti světelných návěstidel Základ svět.náv. T I Z 51x71x135cm (HM0592110090000)   |  |  |  | 16 474,50  |
| D  |   | OST                | Ostatní   |  |  |  | 37 907,04  |
| 12 | K | 9901001100         | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 300 km |  |  |  | 21 129,20  |
| 13 | K | 9902101100         | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 300 km                             |  |  |  | 16 777,84  |