

Zadávací list projektových prací – dokumentace, studie

Název akce: **LC Velká Okružní**

Druh realizace: Modernizace povrchu LC včetně odvodnění

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby

Místo stavby: LC Velká Okružní Obec s rozšířenou působností: Olomouc

k.ú.: Laštany (601985) p.č.: 1236, 1101, 1234, 1233, 1102/1, 1049, 1238

Kraj: Olomoucký

Stavba se nachází v působnosti LS: Šternberk

Popis stávajícího stavu:

Lesní cesta z již kompletně rozpadlého penetračního makadamu s řadou výmolů a erozních rýh. Na mnoha místech rozpad dokonce už i základní nosné konstrukce. Nefunkční příčné ani podélné odvodnění. Komunikace poškozena v rámci kůrovcové kalamity během intenzivní těžby dřeva a jeho odvozu.

Celková délka modernizace: 5,7 km

Popis návrhu a požadavků investora:

Modernizace bude provedena technologií recyklace za studena s přidáním kameniva. Tímto bude vytvořena základní nosná konstrukce vozovky, na níž bude položena krycí vrstva z ŠD tl. 150mm. Ta bude pokládána finišerem z důvodu rovnoměrně promíchané štěrkodrti s dobou křivkou zrnitosti. Současně s tím bude provedena i modernizace příčného a podélného odvodnění. Z technických i praktických důvodů bude modernizace rozdělena na 2 stavební objekty (každý tvoří ucelený okruh) - SO 01 = 3,1km a SO 02 = 2,6km.

Předpokládaný celkový náklad na stavbu: 15,6 mil. Kč bez DPH

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 15.9.2022

Termín odevzdání konceptu PD: 31.12.2022

Termín předání kompletní PD vč. dokladové části (IČ) a k podání žádosti o stavební povolení: 31.3.2023

Projekt bude vyhotoven v 4 samostatných paré + 1 paré elektronicky

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení, je stanoven přílohou č. 5 k vyhlášce č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Projekt bude dále rozšířen o podrobnosti umožňující zadání (dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění) a provádění stavby.

Projektová dokumentace bude obsahovat:

- Průvodní zpráva - Identifikační údaje stavby, Údaje o umístění stavby, Základní údaje o stavbě (rozsah stavby, dodržení obecných požadavků na výstavbu, lhůta výstavby, popis postupu výstavby, způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi)
- Situační výkresy stavby – Situační výkres širších vztahů, Podrobné situační výkresy, Katastrální situační výkres
- Technická zpráva - dotčených objektů stavby s popisem navrhovaných prací
- Výkresy – půdorys, vzorové řezy komunikace, vzorové objekty
- Výkaz výměr s jednoznačným výpočtem měrných jednotek. Pro zakázky zadávané v režimu zákona č. 137/2006 Sb., v členění dle vyhlášky č. 230/2012 Sb.,
- Rozpočet (pro paré č.1)

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách. Podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (§92 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění) budou zpracovány v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb. v účinném znění.

Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
- Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (*needitovatelné – formát pdf., editovatelné – formát doc. xls. dwg.*)
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, SP, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci. Cenovou nabídku požadujeme zpracovat dle ceníku UNIKA.

Zpracoval: [redacted]

Ve Šternberku dne 8.7.2022 [redacted]

[redacted]
Lesy České republiky, s.p.
objednatel PD

[redacted]
Ing. Petr Marčák
jednatel
zpracovatel PD