

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3975

Stavba: AZYLOVÝ DŮM - ÚSTÍ NAD LABEM, ŠTEFÁNIKOVA 246/1

KSO: 803.5

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM

CC-CZ:

Datum: 25.07.2022

Zadavatel:

MĚSTSKÉ SLUŽBY ÚSTÍ NAD LABEM, p.o.

Zhotovitel:

ISOTEC spol. s r.o., Smetanova 140, 415 03 Teplice

Projektant:

ING.ARCH.P.BABÁK, ING.J.BERTL

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

1 432 841,77

Sazba daně

21,00%

Základ daně

0,00

Výše daně

0,00

DPH základní

snížená

1 432 841,77


214 926,27

Cena s DPH

v

CZK

1 647 768,04



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 3975

Stavba: AZYLOVÝ DŮM - ÚSTÍ NAD LABEM, ŠTEFÁNÍKOVA 246/1

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM

Datum: 25.07.2022

Zadavatel: MĚSTSKÉ SLUŽBY ÚSTÍ NAD LABEM, p.o.

ING.ARCH.P.BABÁK,

ING.J.BERTL

Zhotovitel: ISOTEC spol s r.o., Smetanova 140, 415 03 Teplice

ISOTEC spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

1 432 841,77 **1 647 768,04**

D 1.1 AZYLOVY DUM - STAVEBNÍ UPRAVY A
ODVLHČENÍ OBJEKTU
D 1.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
VRN VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

1 432 841,77 1 647 768,04 STA

1 390 841,77 1 599 468,04 Soupis

42 000,00 48 300,00 Soupis



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
AZYLOVÝ DŮM - ÚSTÍ NAD LABEM, ŠTEFÁNÍKOVA 246/1
Objekt:
D 1.1 - AZYLOVÝ DŮM - STAVEBNÍ ÚPRAVY A ODVLHČENÍ OBJEKTU
Soupis:
D 1.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

KSO: 803.5
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM

Zadavatel:
MĚSTSKÉ SLUŽBY ÚSTÍ NAD LABEM, p.o.

Zhotovitel:
ISOTEC spol. s r.o., Smetanova 140, 415 03 Teplice

Projektant:
ING.ARCH.P.BABÁK, ING.J.BERTL

Zpracovatel:
V.RENČOVÁ

Poznámka:
NEDÍLNOU SOUČASÍ PRKOUČENÍ JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. VÝMĚRY JSOU PŘEVZATY Z PŮDKLADU
PROJEKTANTA. MATERIÁLY PŘÍPADNĚ UVEDENÉ V ROZPOČTU JSOU ORIENTAČNÍ. MOHOU BÝT DODVATELEM V
SOULADU SE ZÁKONEM č.134/2016 SB ZAMĚNĚNY ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDOU SPLŇOVAT SROVNATELNÉ TECHNICKÉ
PARAMETRY.

CC-CZ:
Datum: 25.07.2022
IČ:
DIČ:
IČ: 49098357
DIČ: CZ49098357
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

1 390 841,77

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
1 390 841,77

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
208 626,27

Cena s DPH

v CZK

1 599 468,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: AZYLOVÝ DŮM - ÚSTÍ NAD LABEM, ŠTEFÁNIKOVA 246/1
Objekt: D 1.1 - AZYLOVÝ DŮM - STAVEBNÍ ÚPRAVY A ODVLHČENÍ OBJEKTU
Soupis: **D 1.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM
Zadavatel: MĚSTSKÉ SLUŽBY ÚSTÍ NAD LABEM, p.o.
Zhotovitel: ISOTEC spol. s r.o., Smetanova 140, 415 03 Teplice

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 836,80
38 - Různé kompletní konstrukce - sanace	508 682,31
61 - Úprava povrchů vnitřních	361 240,62
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	2 715,53
64 - Osazování výplňní otvorů	19 216,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	24 788,10
94 - Lešení a stavební výtahy	14 247,20
96 - Bourání konstrukcí	107 934,77
998 - Přesun hmot	19 649,82
PSV - Práce a dodávky PSV	274 930,62
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	9 976,65
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	14 206,35
766 - Konstrukce truhlářské	17 159,32
771 - Podlahy z dlaždic	37 876,68
776 - Podlahy povlakové	62 177,56
781 - Dokončovací práce - obklady	14 645,11
783 - Dokončovací práce - natěry	78 597,63
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	40 291,32
M - Práce a dodávky M	15 000,00
21-M - Elektromontáže	15 000,00

Cena celkem [CZK]

1 390 841,77

1 060 311,15

Datum: 25.07.2022

Projektant: ING.ARCH.P.BABÁK
ING.J.BERTL

Zpracovatel: V.RENČOVÁ





OST - Ostatní

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

40 600,00

40 600,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: AZYLOVÝ DŮM - ÚSTÍ NAD LABEM, ŠTEFÁNIKOVA 246/1
 Objekt: D 1.1 - AZYLOVÝ DŮM - STAVEBNÍ ÚPRAVY A ODVLHČENÍ OBJEKTU
 Soupis: D 1.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM
 Zadavatel: MĚSTSKÉ SLUŽBY ÚSTÍ NAD LABEM, p.o.
 Zhotovitel: ISOTEC spol. s r.o., Smetanova 140, 415 03 Teplice

Datum: 25.07.2022
 Projektant: ING.ARCH.P.BABAČ
 Zpracovatel: V.RENČOVÁ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV **1 390 841,77**

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 836,80

1	K	349231811	Prizdivka z číhel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm	m ²	1,600	1 148,00	1 836,80	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/349231811					
			VV PO VYBOURANÍ ZARUBNI					
			VV Aviz výkaz projektanta/					
			VV 0,10*2,00*2*(2+1+1)		1,600			

D 38 Různé kompletní konstrukce - sanace 508 682,31

2	K	319202212	Dodatečná izolace zdiva injektáží beztlakovou infuzí silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 150 do 300 mm	m	29,500	1 337,50	39 456,25	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/319202212					
			VV INJEKTAŽNI CLONA OBVODOVEHO ZDIVA					
			VV Aviz výkaz projektanta/					
			VV 29,50		29,500			

3 Dodatečná izolace zdiva injektáží beztlakovou infuzí silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 300 do 450 mm 16,650

3	K	319202213	Dodatečná izolace zdiva injektáží beztlakovou infuzí silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 300 do 450 mm	m	16,650	1 835,10	30 554,42	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/319202213					
			VV 16,65		16,650			

4 Dodatečná izolace zdiva injektáží beztlakovou infuzí silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 300 do 600 mm 95,850

4	K	319202214	Dodatečná izolace zdiva injektáží beztlakovou infuzí silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 300 do 600 mm	m	95,850	2 781,90	266 645,12	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/319202214					
			VV 95,85		95,850			

5 Dodatečná izolace zdiva injektáží beztlakovou infuzí silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 600 do 900 mm 43,150

5	K	319202215	Dodatečná izolace zdiva injektáží beztlakovou infuzí silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 600 do 900 mm	m	43,150	3 986,20	172 004,53	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/319202215					
			VV 43,15		43,150			

6 Vnitřní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m 0,007

6	K	997013211	Vnitřní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,007	920,00	6,44	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013211					
			VV K MISTU NALOZENÍ		0,007			

7 Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km 0,007

7	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,007	398,00	2,79	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013511					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	997013509	Odvoz sutí a vyburaných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/997013509 0,007*5	t	0,035	12,50	0,44	CS ÚRS 2022 01
9	K	997013841	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) odpadního materiálu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 12 01 17 https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/997013841	t	0,007	1 760,00	12,32	CS ÚRS 2022 01
D	61		Úprava povrchů vnitřních				361 240,62	
10	K	612321121	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/612321121 PO ODSEKANI OBKLADU /viz výkaz projektanta/ MISTN.C.20 0,25*3,50 MISTN.C.7 3,80*1,75 MISTN.C.8 2,10*1,50 0,80*1,50 Mezisoučet PO ODSEKANI KERAM. SOKLU /viz výkaz projektanta/ 126,87*0,10 Mezisoučet Součet	m2	24,562	250,80	6 160,15	CS ÚRS 2022 01
11	K	952902311	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací stěn stíráním, výšky do 2m https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/952902311	m2	24,562	8,40	206,32	CS ÚRS 2022 01
12	K	612325223	Vápenocementová omitka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2 https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/612325223 U NOVÝCH ZARUBNI 4*(2+1+1)	kus	16,000	524,90	8 398,40	CS ÚRS 2022 01
13	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/612131121 24,562 16,00 Součet	m2	40,562	64,60	2 620,31	CS ÚRS 2022 01
14	K	61218100R	Síranodolná podomítková stěrka Sulfatex tl.3 mm vnitřních stěn včetně vyspravení podkladu PODOMITKOVÁ STERKA /viz výkaz projektanta/ 128,00	m2	128,000	517,60	66 252,80	
15	K	612324111	Omitka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnavací) tloušťky do 10 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/612324111 SANACNI OMITKY /viz výkaz projektanta/ MISTN.C.1-14+16+17+19+21+23+24 4,63+25,22+35,50+25,85 3,62+2,69+7,22+9,71+17,19 19,64+20,80+9,09+9,87 26,43+13,28+4,85+4,97 11,05+14,88 Součet	m2	266,490	264,40	70 459,96	CS ÚRS 2022 01
16	K	612324191	Omitka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnavací) Příplatek k cenám podkladní sanační omítky nanášené ručně za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn Součet	m2	266,490	98,00	26 116,02	CS ÚRS 2022 01



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	612925131	Omitka sanační vnitřních ploch jádrových tloušťky do 15 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn	m ²	266,490	412,10	109 820,53	CS ÚRS 2022 01
18	K	612328131	Potažení vnitřních ploch sanačním štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m ²	266,490	176,30	46 982,19	CS ÚRS 2022 01
19	K	612131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn	m ²	266,490	90,90	24 223,94	CS ÚRS 2022 01
20	K	952902041	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých drhnutím s chemickými prostředky	m ²	43,658	22,10	964,84	CS ÚRS 2022 01
21	K	632902211	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou	m ²	43,658	40,10	1 750,69	CS ÚRS 2022 01
22	K	642944121	Osazování výplní otvorů	kus	4,000	694,00	2 776,00	CS ÚRS 2022 01
23	M	55331430	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	2,000	4 100,00	8 200,00	CS ÚRS 2022 01
24	M	55331432	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	4 120,00	4 120,00	CS ÚRS 2022 01
25	M	55331433	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	4 120,00	4 120,00	CS ÚRS 2022 01
26	K	952901111	Ostatní konstrukce a práce, bourání	m ²	252,610	60,00	24 788,10	CS ÚRS 2022 01
27	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně poznějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m ²	128,905	20,00	2 578,10	CS ÚRS 2022 01



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619991001 OCHRANA DOTCENÝCH PODLAH PRI STAVEBNÍCH PRACÍCH CCA 1/2 PLOCHY 252,61/2 1,30*2,00 Součet		126,305 2,600 128,905			
28	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přeplepením páskou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619991011 OCHRANA DOTCENÝCH KONSTRUKCI 140,000 140,000 Součet	m2	140,000	40,00	5 600,00	CS ÚRS 2022 01
29	K	619996117	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění objednaním z OSB desek podlahy https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619996117 OCHRANA STAVAJÍCÍHO SCHODISTE 1,30*2,00 Součet	m2	2,600	559,00	1 453,40	CS ÚRS 2022 01
D	94		Lešení a stavební výtahy		2,600		14 247,20	
30	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešehové podlahy do 1,9 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111 PRO STAVEBNÍ PRACE 252,61 252,610 Součet	m2	252,610	56,40	14 247,20	CS ÚRS 2022 01
D	96		Bourání konstrukcí		5,713		107 934,77	
31	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072455 ZARUBNE LIKVIDOVANYCH DVERI PRO VYMENU /viz výkaz projektanta/ 0,60*1,97*2 0,80*1,97*1 0,90*1,97*1 Součet	m2	5,713	341,20	1 949,28	CS ÚRS 2022 01
32	K	978059511	Odeskání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978059511 STAVAJÍCÍ KERAM:OBKLAD STEN /viz výkaz projektanta/ MISTN.C.20 0,25*3,50 MISTN.C.7 3,80*1,75 MISTN.C.8 2,10*1,50 0,80*1,50 Součet	m2	11,875	174,50	2 072,19	CS ÚRS 2022 01
33	K	965081611	Odeskání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965081611 STAVAJÍCÍ KERAM:SOKLIKY PODLAH K LIKVIDACI /viz výkaz projektanta/ 6,20+8,20+4,81+8,17 20,20+9,09+10,40 11,80+13,20+9,60 13,40+11,80 Součet	m	126,870	36,00	4 567,32	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC				27,380 39,690 34,600 25,200			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová souřadnice
34	K	978013191	Součet Očištění vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabaním spar. s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013191	m2	126,870	94,30	25 130,01	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC				266,490			
	VV		STAVAJICI OMITKY PRO NOVE SANACNI					
	VV		/viz vykaz projektanta/					
	VV		MISTN.C.1-14+16+17+19+21+23+24					
	VV		4,63+25,22+35,50+25,85		91,200			
	VV		3,62+2,69+7,22+9,71+17,19		40,430			
	VV		19,64+20,80+9,09+9,87		59,400			
	VV		26,43+13,28+4,85+4,97		49,530			
	VV		11,05+14,88		25,930			
	VV		Součet		266,490			
35	K	978023411	Vyškrábání cementové malty ze spár zdiva cihelného mimo komínového https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978023411	m2	266,490	79,90	21 292,55	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC							
36	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013211	t	18,373	890,00	16 351,97	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC							
	VV		K MISTU NALOZENI					
	VV		18,373		18,373			
37	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013511	t	18,373	399,00	7 312,45	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC							
	VV		18,373		18,373			
38	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509	t	91,865	12,50	1 148,31	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC							
	VV		18,373*5		91,865			
39	K	997013609	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013609	t	18,373	1 530,00	28 110,69	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC							
	D	998	Přesun hmot				19 649,82	
40	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018001	t	13,340	1 473,00	19 649,82	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC							
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				274 930,62	
	D	725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				9 976,65	
41	K	725110814	Demontáž klozetů kombi https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725110814	soubor	1,000	170,00	170,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC							
	VV		STAVAJICI ZARIZ.PREDMETY OPETOVNEMU OSAZENI					
	VV		WC					
	VV		/predpoklad- mistn.c.7/					
	VV		1		1,000			
42	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725210821	soubor	2,000	140,00	280,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC							
	VV		STAVAJICI UMYVADLO					
	VV		/predpoklad- mistn.c.8+19					
	VV		1+1		2,000			
43	K	725330840	Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo litinových https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725330840	soubor	1,000	230,00	230,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC							
	VV		STAVAJICI VYLEVKA					
	VV		/predpoklad- mistn.c.8/					
	VV		1		1,000			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soust.
44	K	997013211	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013211 K MISTU ULOZENÍ A ZPET 0,092	t	0,092	890,00	81,88	CS ÚRS 2022 01
45	K	997221612	Nakládání pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221612 PREKLADANI 0,092	t	0,092	560,00	51,52	CS ÚRS 2022 01
46	K	725119122	Zařízení záchoďů montáž klozetových mís kombi https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725119122 ZPETNE OSAZENÍ ZARIZ.PREDMETU WC 1	kus	1,000	1 650,00	1 650,00	CS ÚRS 2022 01
47	K	725219101	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na konzoly https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725219101	soubor	2,000	1 800,00	3 600,00	CS ÚRS 2022 01
48	K	725339111	Výlevky montáž výlevky https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725339111	soubor	2,000	1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 01
49	K	R POL 1	Úprava a připojení zař.předmětů na stávající rozvody	kpl	1,000	1 900,00	1 900,00	
50	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998725101	t	0,010	760,00	7,60	CS ÚRS 2022 01
51	K	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998725181	t	0,010	565,00	5,65	CS ÚRS 2022 01
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				14 206,35	
52	K	735151811	Demontáž otopných těles panelových jednořadých stavební délky do 1500 mm https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735151811 STAVAJÍCÍ OTOPNA TELESA K OPETOVNĚMU OSAZENÍ /viz výkaz projektanta/ 14	kus	14,000	120,00	1 680,00	CS ÚRS 2022 01
53	K	735161811	Demontáž otopných těles trubkových s hliníkovými lamelami, stavební délky do 1500 mm https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735161811	kus	1,000	160,00	160,00	CS ÚRS 2022 01
54	K	997013211	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013211 K MISTU ULOZENÍ A ZPET 0,186	t	0,186	910,00	169,26	CS ÚRS 2022 01
55	K	997221612	Nakládání pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221612 PREKLADANI 0,186	t	0,186	565,00	105,09	CS ÚRS 2022 01
56	K	735159110	Montáž otopných těles panelových jednořadých, stavební délky do 1500 mm https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735159110 ZPETNE OSAZENÍ OTOPNYCH TELES 14	kus	14,000	375,00	5 250,00	CS ÚRS 2022 01
57	K	735164511	Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výška tělesa do 1500 mm https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735164511	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2022 01
58	K	R POL 2	Vypuštění a napuštění systému, zkouška těsnosti, regulace, odvzdušnění atd.	kpl	1,000	6 200,00	6 200,00	
59	K	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998735101	t	0,160	1 200,00	192,00	CS ÚRS 2022 01



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	998735181	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998735181	t	0,160	625,00	100,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
D	766		Konstrukce truhlářské				17 159,32	
61	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m ² https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766691914	kus	4,000	29,00	116,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
W			STAVAJICI DVERE K LIKVIDACI					
W			/viz vykaz projektanta/					
W			600/1970 MM					
W			2		2,000			
W			800/1970 MM					
W			1		1,000			
W			900/1970 MM					
W			1		1,000			
W			Součet		4,000			
62	K	997013211	Vnitrostavební doprava suť a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013211	t	0,096	900,00	86,40	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
W			K MISTU NALOZENI					
W			0,096		0,096			
63	K	997013511	Odvoz suť a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013511	t	0,096	400,00	38,40	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
W			0,096		0,096			
64	K	997013509	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započaty 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509	t	0,480	12,50	6,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
W			0,096*5		0,480			
65	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013811	t	0,096	1 700,00	163,20	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
W			0,096		0,096			
66	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660001	kus	3,000	762,00	2 286,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
W			NOVE VNITRNI DVERE					
W			KOMPL.DODAVKA VC.POVRRCH.UPRAVY A KOVANI					
W			/viz vykaz projektanta/					
W			2+1		3,000			
67	M	61162024	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový plné 600x1970-2100mm P + kování	kus	2,000	3 250,00	6 500,00	CS ÚRS 2022 01
68	M	61162026	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový plné 800x1970-2100mm L + kování	kus	1,000	3 450,00	3 450,00	CS ÚRS 2022 01
69	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660002	kus	1,000	851,00	851,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
W			1		1,000			
70	M	61162027	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový plné 900x1970-2100mm P + kování	kus	1,000	3 550,00	3 550,00	CS ÚRS 2022 01
71	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766101	t	0,072	940,00	67,68	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
72	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766181	t	0,072	620,00	44,64	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
D	771		Podlahy z dlaždic				37 876,68	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová souř.
73	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771474112	m	126,870	115,00	14 590,05	CS ÚRS 2022 01
			NOVE KERAMICKE PODLAHOVE SOKLIKY /viz výkaz projektanta/ 6,20+8,20+4,81+8,17 20,20+9,09+10,40 11,80+13,20+9,60 13,40+11,80 Součet		27,380 39,690 34,600 25,200 126,870			
74	M	59761416	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru v. do 100mm 423 423*1,1 *Přepočtené koeficientem množství	kus	465,300	45,00	20 938,50	CS ÚRS 2022 01
			Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771121011	m2	12,687	53,00	672,41	CS ÚRS 2022 01
			126,87*0,10		12,687			
76	K	771577114	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771577114	m2	12,687	54,00	685,10	CS ÚRS 2022 01
			Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771577115	m2	12,687	54,00	685,10	CS ÚRS 2022 01
			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771101	t	0,268	630,00	168,84	CS ÚRS 2022 01
			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771181	t	0,268	510,00	136,68	CS ÚRS 2022 01
			62 177,56					
D	776		Podlahy povlakové					
80	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776201812	m2	40,700	140,00	5 698,00	CS ÚRS 2022 01
			STAVAJICI PODLAHOVINA PVC MISTN.C.4 /viz výkaz projektanta/ 40,70		29,580 41,050 70,630			
81	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776410811	m	70,630	13,50	953,51	CS ÚRS 2022 01
			SOKLIK BOURANE PODLAHY 29,58 OSTATNI SOKLIKY PRO VYMENU /viz výkaz projektanta/ 10,40+15,80+14,85 Součet		29,580 41,050 70,630			
82	K	997013211	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013211	t	0,143	900,00	128,70	CS ÚRS 2022 01
			K MISTU NALOZENI 0,143		0,143			
83	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km 0,143	t	0,143	400,00	57,20	CS ÚRS 2022 01
			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509	t	0,715	12,50	8,94	CS ÚRS 2022 01
			0,143*5		0,715			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová sots
85	K	997013635	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního zařídění do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01 https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013635	t	0,143	1 700,00	243,10	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC					
			0,143					
86	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776221111	m2	40,700	155,00	6 308,50	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC					
			NOVA PVC KRYTINA					
			MISTN.C.4					
			/viz vykaz projektanta/ 40,70					
87	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm 40,7*1,1 Přepočtené koeficientem množství	m2	40,700	455,00	20 370,35	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC					
			Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování a svařovací šňůry) https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776223111	m	56,980	63,00	3 589,74	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC					
			/prepočet na m/ 40,70*1,40					
89	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776411111	m	70,630	145,00	10 241,35	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC					
			NOVE PVC LISTY 70,63					
90	M	28411008	lišta soklová PVC 16x60mm 70,63*1,02 Přepočtené koeficientem množství	m	70,630	51,00	3 674,19	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC					
			Příprava podkladu výsátí podlah https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776113111	m2	47,763	15,00	716,45	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC					
			40,70					
			0,10*70,63					
			Součet					
92	K	776121112	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776121112	m2	47,763	36,00	1 719,47	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC					
93	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelacní stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776141111	m2	40,700	200,00	8 140,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC					
94	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776101	t	0,349	510,00	177,99	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC					
95	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776181	t	0,349	430,00	150,07	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC					
D	781		Dokončovací práce - obklady				14 645,11	
96	K	781473922	Výměna keramické obkladačky lepené, velikosti přes 19 do 22 ks/m2 https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781473922	kus	18,000	55,00	990,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC					
			NOVY KERAM OBKLAD 200/250 MM					
			SPODNI RADA - DOPLNENI					
			/viz vykaz projektanta/ MISTN.C.20					
			18					
97	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 0,25*3,50	m2	18,000	360,00	362,16	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC					
			0,875*1,15 Přepočtené koeficientem množství					
			Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem malofornátových hladkých přes 19 do 22 ks/m2					
			Online PSC					
			NOVY KERAM OBKLAD STEN 200/250 MM					
			/viz vykaz projektanta/ 11,000					
98	K	781474114	NOVY KERAM OBKLAD STEN 200/250 MM	m2	11,000	580,00	6 380,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC					
			/viz vykaz projektanta/					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová sůla
99	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	12,650	360,00	4 564,00	CS ÚRS 2022 01
	W		MISTN.C.7		6,650			
	W		3,80*1,75		3,150			
	W		MISTN.C.8		1,200			
	W		2,10*1,50		11,000			
	W		0,80*1,50		12,650			
	W		Součet		11,000			
100	K	781477114	11*1,15 Přepočtené koeficientem množství	m2	11,875	60,00	712,50	CS ÚRS 2022 01
	Online	PSC	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel					
	W		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/781477114		0,875			
	W		11,00		11,000			
	W		Součet		11,875			
101	K	781477115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	11,875	61,00	724,38	CS ÚRS 2022 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/781477115					
102	K	781121011	Připrava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	11,875	55,00	653,13	CS ÚRS 2022 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/781121011					
103	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,238	630,00	149,94	CS ÚRS 2022 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/998781101					
104	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,238	500,00	119,00	CS ÚRS 2022 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/998781181					
D	783		Dokončovací práce - nátěry				78 597,63	
105	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	4,800	125,00	600,00	CS ÚRS 2022 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/783314201					
	W		NATĚR ZARUBNI		4,800			
	W		1,20*(2+1*1)		4,800			
106	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	4,800	110,00	528,00	CS ÚRS 2022 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/783315101					
107	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	4,800	115,00	552,00	CS ÚRS 2022 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/783317101					
108	K	783823131	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový	m2	437,032	29,00	12 673,93	CS ÚRS 2022 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/783823131					
	W		OMYVATELNÝ NATĚR STĚN		107,100			
	W		CCA 2/3 Z CELK.PLOCHY STĚN		86,940			
	W		/viz výkaz projektanta/		158,360			
	W		MISTN.C.1-14+16+17+19-24		84,632			
	W		(17,04+17,61+25,22+82,82+17,96)/3*2		437,032			
	W		(4,51+2,69+14,85+22,47+42,82+43,07)/3*2					
	W		(67,25+29,04+33,98+60,79+46,48)/3*2					
	W		(9,67+7,77+30,65+4,944+38,71+35,204)/3*2					
	W		Součet		437,032			
109	K	783827421	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový omyvatelný	m2	437,032	140,00	61 184,48	CS ÚRS 2022 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/783827421					
110	K	783827429	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 Příplatek k cenám -7421 až -7427 za biocidní přísadu	m2	437,032	7,00	3 059,22	CS ÚRS 2022 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/783827429					
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				40 291,32	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
111	K	784181107	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181107	m2	9,160	18,00	164,88	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC						
		VV	NOVA VYMALBA					
		VV	STROPY					
		VV	/viz vykaz projektanta/					
		VV	MISTN.C.1					
		VV	3,48		3,480			
		VV	STENY					
		VV	PLOCHA STEN NAD NATEREM					
		VV	CCA 1/3 PLOCHY STEN					
		VV	/viz vykaz projektanta/					
		VV	17,04/3		5,680			
		VV	Součet		9,160	70,00	641,20	CS ÚRS 2022 01
112	K	784211117	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211117	m2	9,160	70,00	641,20	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC						
113	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181101	m2	446,346	16,00	7 141,54	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC						
		VV	NOVA VYMALBA					
		VV	/viz vykaz projektanta/					
		VV	STROPY					
		VV	MISTN.C.2-17+19-24		59,550			
		VV	5,76+5,74+40,70+7,35		10,480			
		VV	1,22+1,11+2,49+5,66		71,090			
		VV	21,53+18,08+21,30+10,18		53,980			
		VV	7,17+18,28+12,84+15,69		39,410			
		VV	8,03+7,47+3,82+11,65+8,44		234,510			
		VV	Mezisoučet					
		VV	STENY NAD OMYVATELNÝM NATEREM					
		VV	CCA 1/3 PLOCHY STEN					
		VV	/viz vykaz projektanta/					
		VV	MISTN.C.2-14+16+17+19-24		47,870			
		VV	(17,61+25,22+82,82+17,96)/3		43,470			
		VV	(4,51+2,69+14,85+22,47+42,82+43,07)/3		78,180			
		VV	(67,25+26,04+33,98+60,79+46,48)/3		42,316			
		VV	(9,67+7,77+30,65+4,944+38,71+35,204)/3		211,836			
		VV	Mezisoučet		446,346			
		VV	Součet		446,346	65,00	29 012,49	CS ÚRS 2022 01
114	K	784211111	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211111	m2	237,990	5,00	1 189,95	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC						
115	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171101	m2	237,990	5,00	1 189,95	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC						
		VV	3,48		3,480			
		VV	5,76+5,74+40,70+7,35		59,550			
		VV	1,22+1,11+2,49+5,66		10,480			
		VV	21,53+18,08+21,30+10,18		71,090			
		VV	7,17+18,28+12,84+15,69		53,980			
		VV	8,03+7,47+3,82+11,65+8,44		39,410			
		VV	Součet		237,990			
		M	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	249,890	4,00	999,56	CS ÚRS 2022 01
		VV	237,99*1,05 Prepočtené koeficientem množství		249,890			
116	M	28323156	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171111	m2	140,000	7,00	980,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC						
		VV	140,00		140,000			
		M	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m	m2	147,000	1,10	161,70	CS ÚRS 2022 01



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová sazba
W			140*1,05 Přepočtené koeficientem množství		147,000			
D	M		Práce a dodávky M				15 000,00	
D	21-M		Elektromontáže				15 000,00	
119	K	R POL 3	Úprava elektroinstalace - zásuvka 20 ks, vypínač 4 ks = 15.000,- Kč (ocení všichni zhotovitelé jednotně, bude upřesněno dle skutečnosti)	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
D	OST		Ostatní				40 600,00	
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				40 600,00	
120	K	HZS 1	Ostatní pomocné a nezměřitelné práce - přesný počet hodin bude fakturován dle skutečnosti za hodinovou sazbu zhotovitele po odsouhlasení ve stavebním deníku (POLOŽKA ZAHRNUTA Z DŮVODU ZJIŠTĚNÍ VÝŠE HODINOVÉ SAZBY ZHOTOVITELE, NUTNÁ KONTROLA VYČERPANÝCH HODIN A ODEČET ZAHRNUTÝCH V TOMTO ROZPOČTU !!!) "REKONSTRUKCE "SKRYTE KONSTRUKCE A DETAILY NEODHALITELNE PROJEKTEM "/napr. stěhování vybavení, dozdivky, zacištění, dilatace, kotvení, napojení kci atd./ 40,00	hod	100,000	290,00	29 000,00	
121	K	HZS 2	Zednické výpomocce pro profese - přesný počet hodin bude fakturován dle skutečnosti za hodinovou sazbu zhotovitele po odsouhlasení ve stavebním deníku RYHY, PRURAZY, ZAZDIVKY, ZACISTENI ATD. 10,00	hod	40,000	290,00	11 600,00	
W					40,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: AZYLOVÝ DŮM - ÚSTÍ NAD LABEM, ŠTEFÁNIKOVA 246/1
Objekt: D 1.1 - AZYLOVÝ DŮM - STAVEBNÍ ÚPRAVY A ODVLHČENÍ OBJEKTU
Soupis: VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KSO: 803.5
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM
Zadavatel: MĚSTSKÉ SLUŽBY ÚSTÍ NAD LABEM, p.o.
Zhotovitel: ISOTEC spol. s r.o., Smetanova 140, 415 03 Teplice
Projektant: ING.ARCH.P.BABÁK, ING.J.BERTL
Zpracovatel: V.RENČOVÁ
Poznámka:

CC-CZ: 25.07.2022
Datum:
IČ: 49098357
DIČ: CZ49098357
IČ: 49098357
DIČ: CZ49098357
IČ: 49098357
DIČ: CZ49098357
IČ: 49098357
DIČ: CZ49098357

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
42 000,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
6 300,00

42 000,00

Cena s DPH

v CZK

48 300,00



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: AZYLOVÝ DŮM - ÚSTÍ NAD LABEM, ŠTEFÁNÍKOVA 246/1
Objekt: D 1.1 - AZYLOVÝ DŮM - STAVEBNÍ ÚPRAVY A ODVLHČENÍ OBJEKTU
Soupis: **VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM
Zadavatel: MĚSTSKÉ SLUŽBY ÚSTÍ NAD LABEM, p.o.
Zhotovitel: ISOTEC spol. s r.o., Smetanova 140, 415 03 Teplice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	42 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	23 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	3 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	8 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	8 000,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: AZYLOVÝ DŮM - ÚSTÍ NAD LABEM, ŠTEFÁNÍKOVA 246/1
Objekt: D 1.1 - AZYLOVÝ DŮM - STAVEBNÍ ÚPRAVY A ODVLHČENÍ OBJEKTU
Soupis: VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM
Zadavatel: MĚSTSKÉ SLUŽBY ÚSTÍ NAD LABEM, p.o.
Zhotovitel: ISOTEC spol. s r.o., Smetanova 140, 415 03 Teplice

Datum: 25.07.2022
Projektant: ING.ARCH.P.BABÁK
Zpracovatel: ING.J.BERTL
V.RENČOVÁ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				42 000,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště			23 000,00		
1	K	030001000	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, zrušení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2022 01
2	K	034002000	Zabezpečení staveniště https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/034002000	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 01
D	VRN4		Inženýrská činnost			3 000,00		
3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/045002000	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 01
D	VRN7		Provozní vlivy			8 000,00		
4	K	071002000	Provoz investora, třetích osob https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/071002000	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2022 01
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit			8 000,00		
5	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/081103000	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2022 01