

**Zakázka:** REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE pavilonu č. 22, ZŠ Luh Vsetín  
**Objednatel:** Základní škola Vsetín, Luh 1544  
**Zhotovitel:** 4mont elektrik s.r.o.  
**SoD čís.** 22S001/22Z009, ZS/547/2022

VCP							
Čís. (URS)	Popis položky	M.j.	Počet	Materiál		Montáž	
				Jedn.cena	Cena celkem	Jedn.cena	Cena celkem
	<i>Změna rozvodů VZT</i>						
751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	6				Kč
R-pol	Ventilátor pr. 160mm o výkonu 300 m3/hod (včetně manžet)	ks	1				Kč
751111271	Montáž ventilátoru axiálního středotlakého potrubního základního D do 200 mm	ks	1				Kč
751322012	Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm	ks	3				Kč
751514377	Montáž odbočky oboustranné do plechového potrubí kruhového bez příruby D přes 100 do 200 mm	ks	5				Kč
751514289	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby D přes 200 do 300 mm	ks	2				Kč
751398012	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm	ks	1				Kč
751572141	Uchycení potrubí kruhového pomocí závěsu kotveného do betonu	ks	3				Kč
971042261	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 60mm	ks	1				Kč
971035431	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MC tl do 150 mm	ks	4				Kč
SoD	Odvoz suti a vybour. Hmot na skládku do 1 km	t	0,5				Kč
SoD	Příplatek k odvozu za každý další 1km do 10km	km	20				Kč
R-pol	Pronájem vrtačka jádrová do průměru 350 mm	ks	1				Kč
	<i>SDK zákryt kabelové trasy</i>						
R-pol	Montáž zákrytů kabelové trasy z SDK (0,4m na 1m délky)	m	15				Kč
	<i>Ochranné koše svítidel</i>						
R-pol	Demontáž/Montáž ochranných košů svítidel	hod	15				Kč
R-pol	Úprava ochranných košů	ks	4				Kč
	<i>Malby</i>						
SoD	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2x, míst.do 3,8m	m2	52				Kč
					26 201,00 Kč		32 395,00 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>							<b>58 596,00 Kč</b>

MNP				Materiál		Montáž	
Čís. (URS)	Popis položky	M.j.	Počet	Jedn.cena	Cena celkem	Jedn.cena	Cena celkem
	Kabel silový						
	CYKY-O 2x1.5 mm2, pod om.	m	-115				Kč
	CYKY-J 3x1.5 mm2, pod om.	m	-300				Kč
	VYSEKANI RÝH PRO VODICE V OMITCE STROPU						
	Šíře 30 mm	m	-30				Kč
	VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm						
	Šíře 30 mm	m	-30				Kč
	HRUBÁ VÝPLŇ RÝH MALTOU						
	Jakékoliv šíře	m2	-2				Kč
	OMITKA VNITŘNÍ RÝH STROPŮ ZE SUCHÉ SMĚSI, ŠTUKOVÁ						
	Šíře do 150 mm	m2	-4,5				Kč
	OMÍTKA RÝH VE STĚNÁCH MALTOU, ŠTUKOVÁ						
	Šíře do 150 mm	m2	-5				Kč
	ODSÁVACÍ VENTILÁTOR						
	Ventilátor s časovým spínačem, 230V, 50Hz včetně úpravy odsávání a zednických prací	ks	-3				Kč
	ODVOZ SUTI A JEJÍ RECYKLACE						
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1km	t	-1				Kč
	Vnitřostaveništní doprava suti do 10m	t	-1				Kč
	Poplatek za skládku stavební suti	t	-1				Kč
					-12 183,30 Kč		-50 120,00 Kč
				Celkem bez DPH			-62 303,30 Kč