

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2022/0725 Stadion, Svitavy**

Objekt: **01**

Rozpočet: **2022/0725**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	52 746,58
PSV	64 084,35
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	116 830,93

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	116 830,93 CZK
Základní DPH	21 %	24 534,50 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 141 365,43 CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			8 955,05	8
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			28 650,56	25
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			267,54	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 782,00	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			4 141,69	4
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 324,86	1
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			1 729,81	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 466,27	1
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			64 084,35	55
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			4 428,80	4
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	0
Cena celkem					116 830,93	100

Položkový rozpočet

S:	2022/0725	Stadion, Svitavy
O:	01	
R:	2022/0725	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61						8 955,05
Úpravy povrchů vnitřní						
1	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	10,86000	109,00	1 183,74
		dveře : 2,4*2+0,91		5,71000		
		1,05+2,05*2		5,15000		
2	612423531RT2	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	5,71000	1 361,00	7 771,31
		dveře : 0,91+2,4*2		5,71000		
Díl: 62						28 650,56
Úpravy povrchů vnější						
3	602015187RT6	Stěrka na stěnách weberpas silikon zatíraná, zrnitost 1,5 mm	m2	22,79060	338,50	7 714,62
4	602016195R00	Penetrace hloubková stěn	m2	22,79060	74,70	1 702,46
		8,79*2,7		23,73300		
		0,14*(1,98*2+0,88*2+1,47*2*2+0,88*2*2)		2,11680		
		0,14*(2,4*2+0,91)		0,79940		
		-1,98*0,88		-1,74240		
		-0,91*2,4		-2,18400		
		-1,47*0,88*2		-2,58720		
		Mezisoučet		20,13560		
		1,55*(2,74+2,4)/2		3,98350		
		0,16*(1,05+2,05*2)		0,82400		
		-1,05*2,05		-2,15250		
		Mezisoučet		2,65500		
		Mezisoučet				
5	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	8,66610	53,70	465,37
		okna, dveře : 1,98*0,88		1,74240		
		0,91*2,4		2,18400		
		1,47*0,88*2		2,58720		
		1,05*2,05		2,15250		
		Mezisoučet		8,66610		
		Mezisoučet				
6	622422311R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 30 %	m2	22,79060	202,00	4 603,70
7	622481211RT8	Montáž výtuzné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výtuzné sítě a stěrkového tmelu Cemix	m2	22,79060	303,50	6 916,95
8	622903111R00	Očištění zdi před opravou, ručně - přebroušením, očištění omítky zdi od stávajícího fas. nátěru, ap	m2	22,79060	160,00	3 646,50
9	602015109R00	Penetrace pod omítku	m2	22,79060	65,00	1 481,39
10	622405932U00	KZS rohová lišta Al 10x10cm+tkanina	m	26,33000	80,50	2 119,57
		okna : (1,98*2+0,88*2)*1		5,72000		
		(1,47*2+0,88*2)*2		9,40000		
		dveře : (0,91+2,4*2)*1		5,71000		
		(1,05+2,05)*1		3,10000		
		rohý : 2,4		2,40000		
Díl: 63						267,54
Podlahy a podlahové konstrukce						
11	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,05880	4 550,00	267,54
		dveře : 0,15*0,2*0,91		0,03000		
		0,15*0,2*1,05		0,03000		
Díl: 94						1 782,00
Lešení a stavební výtahy						
12	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	13,50000	132,00	1 782,00

Položkový rozpočet

S:	2022/0725	Stadion, Svitavy
O:	01	
R:	2022/0725	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		9*1,5		13,50000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				4 141,69
13	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů, úklid staveniště	m2	20,00000	58,50	1 170,00
14	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	8,67300	56,30	488,29
		dveře : 0,91*2,4*2		4,36800		
		1,05*2,05*2		4,30500		
15	713191121R00	Zakrytí chodníků, střeš, teras, apod. překrytí lepenkou, kartony, fólií, atd.	m2	13,50000	60,40	815,40
		9*1,5		13,50000		
16	900 RT1	HZS Práce v tarifní třídě 4	h	4,00000	417,00	1 668,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 324,86
17	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	2,15250	255,50	549,96
		1,05*2,05		2,15000		
18	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,80000	430,50	774,90
		0,9*2		1,80000		
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 729,81
19	978015241R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 30 %	m2	22,79060	22,80	519,63
20	978015411R00	Odstranění štuk. vrstvy z vnějších stěn slož. 1-4	m2	22,79060	53,10	1 210,18
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 466,27
21	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	1,54997	946,00	1 466,27
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				64 084,35
22	766601229RT3	Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska PT folie š.100 mm; PP folie š.100 mm+páska tl.6 mm	m	10,85000	523,00	5 674,55
		dveře : 0,9+2,4*2		5,70000		
		1,05+2,05*2		5,15000		
23	766711021R00	Montáž vstupních dveří s vypěněním	m	12,80000	432,50	5 536,00
		0,9*2+2,4*2		6,60000		
		1,05*2+2,05*2		6,20000		
24	61143781.AR	Vchodové dveře plastové 1křídle, 1050x2050 mm, plně	kus	1,00000	23 850,00	23 850,00
25	61143782.AR	Vchodové dveře plastové 1křídle, 900x2400 mm,1/3 sklo + nadsvětlík, sklopný	kus	1,00000	28 930,00	28 930,00
26	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,07456	1 258,00	93,80
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				4 428,80
27	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	0,76327	1 645,00	1 255,58
28	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	0,76327	1 645,00	1 255,58
29	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,76327	256,50	195,78
30	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	14,50207	24,60	356,75
31	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	0,76327	1 475,00	1 125,82
32	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	0,76327	313,50	239,29
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00
33	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00
34	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	0,00	0,00
35	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	0,00	0,00
36	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	0,00	0,00
37	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	0,00	0,00
38	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	2022/0725	Stadion, Svitavy
O:	01	
R:	2022/0725	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
39	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	0,00	0,00
40	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	0,00	0,00