

Upřesnění podmínek realizace zakázky

Akce: PS 0514 - Oprava vodovodního řadu, obj. č. 501, kasárna Těchonín, 6440-0514-2022-07
Místo: kasárna Těchonín, k.ú. Těchonín, CE: 05-41-01/501

Jedná se o opravu vodovodního venkovního areálového řadu, obj. č. 501 (sítě vodovodní rozvodné). V části jen vedení vodovodu v rostlém terénu, v části je pod vnitřními asfaltovými komunikacemi. Bude provedeno vytýčení podzemních sítí. Bude sejmuta ornice a v části rozebrány betonové (velkoformátová dlažba, zámková dlažba, obrubníky, krajníky, žlabovky), kamenné (žulové kostky a krajníky) a asfaltové povrchové úpravy (vč. vyřezání asfaltu). Po výkopových a zabezpečovacích pracích (výstražná páska, lávky, příložné bednění) bude proveden podsyp potrubí a montáž plastového svařovaného potrubí PE 100 PN 10 SDR 17, světlost 90 mm. Bude vyměněno 5 ks hydrantů a také osazeny ostatní armatury jako jsou šoupátka vč. zemních souprav, navrtávací pasy, litinové poklopy, napojení na původní potrubí pomocí redukci a vsuvek a odboček, vodoměrná sestava.

Ve stávajících podzemních betonových šachtách budou provedeny průrazy pro napojení nového potrubí, které budou následně zapraveny. Bude proveden protlak pod venkovním betonovým schodištěm a pod komunikací. Potrubí bude opatřeno signalizačním vodičem, budou provedeny tlakové a dezinfekční zkoušky potrubí. Budou provedeny obsypy a zásypy s postupným hutněním v tl. 25 cm vč. položení výstražné fólie.

Povrchové vrstvy budou provedeny v původním provedení – zemina, asfaltová podkladní a obrusná vrstva, zámková dlažba, velkoformátová betonová dlažba, budou osazeny obrubníky, krajníky a žlabovky. Bude provedeno ohumusování a osetí. Vodovod bude zprovozněn, bude provedeno odstranění zařízení staveniště.

Suť bude průběžně likvidována na skládce. V závěru bude proveden konečný úklid celého staveniště tak, aby místo stavby bylo uvedeno do původního stavu a stavba bude předána objednateli.

V Těchoníně

