

## Technická dokumentace

### Oprava LC Milířská


Investor: Lesy České republiky, s. p., OŘ západní Čechy, Krušnohorská 1010/7, 360 10  
Karlovy Vary  
IČO: 421 964 51

Současný stav LC:  
Stávající lesní cesta je kategorie 1L – 3,5/35, poškozené těleso LC.

Cílem opravy:  
Je zamezení další degradace LC.

Technické řešení:  
Na této LC dojde k výměně dvou čel propustku. Dále jsou určeny výtluky na LC, které budou vyčištěny (frézováním) opatřeny spojovacím nástřikem, vyrovnání (podbaleny) a následně vyspraveny asfaltovým betonem ACO. Dále u propustku bude vyčištěn příkop v celkové délce 18 m.

Karlových Varech dne 23.7.2022





**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: 046/230/Vorlíček  
Stavba: LC Miliřská

**LESVETI**

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 18.7.2022

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42198461  
DIČ: CZ42198451

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>286 022,77</b>
<b>DPH základní</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Základ daně</b>	<b>Výše daně</b>
snížená	21,00%	286 022,77	60 064,78
	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>346 087,55</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 946/230/Vorlick

Stavba: LC Milířská

Místo:

Datum:

18.7.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.


Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>286 022,77</b>	<b>346 087,55</b>
946/230/V orlick	LC Milířská	286 022,77	346 087,55



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
LC Miličská

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 18.7.2022

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>286 022,77</b>
	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní	286 022,77	21,00%	60 064,78
snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>346 087,55</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 22.7.2022

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
**LC Miliřská**


Místo:

Datum: 18.7.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:


Zhotovitel:

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>286 022,77</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	286 022,77
1 - Zemní práce	15 656,88
6 - Komunikace pozemní	178 789,44
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	55 522,32
997 - Přesun sutě	30 890,16
998 - Přesun hmot	5 163,87



# SOUPIS PRACÍ



Stavba: LC Miliřská

Místo:

Datum: 18.7.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>286 022,77</b>
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>286 022,77</b>
D	1		<b>Zemní práce</b>				<b>15 666,88</b>
1	K	111251201	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm l s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	96,000	81,90	7 862,40
	PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše do 100 m2				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111251201</a>				
	VV		10*3*2		96,000		
2	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl přes 60 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	165,840	47,00	7 794,48
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednovlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 60 do 100 mm				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107242">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107242</a>				
	VV		10*4+16*1+26*0,7+1,2*0,7+41*1+8*3+5*0,7+3*8		165,840		
D	5		<b>Komunikace pozemní</b>				<b>178 789,44</b>
4	K	569811111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 50 mm	m2	15,000	63,80	957,00
	PP		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozproštěním a zhuštěním, po zhuštění štěrkodrtí tl. 50 mm				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/569811111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/569811111</a>				
	VV		15		15,000		
3	K	569851111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm	m2	15,000	156,00	2 340,00
	PP		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozproštěním a zhuštěním, po zhuštění štěrkodrtí tl. 150 mm				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/569851111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/569851111</a>				
	VV		15		15,000		
5	K	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 40 do 60 mm	m2	128,800	435,00	56 028,00
	PP		Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozproštěním hmot a zhuštěním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. přes 40 do 60 mm				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/572141112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/572141112</a>				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		podbetoní dla výkazu 10*4+16*1+41*1,8		128,800		
6	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	2,600	1 000,00	2 600,00
	PP		Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozproštěním a zhuštěním kamenivem hrubým drceným				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/572211111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/572211111</a>				
	VV		2,6		2,600		
7	K	572241122	Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 40 do 60 mm při vyspravované ploše přes 10% na 1 km	m2	165,800	697,00	115 562,60
	PP		Vyspravení výtluků materiálem na bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhuštěním asfaltovým betonem ACO (AB) při vyspravované ploše na 1 km komunikace přes 10 % tl. přes 40 do 60 mm				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/572241122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/572241122</a>				
	VV		185,8		165,800		
8	K	573211108	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	165,840	7,85	1 301,84
	PP		Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573211108">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573211108</a>				
	VV		165,84		165,840		
D	9		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>55 522,32</b>
19	K	919122111	Těsnění spár zářivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	156,000	45,10	7 035,60
	PP		Utěsnění dilatačních spár zářivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytí včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod zářivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919122111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919122111</a>				
18	K	919441211	Čelo propustky z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	2,000	15 700,00	31 400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			PP Čelo propustku včetně římsy ze zděva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 600 mm Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919441211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919441211</a>				
10	K	919735111	<b>Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm</b> PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735111</a> VV 4+4+15+1+125+0,7+0,7+1,2+0,7+0,7+41+1,8+1,8+3,5+0,7+0,7+3+3	m	208,600	73,30	15 283,05
11	K	938902111	<b>Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m</b> PP Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nebezpečných nebo zpevněných oblemu nánosů do 0,15 m3/m Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/938902111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/938902111</a> VV 18	m	18,000	48,00	864,00
12	K	938909311	<b>Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného</b> PP Čištění vozovek metením bílé, práchu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/938909311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/938909311</a> VV 165,84	m2	165,840	0,80	132,67
13	K	938909611	<b>Odstanění nánosů na krajnicích tl do 100 mm</b> PP Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/938909611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/938909611</a> VV 30	m2	30,000	26,90	807,00
	D	997	<b>Přesun sutě</b>				30 890,16
14	K	997221875	<b>Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02</b> PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221875">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221875</a>	t	8,000	490,00	3 920,00
15	K	997231111	<b>Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km</b> PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložení a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997231111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997231111</a>	t	45,328	229,00	10 380,11
16	K	997231119	<b>Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot</b> PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložení a hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další 1 započatý 1 km Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997231119">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997231119</a> VV 908,58	t	908,560	18,30	16 590,05
	D	998	<b>Přesun hmot</b>				5 163,97
17	K	998225111	<b>Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným</b> PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111</a>	t	72,732	71,00	5 163,97