

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Kravcův žleb + LC Měkká (obratíště)

Místo:

Datum: 26.06.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kroužil auto s.r.o., Cholina 129,783 22 Cholina

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							299 030,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				299 030,00
D	1		Zemní práce				42 530,00
1	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	105,000	130,00	13 650,00
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3				
		Obratíště cesta 1	"úprava komunikace včetně odvodnění 40*6*0,25		60,000		
		Obratíště cesta 2	"úprava komunikace 20*9*0,25		45,000		
2	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 520,000	19,00	28 880,00
		Obratíště	40*6 + 20*9		420,000		
		Cesty	900m*1,200m*1		1 100,000		
D	5		Komunikace pozemní				256 500,00
4	K	564761111	Podklad z kameniva drceného vel. 32-63 II. 200 mm	m2	420,000	175,00	73 500,00
	VV	Obratíště cesta 1	"úprava komunikace včetně odvodnění 40*6		240,000		
		Obratíště cesta 2	"úprava komunikace 20*9		180,000		
4	K		Podklad ze šterkosrtě ŠD II 150mm	m2	1 220,000	150,00	183 000,00
	VV	Obratíště cesta 1	"úprava komunikace 40*6		240,000		
		Obratíště cesta 2	úprava komunikace 20*9		180,000		
		Cesty	úprava, kalení a vsyp do kolejí 600*1,200*1		800,000		