

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC Klapovská, Inv.č. 602 490

Místo:

k.ú. Horní Vilémovice

Datum:

18.7.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							246 328,04
D	HSV		Práce a dodávky HSV				246 328,04
D	5		Komunikace pozemní				243 945,72
1	K	572221112	Vyspravení výtluků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě přes 1 t na 1 km	t	20,064	5 253,00	105 396,19
2	K	572243111	Provizorní vyspravení neupravených výtluků asfaltovým betonem ACO (AB)	t	30,218	4 585,00	138 549,53
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				508,80
3	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	84,800	6,00	508,80
D	998		Přesun hmot				1 873,52
4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	30,218	62,00	1 873,52





