



MĚSTO MILEVSKO,
E. Beneše 420, 399 01 MILEVSKO
IČ 00249831, DIČ CZ00249831

OBJEDNÁVKA č. 7225701 B

Bankovní spojení :

ČS a.s., pobočka Milevsko

hlavní činnost (č.ú. 27-0640992319/0800)

hospodářská činnost (č.ú. 9021-0640992319/0800)

UNIKO PÍSEK s.r.o.
Na Ryšavce 235
Písek 1
39701
IČO: 46679405

Vyřizuje/linka
Jiří Mlčkovský

V Milevsku dne
16.08.2022

Objednáváme u Vás: *Objednáváme u Vás zesílení konstrukce teplovodu v rozsahu novostavby parkoviště u II. ZŠ. ul. J. A. Komenského.*

Místo plnění: Parkoviště u II. ZŠ

Termín realizace: 08/2022

Termín zahájení: 08/2022 Termín dodání: 08/2022

Platební podmínky: Fakturace proběhne jednorázově, na základě řádného předání díla bez vad a nedodělků.

Splatnost faktury: 14 kalendářních dní od doručení faktury objednateli

Záruční podmínky: 36 měsíců

Nebude-li zhotovitel schopen dílo dokončit ve sjednaném termínu či dodržet jiný termín dle této smlouvy z důvodu nařízení karantény či výskytu onemocnění COVID-19 u pracovníků zhotovitele, kteří se na provádění díla, popř. na odstraňování jeho vad, podílejí či mají podílet, prodlužuje se termín dokončení díla či jiný dotčený termín o počet dnů, během nichž tato překážka trvala; to platí pouze v případě, že o vzniku této překážky zhotovitel bezodkladně vyrozumí objednatele, podrobně odůvodní jakých pracovníků a jakých prací se tato překážka včasného plnění zhotovitele týká, jak dlouho potrvá, a že není schopen bez dodatečných nákladů či nepřiměřeného úsilí zajistit plnění smlouvy prostřednictvím jiných osob; tvrzené skutečnosti je zhotovitel povinen k výzvě objednatele průkazně doložit. Termín dokončení díla či jiný termín dle této objednávky se dále prodlužuje o počet dní, kdy smluvní strana nemohla plnit své povinnosti z důvodu mimořádného opatření orgánu veřejné moci souvisejícího s nemocí COVID-19.

S odstraněním vad bude započato okamžitě po zjištění vady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do 3 kalendářních dnů, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak. Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby nebylo omezeno užívání díla.

V případě, že zhotovitel nezapočne odstraňovat vady ani ve lhůtě 3 kalendářních dnů (popř. v jiné dohodnuté lhůtě) od doručení jejich písemného oznámení, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.

Po dobu záruční doby je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady havárie, které na díle vznikly v důsledku neodborného či nesprávného provedení díla. Za havárii se pro účely této smlouvy rozumí takový stav díla, který brání jeho užívání. Havárii je objednatel povinen

oznámit zhotoviteli neprodleně po jejím zjištění. V případě, že zhotovitel nezapočne odstraňovat havárii ani ve lhůtě 24 hod. od doručení jejího písemného oznámení, je objednatel oprávněn zajistit odstranění havárie na náklad zhotovitele.

Smluvní pokuty: Objednatel má nárok na smluvní pokutu:

a) za prodlení zhotovitele s provedením díla, a to ve výši 0,2 % z ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení,

b) za prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla, a to ve výši 0,2 % z ceny díla vč. DPH za každou vadu a za každý započatý den prodlení.


Další podmínky: Oproti fakturovaným částkám je objednatel oprávněn jednostranně započíst veškeré své, i dosud nesplatné, peněžité nároky vůči zhotoviteli plynoucí z této objednávky.

Objednávku uveřejní v registru smluv objednatel.


Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami objednávky na základě vzájemné dohody řídily již ode dne jejího dojednání / podpisu a veškará svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne dojednání / podpisu do dne nabytí účinnosti této objednávky považují za plnění poskytnutá podle objednávky.

SMLUVNÍ CENA celkem (bez DPH):143.548.14 Kč

Kopii objednávky vraťte s fakturou!



Objednatel, Příkazce operace
Ing. Michal Herma



Zhotovitel
UNIKO PÍSEK s.r.o

Finanční krytí před vznikem závazku:

Roční limitovaný příslib č.: OISM/HLČ/17/2022

Rozpočtová skladba:

003634	5171	000000000	0000000006	143.548.14
--------	------	-----------	------------	------------

PROHLÁŠENÍ ODBĚRATELE*

Objednatel prohlašuje, že zpevnění teplovodu je zcela/částečně používáno k ekonomické činnosti ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku stavebních, popř. montážních prací aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e) zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle Dílu 5, oddílu 1 – 7 platného zákona o DPH. V tomto případě je objednatel osobou povinnou k dani, protože přijaté práce využívá pro ekonomické činnosti.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Milevsko - Parkoviště 2.ZŠ**

Název objektu **Úprava teplovodu**

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

19.07.2022

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	71 477,07	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	64 389,67	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	4 435,68	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	3 245,72	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.)		143 548,14	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 143 548,14

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	143 548,14	30 145,11

Cena s DPH 173 693,25

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Milevsko - Parkoviště 2.ZŠ
 Objekt: Úprava teplovodu

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 19. 7. 2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	71 477,07	64 389,67	135 866,74	17,895	3,630
1	Zemní práce	4 158,00	26 294,40	30 452,40	0,000	0,000
2	Zakládání	37 463,30	9 868,60	47 331,90	10,184	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	21 620,77	4 165,93	25 786,70	7,711	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	5 923,50	5 923,50	0,000	3,630
997	Přesun sutě	8 235,00	3 320,18	11 555,18	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	14 817,06	14 817,06	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	4 435,68	3 245,72	7 681,40	0,136	0,088
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 435,68	3 245,72	7 681,40	0,136	0,088
	Celkem	75 912,75	67 635,39	143 548,14	18,031	3,718

ROZPOČET

Stavba: Milevsko - Parkoviště 2.Z5

Objekt: Úprava teplovodu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 19. 7. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 135 866,74 17,895

1 Zemní práce 30 452,40 0,000

1	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,300	243,00	801,90	0,000
3	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	3,300	479,00	1 580,70	0,000
29	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	11,000	1 030,00	11 330,00	0,000
4	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního	m3	11,000	546,00	6 006,00	0,000
6	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	11,000	344,00	3 784,00	0,000
5	167151101	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	11,000	165,00	1 815,00	0,000
7	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	19,800	210,00	4 158,00	0,000
26	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuňněním	m3	6,600	148,00	976,80	0,000

2 Zakládání 47 331,90 10,184

18	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	3,300	566,00	1 867,80	0,008
19	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	3,300	137,00	452,10	0,000
16	279113152	Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 30/37 XC3, XF4	m2	22,000	1 280,00	28 160,00	9,943
17	279361221	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 216	t	0,220	76 600,00	16 852,00	0,233

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní 25 786,70 7,711

15	631311112	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10	m3	0,055	4 340,00	238,70	0,127
20	631311235	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	2,970	5 020,00	14 909,40	7,431
21	631361221	Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 216	t	0,149	71 400,00	10 638,80	0,154

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 923,50 0,000

8	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,650	3 590,00	5 923,50	0,000
---	-----------	---	----	-------	----------	----------	-------

997 Přesun sutě 11 555,18 0,000

10	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	3,718	122,00	453,60	0,000
11	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	37,180	13,70	509,37	0,000
12	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	4,950	1 560,00	7 722,00	0,000
14	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolační kód odpadu 17 06 04	t	0,150	3 420,00	513,00	0,000
9	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,718	634,00	2 357,21	0,000

998 Přesun hmot 14 817,06 0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
27	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	17,895	828,00	14 817,06	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 7 681,40 0,136

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 681,40 0,136

22	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	22,000	11,40	250,80	0,000
23	11163150	lak penetrační asfaltový <i>Spotřeba 0,3-0,4kg/m2</i>	t	0,007	82 300,00	576,10	0,007
13	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	22,000	24,00	528,00	0,000
24	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	22,000	116,00	2 552,00	0,009
25	62832000	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,0mm typu V60 S30 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrným minerálním posypem	m2	25,641	141,00	3 615,38	0,121
28	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,136	1 170,00	159,12	0,000

Celkem 143 548,14 18,031