



VÁŠ DOPIS ČJ.:  
ZE DNE:  
NAŠE ČJ.:  
SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE: Martina Dostálová  
TEL.:  
FAX:  
E-MAIL:

Areastav spol. s r.o.  
Školní 59/33, 664 59 Ostopovice  
IČO: 48529061

DATUM: 17.08.2022  
POČET LISTŮ: 002

**Číslo objednávky: 05221200408**

### **Objednávka na opravu vstupního schodiště v BD: Kosmákova 30,32**

Objednáváme u Vás opravu vstupního schodiště v BD: Kosmákova 30,32, a to v souladu s:

- Vaší písemnou nabídkou a předchozí telefonickou domluvou
- platnými právními předpisy, zejména v oblasti stavební, ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a v souladu s technickými normami ČSN

Provedení díla bude zabezpečeno kvalifikovanými odbornými pracovníky.

Potřebnou součinnost a informace Vám poskytne správce bytových domů MČ Brno – Židenice, Odbor bydlení, Provozní oddělení, Gajdošova 7, 615 00 Brno, tel: Ukončení prací oznamte správci na výše uvedeném telefonickém kontaktu. Veškerou dokumentaci k zakázce a fakturu doručte rovněž správci, a to v souladu s jeho pokyny.

Cena: 50 110,00 Kč bez DPH

Termín: do 15.10.2022

### **Identifikační údaje objednatele:**

Objednatel: Statutární město Brno  
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno  
IČO: 44992785  
DIČ: CZ44992785  
Konečný příjemce: Statutární město Brno, MČ Brno-Židenice, Odbor bydlení  
Gajdošova 7, 615 00 Brno-Židenice  
IČO: 44992785  
DIČ: CZ44992785  
Bankovní spojení:


**Platební podmínky:**

Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle platných obecně závazných předpisů.

Dále musí faktura obsahovat: číslo objednávky, den splatnosti faktury a konečného příjemce.

S pozdravem



Ing. Jan Tuček  
vedoucí OB

**MČ Brno - Židenice**  
**Odbor bydlení**

**Gajdošova 7**  
**615 00 Brno**

**Věc: Kosmákova 32, Brno – vstupní schodiště**

Na základě obhlídky na místě samém, zaměření stávajícího stavu a konzultací s Vámi předkládám Vám následně cenovou nabídku na opravu vstupního schodiště do bytového domu Kosmákova 32 v Brně – Židenicích.

**Soupis prací a dodávky materiálů:**

- |    |  |            |
|----|--|------------|
| 1/ | odstranění dlažeb a soklu, včetně lepidla, hrubé dorovnání podklad. vrstev – 3,5 m <sup>2</sup><br>celkem  | 875,- Kč   |
| 2/ | hloubková penetrace SCHÖNOX SHP a následně vyrovnání schodišťových stupňů (nášlapů), podstupnic, bočních stěn a podesty SCHÖNOX PL – 7,7 m <sup>2</sup><br>celkem 7,2 x 450,-Kč  | 3.850,- Kč |
| 3/ | dodávka a montáž tekutých izolací proti vodě SCHONOX 1 K DS – 7,7 m <sup>2</sup><br>celkem   | 4.620,- Kč |
| 4/ | montáž dlažeb schodišťových stupňů, podesty a bočních stěn v malých plochách do flexibilního, rychle tuhajícího tmelu SCHÖNOX PFK, z protiskluzových a mrazuvzdorných dlažeb, spárování vodotěsnou spárovací hmotou – 7,7 m <sup>2</sup><br>celkem | 5.775,- Kč |
| 5/ | řezání dlažeb, montáž soklíků rovných do tmelu se začištěním a přespárováním –<br>- 3,8 m<br>celkem  | 760,- Kč   |
| 6/ | dodávka dlažeb – 10,0 m <sup>2</sup><br>celkem   | 4.000,- Kč |
| 7/ | úprava rámu škrabáku a jeho samotného, dodávka a montáž rohožky<br>celkem  | 1.600,- Kč |
| 8/ | zajištění vstupu do objektu v době realizace prací, úklid pracoviště v průběhu a po skončení prací<br>celkem   | 1.200,- Kč |

9/ vnitrostaveništní přesuny vybouraných a nových hmot, odvoz sutí na skládku,  
poplatky za skládku sutí, doprava pracovníků, nářadí a materiálů  
celkem **3.500,- Kč**

---

**zakázka celkem bez 15% DPH 26.180,- Kč**

S pozdravem

  
**za AREASTAV**



**MČ Brno - Židenice**  
**Odbor bydlení**

**Gajdošova 7**  
**615 00 Brno**

**Věc: Kosmákova 30, Brno – vstupní schodiště**

Na základě obhlídky na místě samém, zaměření stávajícího stavu a konzultací s Vámi předkládám Vám následně cenovou nabídku na opravu vstupního schodiště do bytového domu Kosmákova 30 v Brně – Židenicích.

**Soupis prací a dodávky materiálů:**

- |    |  |            |
|----|--|------------|
| 1/ | odstranění dlažeb a soklu, včetně lepidla, hrubé dorovnání podklad. vrstev – 3,5 m <sup>2</sup><br>celkem  | 875,- Kč   |
| 2/ | hloubková penetrace SCHÖNOX SHP a následně vyrovnání schodišťových stupňů (nášlapů), podstupnic, bočních stěn a podesty SCHÖNOX PL – 6,7 m <sup>2</sup><br>celkem 7,2 x 450,-Kč  | 3.350,- Kč |
| 3/ | dodávka a montáž tekutých izolací proti vodě SCHONOX 1 K DS – 6,7 m <sup>2</sup><br>celkem   | 4.020,- Kč |
| 4/ | montáž dlažeb schodišťových stupňů, podesty a bočních stěn v malých plochách do flexibilního, rychle tuhajícího tmelu SCHÖNOX PFK, z protiskluzových a mrazuvzdorných dlažeb, spárování vodotěsnou spárovací hmotou – 6,7 m <sup>2</sup><br>celkem | 5.025,- Kč |
| 5/ | řezání dlažeb, montáž soklíků rovných do tmelu se začištěním a přespárováním –<br>- 3,8 m<br>celkem  | 760,- Kč   |
| 6/ | dodávka dlažeb – 9,0 m <sup>2</sup><br>celkem  | 3.600,- Kč |
| 7/ | úprava rámu škrabáku a jeho samotného, dodávka a montáž rohožky<br>celkem  | 1.600,- Kč |
| 8/ | zajištění vstupu do objektu v době realizace prací, úklid pracoviště v průběhu a po skončení prací<br>celkem   | 1.200,- Kč |


9/ vnitrostaveništní přesuny vybouraných a nových hmot, odvoz suti na skládku,  
poplatky za skládku suti, doprava pracovníků, nářadí a materiálů  
celkem **3.500,- Kč**

---

**zakázka celkem bez 15% DPH**

**23.930,- Kč**

S pozdravem



**za AREASTAV**

