

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená na základě zadávacího řízení v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: XXXXXXXXXX

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Název:	Město Veselí nad Moravou
IČO:	00285455
Sídlo:	tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Zastoupený ve věcech smluvních:	JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., starosta Tel.: +420 518 670 100 Email: starosta@veseli-nad-moravou.cz
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Věra Korvasová, referent odboru majetku a investic Tel.: +420 518 670 124 Email: korvasova@veseli-nad-moravou.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	35-4612330287/0100

ZHOTOVITEL:

Jméno a příjmení: / Název:	HOKR STAVBY s.r.o.
IČO:	25593056
Sídlo:	Babí Louka 2503, Uherský Brod
Zastoupený ve věcech smluvních:	Markéta Kreislová, jednatelka Tel.: +420 777 575 588 Email: info@hokr-ub.cz
Zastoupený ve věcech technických:	Markéta Kreislová, jednatelka Tel.: +420 777 575 588 Email: info@hokr-ub.cz
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

Článek II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou a další vztahy z něj vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“).
2. Tato smlouva je uzavírána k zabezpečení veřejných potřeb objednatele. Účelem uzavření této smlouvy je řádné provedení stavebních prací stavby **„Veselí nad Moravou - místní část Zarazice, úprava veřejného prostranství“** v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dalšími podmínkami sjednanými v této smlouvě.
3. Zhotovitel se zavazuje:
 - a) že nejpozději do 15 dnů od uzavření této smlouvy sjedná a po celou dobu jejího trvání bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody při výkonu stavební činnosti, a to ve výši plnění nejméně v rozsahu celkové ceny díla vč. DPH,
 - b) poskytovat potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů.
4. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

Článek III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede pro objednatele dílo stavby s označením **„Veselí nad Moravou - místní část Zarazice, úprava veřejného prostranství“** (dále též „stavba“ nebo „dílo“) v rozsahu stanoveném:
 - a) projektovou dokumentací *„Veselí nad Moravou - místní část Zarazice, úprava veřejného prostranství“*, zpracovatel projektové dokumentace: Ing. Šárka Vrbová, DS projekt s.r.o., Těšánky 22, 768 02 Zdounky, datum: 02/2022,
 - b) stavebními povoleními a stanovisky dotčených orgánů a správců a vlastníků sítí a zařízení,
 - c) obsahem této smlouvy o dílo.
2. Případné změny oproti předané projektové dokumentaci nesmí zhotovitel provést bez předchozího uzavření písemného dodatku s objednatelem.
3. Zhotovitel jako součást dodávky díla dále zajistí a provede na svůj náklad následující práce a činnosti:
 - a) zřízení staveniště včetně napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně úhrady za odběr medií a označení staveniště ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
 - b) vytyčení stavby a staveniště, vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a technických zařízení v zájmovém území stavby a staveniště. Zhotovitel o vytyčení dle předchozí věty vyhotoví protokol, včetně grafické části, který bude součástí dokumentace stavby,
 - c) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - d) zpracování finálního návrhu podrobného časového harmonogramu postupu prací (dále jen „HMG“) zhotovitel zpracuje a předloží objednateli k projednání do 15 dnů od uzavření této smlouvy. Po jeho odsouhlasení objednatelem se stane Přílohou č. 4 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit, provádět a dokončit práce na díle v termínech sjednaných v této smlouvě a v odsouhlaseném HMG,
 - e) zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlým k místu staveniště, a to po celou dobu realizace stavby, zajištění schůdnosti, sjízdnosti



a průběžného čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu realizace stavby,

- f) zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. K měsíčním fakturacím zhotovitel předá objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace,
 - g) zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby stanovených správcí inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou; zhotovitel s příslušnými správcí dotčených sítí a zařízení provede zápis o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem do stavebního deníku; zhotovitel dále provede úpravy požadované jednotlivými správcí a vlastníky dotčených sítí a zařízení,
 - h) provádění kontroly dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - i) ochranu kořenů stromů a kmenů stromů bedněním při provádění jakýchkoliv prací ve vzdálenosti menší, než je 5 m od kmene stromů, včetně zabezpečení ochrany větví proti poškození; případný nutný ořez větví projednat s objednatelem,
 - j) plnění podmínek pro provádění stavby stanovených pravomocnými stavebními povoleními,
 - k) koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby inženýrských objektů v rozsahu celkového členění stavby dle HMG tak, aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných inženýrských objektů.
4. Zhotovitel odpovídá za veškeré vzniklé škody na majetku objednatele nebo na majetku třetích osob způsobené při provádění prací. Vzniklé škody odstraní zhotovitel ihned na vlastní náklady. Při provádění prací ze sousedních nemovitostí je třeba si počínat tak, aby vlastníkům nebyla způsobena škoda, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práv a právem chráněných zájmů, nadměrnému znečištění okolí stavby, ničení zeleně a k nepořádku na pracovišti. Použitá část sousední nemovitosti bude ihned po ukončení prací uvedena do původního stavu.
5. Zhotovitel dále, jako součást provedení stavby, zajistí a provede na svůj náklad potřebné činnosti nutné k řádnému předání stavby, včetně doložení potřebných dokladů objednateli k předávacímu řízení. Jedná se zejména o:
- a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, včetně generálního prohlášení zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby,
 - b) zkoušky, atesty a revize podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - c) doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti,
 - d) zpracování geodetického zaměření díla úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, a to:
 - geodetické zaměření skutečného provedení díla (včetně podzemních částí a všech inženýrských sítí) 2 x v písemné a 2 x v digitální podobě na CD nebo obdobném nosiči v elektronické formě,
 - doklady o vytyčení stavby,
 - e) předání dokumentace skutečného provedení stavby 2 x v písemné a 2 x v digitální podobě na CD nebo obdobném nosiči. Do dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla; části dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
6. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.



Článek IV. Termíny provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo, které je předmětem této smlouvy, v následujících termínech:

Předání a převzetí staveniště	říjen 2022
Zahájení stavebních prací	nejpozději do 15 dnů od předání a převzetí staveniště
Předání a převzetí celého díla	nejpozději do 25.11.2022

2. Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný zmocněnými zástupci obou smluvních stran, je nedílnou součástí stavebního deníku.
3. Termíny sjednané v odst. 1 tohoto článku a v odsouhlaseném HMG dle Přílohy č. 4 jsou závazné a neměnné. Jejich změna je přípustná jen se souhlasem objednatele formou písemného dodatku k této smlouvě. Dojde-li ke změně harmonogramu prací v souladu s předchozí větou tohoto odstavce, zašle zhotovitel objednateli neprodleně návrh aktualizovaného harmonogramu prací, který se stane závazným okamžikem uzavření písemného dodatku k této smlouvě.
4. Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí z vlastního zavinění ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy měl dle HMG práce na díle zahájit, nebo v případě jeho prodlení s prováděním díla oproti HMG přesáhne 15 dnů, je objednatel oprávněn uspokojit se ze zádržného stanoveného touto smlouvou, uplatnit smluvní pokuty stanovené touto smlouvou, případně od smlouvy odstoupit.

Článek V. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla bez DPH	3 055 918,83 Kč
DPH z ceny díla ve výši 21 %	641 742,95 Kč
Celková cena díla, včetně DPH	3 697 661,78 Kč

2. Cena sjednaná v odst. 1 tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná k dosažení záměru objednatele a k naplnění předmětu díla. Platí po celou dobu realizace díla.
3. Cena sjednaná v odst. 1 tohoto článku je stanovena dle projektové dokumentace stavby předaných objednatelem zhotoviteli, dle podmínek stanovených zadávací dokumentací realizované veřejné zakázky a dle podmínek stanovených touto smlouvou. V ceně jsou již zahrnuty zejména náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla.
4. Zhotovitel prohlašuje, že uvedená cena díla je stanovena na základě obsahu zadávací dokumentace včetně jejích příloh (zejména výkazu výměr, stavebního povolení a projektové dokumentace). Zhotovitel si řádně ověřil soulad výkazu výměr s textovou a výkresovou částí projektové dokumentace stavby, resp. se všemi ostatními materiály zadávacích podmínek zadávacího řízení zakázky.
5. Přílohu č. 3 této smlouvy tvoří položkový rozpočet díla, včetně rekapitulace celkových nákladů a výkazů výměr (dále jen „položkový rozpočet díla“).
6. Pokud položkový rozpočet díla obsahuje změny oproti položkám obsaženým v projektové dokumentaci a ukáže se, že zhotovitel neúplně ocenil výkaz výměr nebo jiné dodatečné položky, nemá zhotovitel právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení díla dle této smlouvy.
7. Pokud položkový rozpočet díla neobsahuje některou z položek obsažených v projektové dokumentaci, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo a zhotovitel nemá právo,



v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr, domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací.

8. Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes kontrolu objednatele v rámci zadávacího řízení neobsahuje položkový rozpočet veškeré položky či správné počty měrných jednotek popsané v soupisu prací, dodávek a služeb, nemá tato skutečnost vliv na výši ceny. Smluvní strany se shodují, že chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek jsou předmětem plnění a součástí sjednané ceny.
9. Cena podle této smlouvy bude v souladu s ustanovením § 2614 ObčZ snížena v případě neprovedení prací dle předané projektové dokumentace modifikované nabídkou zhotovitele. Snížení ceny bude provedeno odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil neprovádět formou změnového listu (dále jen „méněpráce“). Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny díla podle této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby a rozsahu nutné činnosti.
10. Cenu podle této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec rozsahu uvedeného v předané projektové dokumentaci stavby a v nabídce zhotovitele, a to v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů v oblasti zadávání veřejných zakázek. Zvýšení ceny lze provést přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil provádět formou změnového listu (dále jen „vícepráce“). Náklady na vícepráce mohou být připočteny k ceně díla podle této smlouvy pouze písemným dodatkem k této smlouvě.
11. Náklady na vícepráce budou oceněny podle odpovídajících jednotkových cen položek dle položkového rozpočtu (*Příloha č. 3 této smlouvy*). Pro ocenění víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen dle položkového rozpočtu, předloží zhotovitel objednateli nabídku k jednání. Ke zvýšení ceny může dojít pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného smluvními stranami před zahájením realizace víceprací.
12. V případě, že dojde k pokynu objednatele, ze kterého vyplývá, dle mínění zhotovitele, změna díla oproti projektové dokumentaci, je zhotovitel povinen na to objednatele písemně upozornit před zahájením provádění takových prací. Bez uzavření dodatku není zhotovitel oprávněn tyto práce provádět. Provedení takových prací bez uzavřeného dodatku znamená, že zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny nad rámec sjednané ceny díla.

Článek VI. Platební a fakturační podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na následujících platebních podmínkách:
 - a) zálohy objednatel neposkytuje,
 - b) sjednává se dílčí měsíční plnění v souladu s ustanovením § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“). Měsíční plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné posledním dnem každého kalendářního měsíce. Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat daňové doklady (dále jen „faktura“), kterými vyúčtuje provedené práce. Po ukončení předávacího řízení celého díla podle této smlouvy zhotovitel provede závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou fakturu na cenu díla,
 - c) soupis provedených prací doručí zhotovitel objednateli ke kontrole, a to nejpozději do 5. dne následujícího měsíce. Objednatel odsouhlasí pouze skutečně provedené práce v termínu do 5 dnů od dodání jejich soupisu. Po tomto odsouhlasení bude zhotovitelem vystavena faktura. Dílčí faktury budou objednatelem propláceny dle měsíčního plnění realizace díla odsouhlaseného objednatelem,
 - d) z celkové ceny díla bude poslední zbývajících částka odpovídající 10 % z celkové ceny díla vč. DPH, objednatelem pozastavena. Takto pozastavená částka bude sloužit jako prostředek zajištění nároků objednatele z této smlouvy, zejména řádného provedení díla a odstranění případných vad či nedodělků díla (dále jen „zádržné“). Zádržné z těchto faktur, tedy částku uvedenou v první větě písm. d) tohoto odstavce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli do 15 dnů od podpisu protokolu potvrzujícího, že dílo je bez zjevných vad a nedodělků, případně do 15 dnů od podpisu protokolu o odstranění všech vad

a nedodělků díla, avšak ne dříve, než zhotovitel předá objednateli finanční záruku dle čl. X. této smlouvy.

2. Zádržné může být zhotovitelem nahrazeno doručením originálu neodvolatelné, nepodmíněné písemné finanční záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. ObčZ na částku rovnající se výši zádržného nahrazující zádržné jako prostředek zajištění nároků objednatele z této smlouvy, zejména řádného provedení díla a odstranění případných vad či nedodělků díla. Finanční záruka musí být sjednána zejména tak, aby byl objednatel oprávněn uplatnit u banky nebo jiné finanční instituce práva z této záruky po celou dobu, po jakou by byl oprávněn mít u sebe zádržné v případě jeho nenahrazení finanční zárukou. Banka nebo jiná finanční instituce poskytující záruku se zaváže vyplácet požadovaný obnos až do celkové výše zaručené částky objednateli bez odkladu a námitek po obdržení první písemné podepsané výzvy a písemného podepsaného prohlášení objednatele, že došlo ze strany zhotovitele k jednání v rozporu s podmínkami této smlouvy.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že dojde-li v průběhu provádění díla k podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení zhotovitelem nebo k vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele, k tomuto okamžiku se dohodnutá cena díla snižuje o celkovou výši zádržného, a to bez zřetele k tomu, zda se objednatel tohoto účinku vůči zhotoviteli výslovně dovolal.
4. Lhůta splatnosti faktur je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dnů od doručení faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli do 5 dnů od data jejího vystavení. Doručení faktury provede zhotovitel osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
5. Zhotovitelem vystavená faktura musí obsahovat náležitosti běžného daňového dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
6. Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:
 - a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na položky investičního charakteru (rozděleno na hmotný a nehmotný majetek) a na položky neinvestičního charakteru,
 - b) Dodací list se samostatnými soupisy majetku členěného na:
 - technické vybavení stavby, které je nedílnou součástí stavby,
 - dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 tis. Kč/ks), včetně majetku, který je samostatnou movitou věcí i přesto, že je pevně spojen s budovou, nebo stavbou
 - dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč/ks,
 - drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč/ks,
 - dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč/ks,
 - c) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný dosavadní průběh zhotovení díla.
7. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vráť-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.
8. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání částky z účtu objednatele. Změnu bankovního spojení musí smluvní strana oznámit druhé smluvní straně předem, a to písemným oznámením zaslaným k rukám oprávněného zástupce pověřeného zastupováním druhé smluvní strany.
9. V případě, že se poskytovatel plnění (zhotovitel) stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnutá plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.

Článek VII. Průběh realizace díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověřil provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
2. Zhotovitel obdrží od objednatele před zahájením prací 1 paré projektové dokumentace pro stavební povolení a 2 paré projektové dokumentace pro provádění stavby.
3. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
4. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději dnem zahájení stavebních prací. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně.
5. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště. Do stavebního deníku zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace stavby a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem, a to v den, kdy nastaly, jinak se k nim nepřihlíží. V případě, že všechny zúčastněné osoby jsou vlastníky elektronického podpisu, lze stavební deník vést elektronickou formou.
6. Mezi objednatelem a zhotovitelem budou určeny termíny pravidelných kontrolních dnů. Tato dohoda bude uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště. Z těchto kontrolních dnů budou prováděny samostatné zápisy (tiskopisy), které budou nedílnou součástí stavebního deníku. Tyto zápisy budou obsahovat část „hodnocení postupu výstavby“ a část „úkoly“, kde budou přesně uváděny veškeré probíhající práce a zároveň bude upřesněn další postup prací. Dále budou tyto zápisy doplněny o fotografie skutečného stavu probíhajících prací.
7. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
8. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby objednatele odpovědné za realizaci stavby, také autorský dozor projektanta, technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a zástupce státního dozoru ve věcech stavebního řádu. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do dvou pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. Zápis ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.
10. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií odebíraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí ceny za provedené dílo dle této smlouvy, a hradí je v plném rozsahu zhotovitel.
11. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště.
12. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat objednateli, jak bylo naloženo se vzniklým odpadem a na kterou skládku byl odpad uložen.
13. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu, dílech nebo na celé stavbě při realizaci stavby je zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla objednatelem.



14. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace díla ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však po dobu 10 let od poslední platby.
15. Požadavky na součinnost objednatele nad rámec této smlouvy, včetně jejích příloh, je zhotovitel povinen specifikovat a objednateli předat písemně (zápisem ve stavebním deníku anebo e-mailem) alespoň 2 pracovní dny předem.
16. Zhotovitel písemně vyzve objednatele (tak, že objednatel prokazatelně obdrží danou výzvu), nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění objednatele. Toto upozornění však musí být objednateli doručeno, jinak se má za to, že objednatel vyzván nebyl.
17. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam do stavebního deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla.
18. Zhotovitel se zavazuje po provedení díla uvést staveniště a ostatní plochy dotčené stavbou do původního stavu, tj. zejména je vyklidit a vyčistit, a to ve lhůtě dle článku IV. odst. 1 této smlouvy. Při nedodržení tohoto závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.
19. Zhotovitel má povinnost na své náklady před předáním díla zaškolit zaměstnance objednatele, nebo jiné jím určené osoby, v provozování a údržbě těch částí díla, které to svojí povahou vyžadují. O provedeném zaškolení smluvní strany sepišou protokol.
20. Zhotovitel se zavazuje poskytnout odpovídající součinnost při provádění technické části přeložek kabelů a vedení jednotlivým správcům inženýrských sítí. Dále se zavazuje koordinovat přípravu, průběh a dokončení s tím souvisejících stavebních prací v souladu s Přílohou č. 4 – časovým harmonogramem postupu prací.

Článek VIII.

Provedení díla, předání a převzetí díla

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dílo na základě této smlouvy bude provedeno, bude-li řádně dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí:
 - a) úplné, funkční a bezvadné dokončení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, a současně
 - b) dokončení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí.
2. Objednatel je povinen převzít pouze dílo dokončené bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.
3. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději v termínu provedení díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.
4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepiše zhotovitel a bude obsahovat zejména:
 - a) označení a popis díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - e) prohlášení objednatele, že dílo přebírá,
 - f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - g) termín vyklizení staveniště,
 - h) datum ukončení záruky na dílo,



- i) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 - j) datum a místo sepsání zápisu.
5. Přílohou zápisu o předání a převzetí díla bude:
- a) seznam předané dokumentace vymezené v Příloze č. 2 – Přehled dokladové dokumentace požadované objednatelem,
 - b) protokol potvrzující, že dílo je bez zjevných vad a nedodělků, případně soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, se stanovením termínu jejich odstranění,
 - c) doklad o složení finanční záruky dle čl. X. této smlouvy v případě, že byla poskytnuta.
6. V případě, že bylo objednatelem dílo převzato i tehdy, vykazovalo-li drobné vady a nedodělků vymezené v odst. 5 písm. b) tohoto článku, odstraní je zhotovitel neprodleně, nejpozději v termínu stanoveném smluvními stranami v soupisu ojedinělých drobných vad a nedodělků. Po jejich odstranění zhotovitelem bude sepsán protokol o odstranění všech vad a nedodělků díla. Nedodrží-li zhotovitel termín pro odstranění těchto vad a nedodělků díla, bude vůči němu objednatelem uplatněna smluvní pokuta či jiné mechanismy stanovené touto smlouvou.
7. Zároveň zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
8. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

Článek IX.

Záruka a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude v plném rozsahu odpovídat projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a zhotovitelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady díla zjištěné v záruční době. Za vady, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel pouze tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí zejména ustanovením § 2629 a § 2630 ObčZ. Volba nároku z vady díla náleží objednateli. Objednatel je oprávněn tuto volbu změnit dle svého uvážení.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání 60 měsíců.
4. Výše uvedená záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla objednatelem bez vad a nedodělků, nebo – v případě, že objednatelem bylo dílo převzato i tehdy, vykazovalo-li pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezovaly – od okamžiku podpisu protokolu o odstranění všech vad a nedodělků díla.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Odesláním tohoto písemného oznámení objednatelem (dále jen „oznámení o vadě“) se má za to, že objednatel požaduje bezplatné odstranění vady, pokud výslovně neuplatní jiný nárok z odpovědnosti za vady. Za včas uplatněnou reklamaci vady díla se považuje reklamační odeslaná objednatelem nejpozději v poslední den záruční doby sjednané v této smlouvě.
6. Zhotovitel je povinen se neprodleně dostavit k posouzení reklamované vady, nejpozději však do 3 pracovních dnů od odeslání oznámení o vadě. V případě, že by charakter vady vyžadoval neodkladný zásah nebo v případě havárie, je zhotovitel povinen dostavit se k posouzení vady nejpozději do 36 hodin od odeslání oznámení o vadě. O reklamované vadě bude mezi smluvními stranami sepsán zápis obsahující posouzení vady díla společně s uvedením termínu jejího odstranění (dále jen „zápis“).



7. Oznámení o vadě budou zasílána elektronicky na e-mailovou adresu zhotovitele: info@hokr-ub.cz. Zhotovitel tímto stvrzuje, že uvedená e-mailová adresa je zhotoviteli permanentně (tj. každý kalendářní den) k dispozici pro účely příjmu odeslaných oznámení o vadě. V případě zrušení předmětné e-mailové poštovní schránky je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit nejméně 3 pracovní dny před zrušením. Současně objednateli oznámí identifikaci nové e-mailové poštovní schránky. Smluvní strany stvrzují, že výše uvedená forma komunikace je komunikací relevantní a na jejím základě je možné domáhat se práv definovaných touto smlouvou. Lhůta počíná běžet od okamžiku odeslání oznámení o vadě zhotoviteli. Vady mohou být dále oznamovány telefonicky na číslo: 777 121 124. Samotné telefonické ohlášení však není oznámením o vadě.
8. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odeslání oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou v zápise jinak. Vadu zhotovitel odstraní neprodleně, nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Pokud nebyl zápis sepsán, lhůta na odstranění se sjednává v délce 10 pracovních dnů od odeslání oznámení o vadě. Nedodrží-li zhotovitel termín zahájení odstraňování reklamované vady díla, bude vůči němu objednatelem uplatněna smluvní pokuta či jiné mechanismy stanovené touto smlouvou.
9. V případě, že má vada charakter závady, která vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie, se zhotovitel zavazuje začít s odstraněním vady ihned po sepsání zápisu. Takovou vadu odstraní zhotovitel neprodleně, nejpozději do 48 hodin od sepsání zápisu, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Pokud nebyl zápis ohledně takové vady sepsán, lhůta na odstranění se sjednává v délce 72 hodin od odeslání oznámení o vadě. Nedodrží-li zhotovitel termín odstranění vady, která vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie, bude vůči němu objednatelem uplatněna smluvní pokuta či jiné mechanismy stanovené touto smlouvou.
10. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Po dobu odstraňování záruční vady záruční doba neběží. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.

Článek X. Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne protokolárního předání a převzetí celého díla.
2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit škodu a není-li to možné, nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla prokazatelně z viny zhotovitele. Dojde-li při realizaci k poškození díla, majetku objednatele či třetích osob, je zhotovitel povinen škodu odstranit v celkovém rozsahu nebo nahradit v plné výši v peněžním plnění. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

Článek XI. Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy

1. Pro případ prodloužení zhotovitele s řádným prováděním díla v termínech stanovených touto smlouvou nebo pro případ prodloužení zhotovitele s plněním dílčích termínů dle závazného harmonogramu stanoveného touto smlouvou o dobu delší než 15 dnů, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodloužení.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při předávání díla, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodloužení a za každou uvedenou vadu nebo nedodělek, na jehož nebo jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu. Objednatel je současně oprávněn provést odstranění vad a nedodělků osobou odlišnou od zhotovitele, přičemž objednatelem vynaložené náklady na jejich odstranění je zhotovitel povinen uhradit v plném rozsahu.



3. V případě, že zhotovitel nedodrží závazek v provádění denního průběžného úklidu staveniště a dalších stavbou dotčených míst nebo nezajistí schůdnost, sjízdnost a průběžné čištění vozovek užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště nebo nedodrží-li zhotovitel lhůtu na „vyklizení a vyčištění staveniště“, je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý zjištěný případ.
4. V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti v oblasti BOZP, je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze č. 1 této smlouvy.
5. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (případně vad), sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení a za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu. Objednatel je současně oprávněn provést odstranění vad osobou odlišnou od zhotovitele, přičemž objednatelem vynaložené náklady na jejich odstranění je zhotovitel povinen uhradit v plném rozsahu.
6. Pokud stavbyvedoucí nebo jeho zástupce nezapíše denní záznam do stavebního deníku v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý zjištěný případ.
7. Pokud zhotovitel písemně nevyzve objednatele (tak, že objednatel prokazatelně obdrží danou výzvu), nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý zjištěný případ.
8. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě deseti dnů od obdržení písemného uplatnění objednatelem.
9. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se po zhotoviteli náhrady škody, která mu vznikla prodlením nebo jiným porušením smluvních povinností ze strany zhotovitele.
10. Pro případ prodlení s úhradou řádně vystavených a doručených faktur za provádění díla uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně.
11. V případě podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele, pro které objednatel odstoupí od této smlouvy, se sjednává ve prospěch objednatele smluvní pokuta ve výši 10 % z celkové ceny díla. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným provedením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
12. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na míře svého zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
13. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
14. V případě podstatného porušení obsahu této smlouvy ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn:
 - a) od smlouvy odstoupit, nebo
 - b) uspokojit se ze zádržného dle této smlouvy, nebo
 - c) uspokojit se ze zádržného dle této smlouvy a od smlouvy odstoupit.
15. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
 - a) zhotovitel přestal splňovat kvalifikaci podle příslušných ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek požadovanou objednatelem v zadávacím řízení, na základě kterého je uzavřena předmětná smlouva,
 - b) zhotovitel přestal splňovat kvalifikaci požadovanou objednatelem tím, že nezajistil realizaci dané části díla konkrétním subjektem (jinou osobou dle terminologie zákona o zadávání veřejných zakázek), s jehož pomocí prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení, na základě kterého je uzavřena předmětná smlouva,
 - c) zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle odsouhlaseného harmonogramu postupu prací o dobu delší než 15 dnů,
 - d) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky stanovené projektovou dokumentací nebo připomínky objednatele, technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby nebo

autorského dozoru projektanta.

16. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že se zhotovitel dostane do úpadku nebo likvidace, a to i bez předchozího písemného upozornění.
17. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje prodlení s úhradou faktur řádně vystavených v souladu s čl. VI. této smlouvy o více než 30 kalendářních dnů od uplynutí lhůty jejich splatnosti.
18. Odstoupením tato smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit objednateli vzniklou škodu a smluvní pokutu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli poměrnou část ceny díla odpovídající rozsahu dosud dokončeného díla včetně věcí, které objednatel převzal. Sankce za odstoupení od této smlouvy je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

Článek XII. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou ve smlouvě výslovně řešeny, se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku.
2. Změna smlouvy může být provedena pouze písemně ve formě vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou stran.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění dle čl. III. této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezvadné realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.
4. Zhotovitel se zavazuje při plnění díla, které je předmětem této smlouvy, dbát dohod a pokynů objednatele, technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby a odpovědného projektanta, jako osoby pověřené výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními této smlouvy.
5. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
6. Stane-li se tato smlouva neplatnou, neúčinnou či dojde k jejímu zrušení v souladu s občanským zákoníkem či touto smlouvou, nevztahuje se neplatnost či neúčinnost či důvod zrušení na ustanovení týkající se sankčních ujednání a ujednání o finanční záruce a podstatném porušení smlouvy.
7. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě, včetně pohledávky vůči objednateli. Zhotovitel není oprávněn provést započtení oproti pohledávce nebo závazku objednatele.
8. Smluvní strany mohou ukončit tento smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
9. Zhotovitel souhlasí, aby tato smlouva byla uveřejněna v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Zároveň smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Za zveřejnění v registru smluv odpovídá objednatel.
10. Smluvní strany shodně prohlašují, že skutečnosti obsažené v této smlouvě a jejích přílohách nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 ObčZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
12. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.



13. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
14. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
15. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Veselí nad Moravou na své 98. schůzi dne 08.08.2022 č. 19/98/RMV/2022
16. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1 – Sazebník smluvních pokut při porušení platných předpisů v oblasti BOZP, PO a OŽP,
 - Příloha č. 2 – Přehled dokladové dokumentace požadované objednatelem,
 - Příloha č. 3 – Položkový rozpočet díla,

Veselí nad Moravou

12. 08. 2022



Markéta Kreislová
jednatelka společnosti

Město Veselí nad Moravou
tř. Masarykova 119
698 01 Veselí nad Moravou

za



Pavel Bouda
místostarosta města Veselí nad Moravou

Příloha č. 1 – Sazebník smluvních pokut za porušování předpisů BOZP, PO a OŽP

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit výši pokuty dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP.

I. BEZPEČNOST PRÁCE

Poř.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP	1000,- Kč za osobu a případ
2	Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí,	1000,- Kč za případ 1000,- Kč za používání
3	Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)	1500,- Kč za případ
4	Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynu z NV 101/2005 Sb	5000,- Kč za případ
5	Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), transportním zařízením	5000,- Kč za případ
6	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení	5000,- Kč za případ
7	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či poddodavatele, odmítnutí dechové zkoušky	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
8	Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti	1000,- Kč za případ
9	Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka poddodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou	5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší než 3 pracovní dny 5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného pracovního úrazu

II. POŽÁRNÍ OCHRANA

Poř.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušení a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/2004 Sb.	5000,- Kč za případ
3	Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem	5000,- Kč za případ
4	Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb.	1000,- Kč za případ
5	Nedoložení požární technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek	1000,- Kč za případ
6	Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím	1000,- Kč za osobu a případ
7	Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby	5000,- Kč za případ

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Poř.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákona č. 350/2011 Sb., při nakládání s chemickými látkami a přípravky	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při nakládání s odpady	3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)
3	Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 201/2012 Sb.	5000,- Kč za případ
4	Únik ropných látek nebo chemikálií	3000,- Kč za případ
5	Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií	1500,- Kč za případ
6	Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventálních nepříznivých dopadů na životní prostředí	5000,- Kč za případ



IV. OSTATNÍ

Poř.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)	2000,- Kč za osobu a případ
2	Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost	2000,- Kč za případ
3	Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, poddodavatele z pravidel platných pro stavbu	2000,- Kč za případ
4	Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu	5000,- Kč za případ
5	Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemní značkou, a to jak u pracovníků vlastních, tak poddodavatele	2000,- Kč za případ nebo osobu
6	Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby	2000,- Kč za případ
7	Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory	2000,- Kč za případ
8	Zoizení předmětů v areálu stavby	1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
9	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců poddodavatele do areálu stavby	1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby
10	Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech	1000,- Kč za případ
11	Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
12	Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby	10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby
13	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců	Dvojnásobek maxima předešlé pokuty

Veselí nad Moravou



Podpis oprávněné osoby zhotovitele
Firemní razítko




Příloha č. 2 – Přehled dokladové dokumentace požadované objednatelem

Při předávacím řízení je zhotovitel povinen předložit objednateli zejména následující doklady:

- 1) projektová dokumentace skutečného provedení stavby 2 x v písemné a 2 x v digitální podobě na CD nebo obdobném nosiči. Do dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla; části dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“;
- 2) dodavatelskou (výrobní a montážní) dokumentaci 2 x v písemné a 2 x v digitální podobě na CD nebo obdobném nosiči;
- 3) stavební deník(y);
- 4) zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění prací;
- 5) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
- 6) zápisy a výsledky předepsaných měření;
- 7) certifikáty a prohlášení o shodě zabudovaných materiálů, výrobků a zařízení;
- 8) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách;
- 9) doklady potřebné k zahájení užívání díla podle příslušných právních předpisů a technických norem;
- 10) protokol o komplexním vyzkoušení;
- 11) doklady o zajištění likvidace odpadu vzniklého při provádění díla podle této Smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy;
- 12) protokol o geodetickém vytýčení hranic pozemků před realizací stavby;
- 13) geodetické zaměření skutečného provedení stavby a geodetické zaměření jednotlivých nových nebo překládaných inženýrských sítí s vyznačením věcných břemen, a to 2 x v písemné a 2 x v digitální podobě na CD nosiči v elektronické formě. Zaměření stavby a zaměření tras jednotlivých podzemních částí stavby zpracované dle podmínek stanovených vlastníky jednotlivých nových nebo překládaných sítí uplatněných ve stavebním řízení. (Směrnice pro geodetické zaměření liniových staveb dle jednotlivých správců inženýrských sítí;

Veselí nad Moravou



Firemní razítko

REKAPITULACE STAVBY

Kód: DSprojekt
Stavba: Veselí nad Moravou - místní část Zarazice, úprava veřejného prostranství

KSO: CC-CZ
 Místo: Datum: 12.VII
 Zadavatel: IC:
 DÍC:
 Zhotovitel: HOKR Stavby, s.r.o. Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod IC: 25593056
 DIČ: CZ255930
 Projektant: IC:
 DÍČ:
 Zpracovatel: IC:
 DÍČ:
 Poznámka:

Cena bez DPH 3 055 918,83

DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 3 055 918,83 0,00	Výše daně 641 742,95 0,00

Cena s DPH v CZK 3 697 661,78

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DSprojekt
Stavba: Veselí nad Moravou - místní část Zarazice, úprava veřejného prostranství

Místo: Datum: 12.07.2022
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 055 918,83	3 697 661,78
SO 00	Vedlejší rozpočtové náklady	134 500,00	162 745,00
SO 01	Stanoviště odpadu - Zarazice Cyrilometodějská	414 780,92	501 884,91
SO 02	Zpevněné plochy a chodníky	1 768 950,89	2 140 430,58
SO 03	Přípojka vody pro pitko	219 408,03	265 483,72
SO 04	Veřejné osvětlení, metropolitní síť	413 320,11	500 117,33
SO 05	Přípojka NN	104 958,88	127 000,24

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou - místní část Zarázice, úprava veřejného prostranství

Objekt:

SO 00 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO

Místo:

CC-CZ

Datum:

12.07.2022

Zadavatel:

IC:

DIČ:

Zhotovitel:

HOKR Stavby, s.r.o. Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod

IC:

DIČ:

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

134 500,00

DPH základní
snížená

Základ daně
134 500,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
28 245,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

162 745,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou - místní část Zarázice, úprava veřejného prostranství

Objekt:

SO 00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

12.07.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

134 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

134 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	47 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	87 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou - místní část Zárzice, úprava veřejného prostranství

Objekt:

SO 00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

12.07.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							134 500,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				134 500,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				47 000,00	
1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2022 01
			Geodetické práce při provádění stavby					
			Informační tabule na staveništi					
			"vytyčení podrobných bodů stavby, vč. vytyčení inženýrských sítí" 1		1,000			
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2022 01
			Geodetické práce po výstavbě					
			Informační tabule na staveništi					
			"zaměření skutečného provedení stavby" 1		1,000			
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2022 01
			Dokumentace skutečného provedení stavby					
			Informační tabule na staveništi					
D		VRN3	Zařízení staveniště				87 500,00	
4	K	032103000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	75 000,00	75 000,00	CS ÚRS 2022 01
			Náklady na stavební buňky					
			Informační tabule na staveništi					
			"zařízení staveniště, buňky, sklady, WC, dovoz, udržba, odvoz" 1		1,000			
5	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2022 01
			Informační tabule na staveništi					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Online PSC VV Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/747310001 "kompletní revize a zkoušky rozvodů" 1 1,000								
11	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,073	4 190,00	305,87	CS ÚRS 2022 01
PP Online PSC Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998741101								
D M Práce a dodávky M							17 738,21	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							17 738,21	
12	K	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	86,000	85,00	7 310,00	CS ÚRS 2022 01
PP Online PSC VV Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460661111 "kabelové lože pro rozvody VO, metropolitní síť a datové kabely" 86 86,000								
13	K	460671111	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 20 cm	m	86,000	12,00	1 032,00	CS ÚRS 2022 01
PP Online PSC Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 20 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460671111								
14	K	460791212	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m	86,000	41,00	3 526,00	CS ÚRS 2022 01
PP Online PSC VV Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460791212 "ochranná trubka pro metropolitní síť vč. zatažení do chráničky pod komunikacemi" 53+33 86,000								
15	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	90,300	34,00	3 070,20	CS ÚRS 2022 01
PP VV trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE 86*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 90,300								
16	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích	t	12,069	232,00	2 800,01	CS ÚRS 2022 01
PP Online PSC Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/469981111								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2	K	141720012	Neřízený zemní protlak strojně vnějšího průměru přes 50 do 63 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 3 a 4	m	18,000	585,00	10 530,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Neřízený zemní protlak v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 3 a 4 vnějšího průměru protlaku přes 50 do 63 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/141720012					
VV			"protlak pro elektro kabely vč. dodávky trubky DN 50" 3*6,0		18,000			
3	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	37,000	234,00	8 658,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174111101					
VV			"zásyp vyhloubených rýh materiálem uloženým podél rýhy" 37		37,000			
VV			Součet		37,000			
D PSV Práce a dodávky PSV							39 616,67	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							39 616,67	
4	K	741122222	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	53,000	29,00	1 537,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122222					
5	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	60,950	150,00	9 142,50	CS ÚRS 2022 01
PP			kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2					
VV			53*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		60,950			
6	K	741122223	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	33,000	34,00	1 122,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122223					
7	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	37,950	254,00	9 639,30	CS ÚRS 2022 01
PP			kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2					
VV			33*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		37,950			
8	K	741210001R	Napojení nového rozvod na stáv. sloup NN vč. materiálu	kus	1,000	1 270,00	1 270,00	
PP			Napojení nového rozvodu VO na stáv. sloup VO vč. materiálu					
9	K	741373021R	Zásuvkový sloupek venkovní, kompletní dodávka a montáž	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	
PP			Zásuvkový sloupek venkovní, kompletní dodávka a montáž					
PP			1x u info tabule					
PP			1x u kapličky					
10	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	6 600,00	6 600,00	CS ÚRS 2022 01

Náklady ze soupisu prací**104 958,88**

HSV - Práce a dodávky HSV

47 604,00

1 - Zemní práce

47 604,00

PSV - Práce a dodávky PSV

39 616,67

741 - Elektroinstalace - silnoproud

39 616,67

M - Práce a dodávky M

17 738,21

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

17 738,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veseli nad Moravou - místní část Zarazice, úprava veřejného prostranství

Objekt:

SO 05 - Přípojka NN

Místo:

Datum: 12.07.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem**104 958,88**

D HSV

Práce a dodávky HSV

47 604,00

D 1

Zemní práce

47 604,00

1	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	37,000	768,00	28 416,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP:

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

Online PSC:

https://podmanky.urs.co/item/13_URS_2022_01/132251102

VV:

"hloubení rýh pro kabely VO a metropolitní síť a datové kabely" 37

37,000

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou - místní část Zarazice, úprava veřejného prostranství

Objekt:

SO 05 - Přípojka NN

Místo:

Datum: 12.07.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou - místní část Zarazice, úprava veřejného prostranství

Objekt:

SO 05 - Přípojka NN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12.07.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

HOKR Stavby, s.r.o. Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

104 958,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	104 958,88	21,00%	22 041,36
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

127 000,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	M	34571359	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 150/175mm, HDPE+LDPE	m	12,600	315,00	3 969,00	CS ÚRS 2022 01
PP			trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 150/175mm, HDPE+LDPE					
VV			12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		12,600			
29	K	460841112	Osazení kabelové komory z dílu HDPE plochy do 1 m2 hl přes 0,5 do 0,7 m pro běžné zatížení	kus	1,000	6 210,00	6 210,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Osazení kabelové komory z plastů pro běžné zatížení komorového dílu z polyetylenu HDPE půdorysné plochy do 1,0 m2, světlé hloubky přes 0,5 do 0,7 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460841112					
30	M	1704721	KABELOVA KOMORA	kus	1,000	55 000,00	55 000,00	
PP			KABELOVA KOMORA					
31	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	15,045	552,00	8 304,84	CS ÚRS 2022 01
PP			Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/469981111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV "kabelové lože pro rozvody VO, metropolitní síť a datové kabely" 104		104,000			
20	K	460671111	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 20 cm	m	104,000	17,00	1 768,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 20 cm					
			Online PSC VV "pro datový kabel" 17		17,000			
21	K	460791211	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných D do 32 mm	m	17,000	48,00	816,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru do 32 mm					
			Online PSC VV "pro datový kabel" 17		17,850			
22	M	34571051	trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 (chránička) D 22,9/28,5mm	m	17,850	33,00	589,05	CS ÚRS 2022 01
			PP trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 (chránička) D 22,9/28,5mm					
			VV 17*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		17,850			
23	K	460791212	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m	240,000	48,00	11 520,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm					
			Online PSC VV "ochranná trubka pro metropolitní síť vč. zatažení do chráničky pod komunikacemi" 120*2		240,000			
24	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	252,000	45,00	11 340,00	CS ÚRS 2022 01
			PP trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE					
			VV 240*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		252,000			
25	K	460791212	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m	80,000	48,00	3 840,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm					
			Online PSC VV "pro kabel VO" 80		80,000			
26	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	84,000	45,00	3 780,00	CS ÚRS 2022 01
			PP trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE					
			VV 80*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		84,000			
27	K	460791216	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 133 do 172 mm	m	12,000	65,00	780,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 133 do 172 mm					
			Online PSC VV "chránička pro metropolitní síť v místě překopu vozovky" 2*6,0		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	741210001R	Napojení nového rozvodu VO na stáv. sloup VO vč. materiálu	kus	1,000	1 270,00	1 270,00	
PP			Napojení nového rozvodu VO na stáv. sloup VO vč. materiálu					
10	K	741373002R	Osvětlovací parkový sloupek zemní, výšky do 1,2m, 40W	kus	2,000	9 798,00	19 596,00	
PP			Osvětlovací parkový sloupek zemní, výšky do 1,2m					
VV			"kompletní dodávka a montáž osvětlovacích sloupků" 2			2,000		
11	K	741373003R	Informační tabule - dodávka investora, dodavatel nacení pouze přípravu pro zapojení elektro a datových	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	
PP			Informační tabule, kompletní dodávka a montáž vč. zapojení elektro a datových kabelů					
12	K	741373021R	Zásuvkový sloupek venkovní, kompletní dodávka a montáž	kus	1,000	86 250,00	86 250,00	
PP			Zásuvkový sloupek venkovní, kompletní dodávka a montáž 1x u kapličky					
13	K	741373031R	Stožár v. 4m vč. bet. základu pro WIFI	kus	1,000	11 730,00	11 730,00	
PP			Stožár v. 4m vč. bet. základu pro WIFI					
14	K	741373032R	WIFI na sloup u parkoviště - anténa	kus	1,000	8 200,00	8 200,00	
PP			WIFI na sloup u parkoviště, kompletní dodávka a montáž					
15	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	9 300,00	9 300,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč					
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/zprava/CS_URS_2022_01/741810001					
VV			"kompletní revize a zkoušky rozvodu VO a datových kabelů" 1			1,000		
16	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,016	5 520,00	88,32	CS ÚRS 2022 01
PP			Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/zprava/CS_URS_2022_01/998741101					
D 742			Elektroinstalace - slaboproud					880,00
17	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	22,000	22,00	484,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/zprava/CS_URS_2022_01/742121001					
18	M	1000304585	UTP KABEL CAT6 PVC	m	22,000	18,00	396,00	
PP			EMOS S9131 UTP KABEL CAT6 PVC 305M					
D M			Práce a dodávky M					117 276,89
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích					117 276,89
19	K	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	104,000	90,00	9 360,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"hloubení startovacích jam ručně v blízkosti podzemních vedení" 2,0*2,0*1,5*4		24,000			
2	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	37,000	1 104,00	40 848,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251102					
VV			"hloubení rýh pro kabely VO a metropolitní síť a datové kabely" 37		37,000			
34	K	141720012	Neřízený zemní protlak strojně vnějšího průměru přes 50 do 63 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 3 a 4	m	6,000	2 030,00	12 180,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Neřízený zemní protlak v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 3 a 4 vnějšího průměru protlaku přes 50 do 63 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/141720012					
VV			"protlak pro kabel VO, vč. dodávky trubky" 1*6,0		6,000			
3	K	141720017	Neřízený zemní protlak strojně vnějšího průměru přes 125 do 160 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 3 a 4	m	12,000	2 030,00	24 360,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Neřízený zemní protlak v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 3 a 4 vnějšího průměru protlaku přes 125 do 160 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/141720017					
VV			"chránička pro metropolitní síť vč. dodání trubky k protlačování DN 160" 2*6,0		12,000			
4	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	61,000	483,00	29 463,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174111101					
VV			"zásyp startovacích jam původním materiálem" 24		24,000			
VV			"zásyp vyhloubených rýh materiálem uloženým podél rýhy" 37		37,000			
VV			Součet		61,000			
D PSV			Práce a dodávky PSV				162 312,22	
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				161 432,22	
32	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	82,000	23,00	1 886,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122211					
33	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	94,300	33,00	3 111,90	CS ÚRS 2022 01
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2					
VV			82*1,15 *Přepočtené koeficientem množstvi		94,300			

Náklady ze soupisu prací**413 320,11**

HSV - Práce a dodávky HSV

133 731,00

1 - Zemní práce

133 731,00

PSV - Práce a dodávky PSV

162 312,22

741 - Elektroinstalace - silnoproud

161 432,22

742 - Elektroinstalace - slaboproud

880,00

M - Práce a dodávky M

117 276,89

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

117 276,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou - místní část Zarazice, úprava veřejného prostranství

Objekt:

SO 04 - Veřejné osvětlení, metropolitní síť

Místo:

Datum: 12.07.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem**413 320,11**

D HSV

Práce a dodávky HSV

133 731,00

D 1

Zemní práce

133 731,00

1	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	24,000	1 120,00	26 880,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

pp

Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

Online PSC

https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/131213701

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou - místní část Zarazice, úprava veřejného

Objekt:

SO 04 - Veřejné osvětlení, metropolitní síť

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

prostranství

Datum: 12.07.2022

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou - místní část Zarazice, úprava veřejného prostranství

Objekt:

SO 04 - Veřejné osvětlení, metropolitní síť

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12.07.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

HOKR Stavby, s.r.o. Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

413 320,11

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	413 320,11	21,00%	86 797,22
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

500 117,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290224						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 32mm					
17	K	877161112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	1,000	220,00	220,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 32					
Online PSC:			https://podminky.urs.cz/termeny_URS_2022_01/877161112/					
18	M	28653052	elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm	kus	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2022 01
PP			elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm					
19	K	893420101	Vodoměrné šachty z betonových dílců pojižděné pl do 2,5 m2 šachtové dno	kus	1,000	34 500,00	34 500,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Vodoměrné šachty z betonových dílců pojižděné pl do 2,5 m2 šachtové dno					
Online PSC:			https://podminky.urs.cz/termeny_URS_2022_01/893420101/					
VV			"vodoměrná šachta prefabrikovaná vč. zákrytové desky a vystrojení, vodoměr, kompletní dodávka a montáž" 1		1,000			
20	K	893420103R	Pítka, kompletní dodávka a montáž	kus	1,000	75 000,00	75 000,00	
PP			Pítka, kompletní dodávka a montáž					
21	K	893811111R	Propoj na stávající vodovodní řad, vč. dodávky tvarovek	kpl	1,000	23 000,00	23 000,00	
PP			Propoj na stávající vodovodní řad, vč. dodávky tvarovek					
22	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	15,000	35,00	525,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
Online PSC:			https://podminky.urs.cz/termeny_URS_2022_01/899721111/					
23	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	9,000	29,00	261,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm					
Online PSC:			https://podminky.urs.cz/termeny_URS_2022_01/899722111/					
D 998			Přesun hmot					7 383,69
24	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	7,134	1 035,00	7 383,69	CS ÚRS 2022 01
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
Online PSC:			https://podminky.urs.cz/termeny_URS_2022_01/998276101/					
D PSV			Práce a dodávky PSV					2 856,00
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod					2 856,00
25	K	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového DN do 100	m	17,000	134,00	2 278,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100					
Online PSC:			https://podminky.urs.cz/termeny_URS_2022_01/722290215/					
26	K	722290234	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	17,000	34,00	578,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	12,950	177,00	2 292,15	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101					
	VV		"zásyp původním materiálem"					
	VV		"celková kubatura hloubení" 20,0		20,000			
	VV		"odpočet lože" -1,2		-1,200			
	VV		"odpočet obsyp" -3,15		-3,150			
	VV		"odpočet šachta" -2,7		-2,700			
	VV		Součet		12,950			
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,150	213,00	670,95	CS ÚRS 2022 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101					
	VV		"obsyp potrubí do výšky min. 30cm nad vrch trubky" 3,15		3,150			
11	M	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	6,300	320,00	2 016,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		štěrkopísek frakce 0/4					
	VV		3,15*2 'Přepočtené koeficientem množství		6,300			
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 555,20	
12	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,200	1 296,00	1 555,20	CS ÚRS 2022 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451572111					
	VV		"štěrkopískové lože pod potrubí a šachtu, zrno max. 22mm" 1,2		1,200			
	D	8	Trubní vedení				155 289,78	
13	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	17,000	100,00	1 700,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871161141					
14	M	28613170	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm	m	17,255	1 105,00	19 066,78	CS ÚRS 2022 01
	PP		trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm					
	VV		17*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		17,255			
15	K	877161110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	1,000	217,00	217,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 32					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877161110					
16	M	28615010	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 32mm	kus	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2	K	141720014	Neřízený zemní protlak strojně vnějšího průměru přes 75 do 90 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 3 a 4	m	6,000	2 030,00	12 180,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Neřízený zemní protlak v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 3 a 4 vnějšího průměru protlaku přes 75 do 90 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/temu/CS_URS_2022_01/141720014					
VV			"protlak pod vozovkou vč. dodávky potrubí DN 80" 6,0	6,000				
3	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	32,000	140,00	4 480,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/temu/CS_URS_2022_01/151101101					
4	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	32,000	29,80	953,60	CS ÚRS 2022 01
PP			Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/temu/CS_URS_2022_01/151101111					
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,050	298,00	2 100,90	CS ÚRS 2022 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/temu/CS_URS_2022_01/162751117					
VV			"odvoz přebytečné zeminy na skládku"					
VV			"vytlačená kubatura zeminy" 20-12,95	7,050				
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	70,500	23,00	1 621,50	CS ÚRS 2022 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/temu/CS_URS_2022_01/162751119					
VV			7,05*10 'Přepočtené koeficientem množství	70,500				
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	12,690	294,00	3 730,86	CS ÚRS 2022 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/temu/CS_URS_2022_01/171201231					
VV			7,05*1,8 'Přepočtené koeficientem množství	12,690				
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	7,050	28,00	197,40	CS ÚRS 2022 01
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/temu/CS_URS_2022_01/171251201					

Náklady ze soupisu prací**219 408,03**

HSV - Práce a dodávky HSV

216 552,03

1 - Zemní práce

52 323,36

4 - Vodorovné konstrukce

1 555,20

8 - Trubní vedení

155 289,78

998 - Přesun hmot

7 383,69

PSV - Práce a dodávky PSV

2 856,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

2 856,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou - místní část Zarazice, úprava veřejného prostranství

Objekt:

SO 03 - Přípojka vody pro pítko

Místo:

Datum: 12.07.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem**219 408,03**

D HSV

Práce a dodávky HSV

216 552,03

D 1

Zemní práce

52 323,36

1	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	20,000	1 104,00	22 080,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

Online PSC

https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_4072_01/132251251

VV

"hloubení rýh vč. rozšíření pro šachtu" 20

20,000

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou - místní část Zarázice, úprava veřejného prostranství

Objekt:

SO 03 - Přípojka vody pro pitko

Místo:

Datum: 12.07.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou - místní část Zarazice, úprava veřejného prostranství

Objekt:

SO 03 - Přípojka vody pro pítko

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12.07.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

HOKR Stavby, s.r.o. Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

219 408,03

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	219 408,03	21,00%	46 075,69
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

265 483,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	55,400	565,00	31 301,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221612					
76	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	62,650	270,00	16 915,50	CS ÚRS 2022 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221861					
VV			"rozebrání dlažby stávajících chodníků u kapličky a RD č. 298, suř 0,260t/m2" (89+34)*0,260		31,980			
VV			"vybourání stávajících obrub vč. bet. patky, suř 0,205 t/m" (15+5+6+8,5+1,5+13+18+44+22+5)*0,205		28,290			
VV			"vybourání záhonových obrub vč. patky, suř 0,04 t/m" (11+21)*0,040		1,280			
VV			"vybourání uliční vpusit, cca 0,5 m3/kus, suř 2,2 t/m3" 1*0,5*2,2		1,100			
VV			Součet		62,650			
77	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	228,270	394,00	89 938,38	CS ÚRS 2022 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221873					
VV			"odstranění podkladních vrstev ve vozvoce, suř 0,580 t/m2" 255*0,580		147,900			
VV			"odkopávky pro nové chodníky" (49*0,5+50*0,25+26*0,15+25*0,15)*1,8		80,370			
VV			Součet		228,270			
78	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,470	590,00	867,30	CS ÚRS 2022 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221875					
VV			"odstranění živ. krytu v oblouku u kapličky, pro napojení vrstev, suř 0,098 t/m2" 15 *0,098		1,470			
D 998			Přesun hmot				125 723,50	
79	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	359,210	350,00	125 723,50	CS ÚRS 2022 01
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998223011					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"odkopávky pro nové chodníky" (49*0,5+50*0,25+26*0,15+25*0,15)*1,8		80,370			
	VV		"vybourání uliční vpusit, cca 0,5 m3/kus, suť 2,2 t/m3" 1*0,5*2,2		1,100			
	VV		Součet		292,390			
72	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	2 893,210	12,00	34 718,52	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/teny/CS_URS_2022_01/997221559					
	VV		"příplatek za zvětšený odvoz suti na skládku VZD do 20 km"					
	VV		"rozebrání dlažby stávajících chodníků u kapličky a RD č. 298, suť 0,260t/m2" (89+34)*0,260*19		607,620			
	VV		"odstranění živ. krytu v oblouku u kapličky, pro napojení vrstev, suť 0,098 t/m2" 15 *0,098*19		27,930			
	VV		"odstranění podkladních vrstev ve vozvoce, suť 0,580 t/m2" 255*0,580		147,900			
	VV		"vybourání stávajících obrub vč. bet. patky, suť 0,205 t/m" (15+5+6+8,5+1,5+13+18+44+22+5)*0,205*19		537,510			
	VV		"vybourání záhonových obrub vč. patky, suť 0,04 t/m" (11+21)*0,040*19		24,320			
	VV		"odkopávky pro nové chodníky" (49*0,5+50*0,25+26*0,15+25*0,15)*1,8*19		1 527,030			
	VV		"vybourání uliční vpusit, cca 0,5 m3/kus, suť 2,2 t/m3" 1*0,5*2,2*19		20,900			
	VV		Součet		2 893,210			
73	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	55,040	665,00	36 601,60	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/teny/CS_URS_2022_01/997221571					
	VV		"rozebrání vozovky z kostek, přebytek uložen do skladu investora, vybourané hmoty 0,320 t/m2" (255+11)*0,320		85,120			
	VV		"odpočet pro zpětné využití kruhové plochy" -26*0,320		-8,320			
	VV		"odpočet pro zpětné využití chodník u kapličky" -68*0,320		-21,760			
	VV		Součet		55,040			
74	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	220,160	19,00	4 183,04	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/teny/CS_URS_2022_01/997221579					
	VV		"odvoz do skladu investora do 5 km"					
	VV		"rozebrání vozovky z kostek, přebytek uložen do skladu investora, vybourané hmoty 0,320 t/m2" (255+11)*0,320*4		340,480			
	VV		"odpočet pro zpětné využití kruhové plochy" -26*0,320*4		-33,280			
	VV		"odpočet pro zpětné využití chodník u kapličky" -68*0,320*4		-87,040			
	VV		Součet		220,160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	966001312R	Odstranění a odvoz oplocen kolem kontejnerů, odvoz a likvidace	kus	11,000	67,00	737,00	
	PP		Odstranění a odvoz oplocen kolem kontejnerů, odvoz a likvidace					
67	K	966001411R	Odstranění a odvoz kontejnerů na odpad	kus	7,000	585,00	4 095,00	
	PP		Odstranění a odvoz kontejnerů na odpad					
	VV		"odvoz stávajících kontejnerů, uložení dle domluvy s investorem" 7		7,000			
68	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	336,00	336,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložení hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966006132					
	VV		"odstranění značky vč. bet. patky, posun do nové polohy" 1		1,000			
69	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	10,000	300,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložení očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979054451					
	VV		"očistění vybourané dlažby u RD č. 117" 10		10,000			
70	K	979071021	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým při překozech inženýrských sítí	m2	266,000	250,00	66 500,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Očištění vybouraných dlažebních kostek při překozech inženýrských sítí od spojovacího materiálu, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979071021					
	VV		"očistění vybourané kostky" 255+11		266,000			
D	997		Přesun sutě				228 560,06	
71	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	292,390	48,00	14 034,72	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221551					
	VV		"odvoz suti na skládku VZD do 20 km"					
	VV		"rozebrání dlažby stávajících chodníku u kapličky a RD č. 298, suť 0,260t/m2" (89+34)*0,260		31,980			
	VV		"odstranění živ. krytu v oblouku u kapličky, pro napojení vrstev, suť 0,098 t/m2" 15 *0,098		1,470			
	VV		"odstranění podkladních vrstev ve vozvoce, suť 0,580 t/m2" 255*0,580		147,900			
	VV		"vybourání stávajících obrub vč. bet. patky, suť 0,205 t/m" (15+5+6+8,5+1,5+13+18+44+22+5)*0,205		28,290			
	VV		"vybourání záhonových obrub vč. patky, suť 0,04 t/m" (11+21)*0,040		1,280			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735111					
	VV		"asf. zálivka v místě napojení či zapravení styku se stávající vozovkou" 55		55,000			
56	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	55,000	155,00	8 525,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735111					
	VV		"zařízení stáv. vozovky v místě styku živice - kostka a v místě snížení obrub" 55		55,000			
57	K	936104211	Odpadkového koše do betonové patky	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odpadkového koše do betonové patky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/936104211					
	VV		"kompletní dodávka a osazení odpadkového koše" 1		1,000			
58	K	936104213R	Ochranné sloupky vč. řetězu	m	15,000	2 850,00	42 750,00	
	PP		Ochranné sloupky vč. řetězu					
	VV		"ochranné sloupky vč. řetězu v prostoru křižovatky, kompletní dodávka a montáž" 15		15,000			
59	K	936124111R	Osazení lavičky stabilní parkové přichycené šrouby bez zabetonování noh	kus	3,000	7 500,00	22 500,00	
	PP		Montáž lavičky parkové stabilní bez zabetonování noh s udusáním sypaniny					
	VV		"osazení a montáž laviček" 3		3,000			
60	M	74910100	<i>lavička s opěradlem, oblouková, kombinace dřevo kov, dl. 2,5m</i>	kus	1,000	38 500,00	38 500,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		lavička s opěradlem, oblouková, kombinace dřevo kov, dl. 2,5m					
61	M	74910103	<i>lavička s opěradlem oblouková, kombinace dřevo-kov, dl. 4,5m</i>	kus	1,000	46 600,00	46 600,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		lavička s opěradlem oblouková, kombinace dřevo-kov, dl. 4,5m					
62	M	74910104	<i>lavička s opěradlem rovná, kombinace dřevo - kov, dl. 1,5m</i>	kus	1,000	18 560,00	18 560,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		lavička s opěradlem rovná, kombinace dřevo - kov, dl. 1,5m					
63	K	936174311	Montáž stojanu na kola pro 5 kol kotevními šrouby na pevný podklad	kus	1,000	1 560,00	1 560,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby 5 kol					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/936174311					
64	M	74910151	<i>stojan na kola na 5 kol jednostranný, vč. povrchové úpravy</i>	kus	1,000	13 060,00	13 060,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		stojan na kola na 5 kol jednostranný, konkrétní typ nutno odsouhlasit s investorem					
65	K	966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	kus	1,000	387,00	387,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966001311					
	VV		"odvoz a likvidace odpadkového koše" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online: PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914511112 "výšková úprava poklopu šoupat či hydrantů" 1								
					1,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							406 770,42	
48	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1,000	894,00	894,00	CS ÚRS 2022 01
PP Online: PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914511112 "zpětné osazení značky, posun do nové polohy" 1								
					1,000			
49	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	106,000	278,00	29 468,00	CS ÚRS 2022 01
PP Online: PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916131213 "silniční obruby do lože z DK fr. 4/8 v tl. 4cm" "obruha 15/25" 45 "obruha 15/15N" 47 "obruha 15/15-25LP" 14 Součet								
					45,000			
					47,000			
					14,000			
					106,000			
50	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	45,900	210,00	9 639,00	CS ÚRS 2022 01
PP VV 45*1,02 'Přepočtené koeficientem množství'								
					45,900			
51	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	47,940	159,00	7 622,46	CS ÚRS 2022 01
PP VV 47*1,02 'Přepočtené koeficientem množství'								
					47,940			
52	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	14,280	447,00	6 383,16	CS ÚRS 2022 01
PP VV 14*1,02 'Přepočtené koeficientem množství'								
					14,280			
53	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	120,000	437,00	52 440,00	CS ÚRS 2022 01
PP Online: PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916231213 "chodníkové obruby 10/25 do lože z DK fr. 4/8 v tl. 4cm" 120								
					120,000			
54	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	122,400	162,00	19 828,80	CS ÚRS 2022 01
PP VV 120*1,02 'Přepočtené koeficientem množství'								
					122,400			
55	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	55,000	107,00	5 885,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	M	59245019	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm přírodní	m2	1,751	750,00	1 313,25	CS ÚRS 2022 01
PP			dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm přírodní					
VV			1,7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství	1,751				
40	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	5,150	850,00	4 377,50	CS ÚRS 2022 01
PP			dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná					
VV			5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství	5,150				
41	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	49,000	408,00	19 992,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596212210					
VV			"kladení dlažby tl. 8cm do lože z DK fr. 4/8"					
VV			"nová dlažba parkovacích míst" 49	49,000				
42	M	59245213	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní	m2	47,689	434,00	20 697,03	CS ÚRS 2022 01
PP			dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní					
VV			46,3*1,03 'Přepočtené koeficientem množství	47,689				
43	M	59245203	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm barevná	m2	2,781	530,00	1 473,93	CS ÚRS 2022 01
PP			dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm barevná					
VV			2,7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství	2,781				
D 8			Trubní vedení					
				33 116,00				
44	K	895941341R	Uliční vpust z bet. dílců DN 500, vč. mříže zat. D400	kus	1,000	19 000,00	19 000,00	
PP			Uliční vpust z bet. dílců DN 500, vč. mříže zat. D400					
VV			"kompletní dodávka a montáž nové vpusti u kapličky, posun stávající z chodníku do vozovky, vč. zemních prací" 1	1,000				
45	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	2,000	2 655,00	5 310,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899231111					
VV			"výšková úprava stávajících mříží uličních vpustí" 2	2,000				
46	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	2 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899331111					
VV			"výšková úprava stáv. poklopů šachet" 3	3,000				
47	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hmce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1,000	1 306,00	1 306,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hmce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACP 16+ (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/brny/CS_URS_2022_01/577175111					
	VV		"vozovka v prostoru u kapličky ACP 16+ tl. 4cm" 255		255,000			
33	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	109,700	570,00	62 529,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/brny/CS_URS_2022_01/591111111					
	VV		"žulová dlažba tl. do 10cm do lože z DK fr. 4/8"					
	VV		"chodníky z kostky drobné s využitím původní dlažby" (89-29*0,7)+26,0		94,700			
	VV		"dlažba hladká žulová podél varovného pásu"		15,000			
	VV		29*0,3+2*3,0+0,3					
			Součet		109,700			
34	M	58381154	deska dlažební tryskaná žula tl 50mm hladký povrch	m2	15,150	4 160,00	63 024,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		deska dlažební tryskaná žula 300x300mm tl 50mm					
	VV		"hladká žula jako rozlišující prvek pro nevidomé, dl. jedné hrany min. 30cm" 15		15,000			
	VV		15*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		15,150			
35	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	14,000	687,00	9 618,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/brny/CS_URS_2022_01/591411111					
	VV		"dlažba z mozaiky, varovný pás š. 40cm u snížených obrub"		14,000			
			29*0,4+2*3,0*0,4					
36	M	58381004	kostka štipaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	14,280	875,00	12 495,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		kostka štipaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1					
	VV		14*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		14,280			
37	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	69,000	314,00	21 666,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/brny/CS_URS_2022_01/596211111					
	VV		"kladení dlažby tl. 6cm do lože z DK fr. 4/8"					
	VV		"nová dlažba" 34+25		59,000			
	VV		"zpětné zadláždění" 10		10,000			
			Součet		69,000			
38	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	55,620	420,00	23 360,40	CS ÚRS 2022 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní					
	VV		54*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		55,620			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	564761101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	49,000	257,00	12 593,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564761101					
	VV		"parkovací místa" 49		49,000			
26	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	234,000	177,00	41 418,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851111					
	VV		"podkladní vrstvy chodníků z ŠD tl. 15cm"					
	VV		"chodníky dlažba šedá" 25+34		59,000			
	VV		"chodníky mlat" 50		50,000			
	VV		"chodníky žulová kostka" 89+26		115,000			
	VV		"chodníky předláždění u RD č. 117" 10		10,000			
	VV		Součet		234,000			
27	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	255,000	230,00	58 650,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564861111					
	VV		"podklad ze štěrkodrti tl 20cm"					
	VV		"vozovka" 255		255,000			
	VV		Součet		255,000			
28	K	564952114	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 180 mm	m2	255,000	265,00	67 575,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 180 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564952114					
29	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	255,000	20,00	5 100,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573191111					
30	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	270,000	17,00	4 590,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573211109					
31	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	270,000	387,00	104 490,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577134111					
	VV		"vozovka v prostoru u kapličky ACO 11+ tl. 4cm" 255+15		270,000			
32	K	577175112	Asfaltový beton vrstva ložní ACP 16 (ABH) tl. 80 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	255,000	850,00	216 750,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183911100					
17	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	0,721	1 500,00	1 081,50	CS ÚRS 2022 01
PP			kůra mulčovací VL					
VV			7*0,103 'Přepočtené koeficientem množství	0,721				
18	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	1,050	520,00	546,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804311					
VV			"zalití vysazených dřevin, spotřeba 50 l/kus, 3x v době výstavby" 7*0,050*3	1,050				
19	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	1,050	728,00	764,40	CS ÚRS 2022 01
PP			Dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851121					
20	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závluku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	4,200	22,00	92,40	CS ÚRS 2022 01
PP			Dovoz vody pro závluku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851129					
VV			1,05*4 'Přepočtené koeficientem množství	4,200				
D 3			Svislé a kompletní konstrukce	4 247,50				
21	K	358315114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	0,500	8 495,00	4 247,50	CS ÚRS 2022 01
PP			Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdva z prostého betonu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/358315114					
VV			"vybourání uliční vpustit, cca 0,5 m3/kus, suť 2,2 t/m3" 1*0,5	0,500				
D 5			Komunikace pozemní	775 946,11				
22	K	564201011R	Podklad nebo podsyp z písku a štěrkopísku tl. 10mm	m2	50,000	68,00	3 400,00	
PP			Podklad nebo podsyp z písku a štěrkopísku tl. 10mm					
VV			"hlinitý písek - finální vrstva mlatového chodníku, zavalcovat do finální vrstvy tl. 1cm" 50	50,000				
23	K	564750101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	49,000	216,00	10 584,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564750101					
VV			"parkovací místa" 49	49,000				
24	K	564752111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm	m2	50,000	205,00	10 250,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564752111					
VV			"mlatové chodníky, podkladní vrstva z VŠ fr. 32/63 se zavibrováním frakcí 8/16 a 4/8" 50,0	50,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151103 VV "vybourání záhonových obrub vč. patky, su%t 0,04 t/m" (11+21) 32,000								
8	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	151,000	280,00	42 280,00	CS ÚRS 2022 01
PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm Online PSC https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251102 VV "sejmutí travního drnu pro nově chodníky a uložení sítí v tl. 10cm, zpětné rozprostření v plochách zeleně" 151 151,000								
9	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	44,650	200,00	8 930,00	CS ÚRS 2022 01
PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 Online PSC https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351003 VV "odkopávky pro nově chodníky" 49*0,5+50*0,25+26*0,15+25*0,15 44,650								
10	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	151,000	130,00	19 630,00	CS ÚRS 2022 01
PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm Online PSC https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183101213 VV "rozprostření vrstvy ornice v přilehlých plochách zeleně" 151 151,000								
11	K	183101213	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,02 do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	7,000	82,00	574,00	CS ÚRS 2022 01
PP Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3 Online PSC https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184201111 VV "jamky pro výsadbu dřevin" 7 7,000								
12	K	184201111	Výsadba stromu bez balu do jamky v kmene do 1,8 m v rovině a svahu do 1:5	kus	7,000	155,00	1 085,00	CS ÚRS 2022 01
PP Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce kmene do 1,8 m Online PSC https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/20640445								
13	M	02640445	<i>jasan 200-250cm</i>	<i>kus</i>	<i>7,000</i>	<i>2 800,00</i>	<i>19 600,00</i>	<i>CS ÚRS 2022 01</i>
PP jasan 200-250cm nebo jiná dřevina po dohodě s investorem								
14	K	184215132	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m	kus	7,000	202,00	1 414,00	CS ÚRS 2022 01
PP Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m Online PSC https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/60591253								
15	M	60591253	<i>kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m</i>	<i>kus</i>	<i>63,000</i>	<i>250,00</i>	<i>15 750,00</i>	<i>CS ÚRS 2022 01</i>
PP kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m VV 21*3 'Přepočtené koeficientem množství 63,000								
16	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	7,000	45,00	315,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV "rozebrání části chodníku u RD č. 117, očištění a uložení pro zpětné použití" 10		10,000			
2	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby	m2	123,000	65,00	7 995,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Online PSC VV "rozebrání dlažby stávajících chodníků u kapličky a RD č. 298, suť 0,260t/m2" (89+34)		123,000			
3	K	113106221	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2 Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva	m2	266,000	140,00	37 240,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Online PSC VV "rozebrání vozovky z kostek, využití pro chodníky, přebytek uložen do skladu investora, vybourané hmoty 0,320 t/m2" (255+11)		266,000			
4	K	113107141	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm ručně Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	15,000	110,00	1 650,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Online PSC VV "odstranění živ. krytu v oblouku u kapličky, pro napojení vrstev, suť 0,098 t/m2" 15		15,000			
5	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	255,000	80,00	20 400,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Online PSC VV "odstranění podkladních vrstev ve vozvoce, suť 0,580 t/m2" 255		255,000			
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	138,000	90,00	12 420,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Online PSC VV "vybourání stávajících obrub vč. bet. patky, suť 0,205 t/m" (15+5+6+8,5+1,5+13+18+44+22+5)		138,000			
7	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	32,000	60,00	1 920,00	CS ÚRS 2022 01
			PP					

Náklady ze soupisu prací

1 768 950,89

HSV - Práce a dodávky HSV

1 768 950,89

1 - Zemní práce	194 587,30
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 247,50
5 - Komunikace pozemní	775 946,11
8 - Trubní vedení	33 116,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	406 770,42
997 - Přesun sutě	228 560,06
998 - Přesun hmot	125 723,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou - místní část Zarazice, úprava veřejného prostranství

Objekt:

SO 02 - Zpevněné plochy a chodníky

Místo:

Datum: 12.07.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 768 950,89

D HSV Práce a dodávky HSV

1 768 950,89

D 1 Zemní práce 194 587,30

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	10,000	90,00	900,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby

PP

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou - místní část Zarazice, úprava veřejného prostranství

Objekt:

SO 02 - Zpevněné plochy a chodníky

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Razitko

Razitko

Datum: 12.07.2022

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veseli nad Moravou - místní část Zarazice, úprava veřejného prostranství

Objekt:

SO 02 - Zpevněné plochy a chodníky

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12.07.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

HOKR Stavby, s.r.o. Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 768 950,89

	Základ daně	Sazba daně	Vyše daně
DPH základní	1 768 950,89	21,00%	371 479,69
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 140 430,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 951			Ostatní konstrukce				0,00	
28	K	951011001X00	D+M podzemních kontejnerů (2 ks o objemu 5,0 m3, 2 ks o objemu 3,0 m3, doprava)	soubor	1,000	0,00	0,00	
PP			D+M podzemních kontejnerů (3 ks o objemu 5,0 m3, 2 ks o objemu 3,0 m3, doprava)					
D 96			Bourání konstrukcí				1 984,00	
29	K	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek nebo zámkové dlažby v kam. těženém	m2	16,000	40,00	640,00	
PP			Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém					
30	K	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	12,000	112,00	1 344,00	
PP			Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových					
D D96			Přesuny suti a vybouraných hmot				1 481,70	
31	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,650	244,00	402,60	
PP			Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km					
32	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	19,800	17,00	336,60	
PP			Příplatek k odvozu za každý další 1 km					
33	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,650	450,00	742,50	
PP			Poplatek za skládku stavební suti					
D 99			Staveništní přesun hmot				11 074,38	
34	K	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	47,125	235,00	11 074,38	
PP			Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				29 637,50	
17	K	899623171R00	Obetonování zdiva betonem C25/30	m3	5,227	4 800,00	25 089,60	
PP			Obetonování zdiva betonem C25/30					
18	K	899643111R00	Bednění pro obetonování v otevřeném výkopu	m2	8,900	511,00	4 547,90	
PP			Bednění pro obetonování v otevřeném výkopu					
D	5		Komunikace				78 189,30	
19	K	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	46,200	282,00	13 028,40	
PP			Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm					
VV			42*1,1		46,200			
VV			Součet		46,200			
20	K	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm	m2	44,100	453,00	19 977,30	
PP			Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm					
VV			"Zpevněné plochy okolo kontejnerů" 42*1,05		44,100			
21	K	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	46,200	41,00	1 894,20	
PP			Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m					
VV			42*1,1		46,200			
VV			Součet		46,200			
22	K	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	42,000	492,00	20 664,00	
PP			Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm					
VV			"Zpevněné plochy okolo kontejnerů" 42		42,000			
VV			Součet		42,000			
23	K	59245292R	Dlažba zámková přírodní tl. 8 cm	m2	44,100	455,00	20 065,50	
PP			Dlažba zámková přírodní tl. 8 cm					
VV			42*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		44,100			
24	K	67352030R	Geotextilie silniční 314 g/m2	m2	48,300	53,00	2 559,90	
PP			Geotextilie silniční 314 g/m2					
VV			"Zpevněné plochy okolo kontejnerů" 42*1,15		48,300			
VV			Součet		48,300			
D	592		Obrubníky, předlažby, palisády				8 068,20	
25	K	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	16,200	306,00	4 957,20	
PP			Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15					
26	K	59217422R	Obrubník chodníkový ABO 15-10 1000/80/200 přírodní	kus	17,000	183,00	3 111,00	
PP			Obrubník chodníkový ABO 15-10 1000/80/200 přírodní					
D	90		Ostatní práce				49 000,00	
27	K	912 T00	Hzs-nepředvídatelné stavební práce	h	100,000	490,00	49 000,00	
PP			Hzs-nepředvídatelné stavební práce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	131201202R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	104,537	740,00	77 357,38	
	PP		Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3					
2	K	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložené - hloubky do 4 m	m2	73,250	110,00	8 057,50	
	PP		Pažení stěn výkopu - příložené - hloubky do 4 m					
3	K	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložené - hl. do 4 m	m2	73,250	40,00	2 930,00	
	PP		Odstranění pažení stěn - příložené - hl. do 4 m					
4	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	104,537	135,00	14 112,50	
	PP		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m					
5	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	95,033	285,00	27 084,41	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m					
	VV		104,53674-9,50334		95,033			
	VV		Součet		95,033			
6	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	285,100	23,00	6 557,30	
	PP		Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km					
	VV		95,0334*3		285,100			
	VV		Součet		285,100			
7	K	171201201T00	Uložení výkopku na skládku	m3	95,033	20,00	1 900,66	
	PP		Uložení výkopku na skládku					
8	K	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	12,823	925,00	11 861,28	
	PP		Obsyp objektu bez prohození sypaniny					
9	K	181101111R00	Úprava pláně v zářezích se zhutněním - ručně	m2	60,995	50,00	3 049,75	
	PP		Úprava pláně v zářezích se zhutněním - ručně					
10	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	95,033	587,00	55 784,37	
	PP		Poplatek za skládku horniny 1- 4					
D 2			Základy a zvláštní zakládání				26 650,69	
11	K	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30	m3	3,418	4 750,00	16 235,50	
	PP		Železobeton základových desek C 25/30					
12	K	273351215RT1	Bednění stěn základových desek - zřízení bednicí materiál prkna	m2	3,308	600,00	1 984,80	
	PP		Bednění stěn základových desek - zřízení bednicí materiál prkna					
13	K	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	2,709	136,00	368,42	
	PP		Bednění stěn základových desek - odstranění					
14	K	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	0,076	65 000,00	4 940,00	
	PP		Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20					
15	K	274272140RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm výplň tvárnic betonem C 16/20	m2	1,428	1 556,00	2 221,97	
	PP		Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm výplň tvárnic betonem C 16/20					
16	K	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,012	75 000,00	900,00	

Náklady ze soupisu prací**414 780,92**

1 - Zemní práce	208 695,15
2 - Základy a zvláštní zakládání	26 650,69
3 - Svislé a kompletní konstrukce	29 637,50
5 - Komunikace	78 189,30
592 - Obrubníky, přídlažby, palisády	8 068,20
90 - Ostatní práce	49 000,00
951 - Ostatní konstrukce	0,00
96 - Bourání konstrukcí	1 984,00
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	1 481,70
99 - Staveništní přesun hmot	11 074,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou - místní část Zarazice, úprava veřejného prostranství

Objekt:

SO 01 - Stanoviště odpadu - Zarazice Cyrilometodějská

Místo:

Datum: 12.07.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem**414 780,92**

D	1		Zemní práce				208 695,15	
---	---	--	-------------	--	--	--	------------	--

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou - místní část Zarazice, úprava veřejného prostranství

Objekt:

SO 01 - Stanoviště odpadu - Zarazice Cyrilometodějská

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Razitko

Razitko

Datum: 12.07.2022

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou - místní část Zarazice, úprava veřejného prostranství

Objekt:

SO 01 - Stanoviště odpadu - Zarazice Cyrilometodějská

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

HOKR Stavby, s.r.o. Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12.07.2022

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

414 780,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	414 780,92	21,00%	87 103,99
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

501 884,91

VRN3 - Zařízení slavenšské	87 500,00
----------------------------	-----------

Information about the author can be found at <http://www.elsevier.com/locate/ymbs>

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 055 918,83	3 697 661,78
SO 00	Vedlejší rozpočtové náklady	134 500,00	162 745,00
SO 01	Stanoviště odpadu - Zarazice Cyrilometodějská	414 780,92	501 884,91
SO 02	Zpevněné plochy a chodníky	1 768 950,89	2 140 430,58
SO 03	Přípojka vody pro pítko	219 408,03	265 483,72
SO 04	Veřejné osvětlení, metropolitní síť	413 320,11	500 117,33
SO 05	Přípojka NN	104 958,88	127 000,24