

**DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	
Došlo dne:	18-08-2022
PODATELNA 2	
1551/E/22	

I.
Smluvní strany

Jméno:

Zápis živnost. rejstříku:

Zastoupený:

Sídlo:

Doručovací adresa:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno:

Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

Zdeněk Pěnkava - Aldeos

Zdeňkem Pěnkavou

Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové

Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové

64216250

CZ

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52

ředitelem

Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6

64809447

CZ64809447

(oprávnění zástupci ve věcech technických)

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:**

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 28.3. 2022 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to úpravu strojoven ústředního vytápění a úpravu systémů měření a regulace v areálu ZŠ Jiráskovo náměstí, Jiráskovo nám. 1166, Hradec Králové, na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 122028 s názvem „ZŠ JIRÁSKOVO NÁM. – ÚPRAVA ROZVODŮ ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ“ (dále jen „zakázka“) a nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Předmět díla byl dle čl. III. smlouvy o dílo blíže vymezen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně příloh č. 1 a 2 této zadávací dokumentace, tj. projektovou dokumentací s názvem „ZŠ JIRÁSKOVO NÁMĚSTÍ – OPRAVA ROZVODŮ ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ A SYSTÉMU MĚŘENÍ A REGULACE“ zpracovanou projekční kanceláří Jiří Vik – Tepelná technika, Kubelíkova 467, 500 03 Hradec Králové, IČ: 11016019 a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr.

Dílo se skládá zejména z následujících prací:

- demontáž nepotřebných částí rozvodů ústředního vytápění, regulačních ventilů a uzavíracích armatur;
 - demontáž čerpadel a technologie měření a regulace;
 - příprava podkladu a provedení nové betonové podlahy;
 - oprava zdiva a výmalba upravované strojovny;
 - úprava strojovny ústředního vytápění;
 - dodávka a montáž systému měření a regulace;
 - odstranění rzi, nátěr a izolace potrubí;
 - provedení zkoušky zařízení dle ČSN 060310 a ČSN 060830;
 - provedení závěrečného důkladného úklidu a uvedení dotčených prostor do původního stavu;
 - zaškolení obsluhy v rozsahu pravidelné údržby a uživatelské obsluhy systému měření a regulace.
3. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnového listu a rozpočtu, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

ZL 001 - stavebně konstrukční část

- a) Při provádění prací bylo zhotovitelem navrženo kompletní odbourání betonového základu z důvodu možných závad při napojování nové a staré konstrukce. Na základě toho došlo ke změně rozsahu prací a dodávek.

ZL 002 – zařízení pro vytápění staveb

- a) Při provádění prací bylo zhotovitelem navrženo ponechání části potrubí, které nevykazovalo závadu. Na základě toho došlo ke změně rozsahu prací a dodávek.

ZL 003 – zařízení měření a regulace

- a) Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedenému v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry.
4. V souvislosti s výše popsány skutečnostmi je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

III.

Předmět dodatku

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 3. a 4. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím zvýšení o 9 749,54 Kč bez DPH, tedy článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní :
1. *Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí bez DPH 851.273,19 Kč.*
2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.

Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

Příloha: Změnový list, změnový rozpočet

18. 08. 2022


V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne



Zdeněk Pěnkava

ZA OBJEDNATELE:



TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



SOUPIS ZMĚNOVÝCH LISTŮ

číslo ZL: 1

Zhotovitel:	Zdeněk Pěnkava - Aldeos Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové
Datum:	17. 08. 2022

Předmět změny:**ZL 001 - stavebně konstrukční část**

- a) Při provádění prací bylo zhotovitelem navrženo kompletní odbourání betonového základu z důvodu možných závad při napojování nové a staré konstrukce. Na základě toho došlo ke změně rozsahu prací a dodávek.

ZL 002 - zařízení pro vytápění staveb

- a) Při provádění prací bylo zhotovitelem navrženo ponechání části potrubí, které nevykazovalo závadu. Na základě toho došlo ke změně rozsahu prací a dodávek.

ZL 003 - zařízení měření a regulace

- a) Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry.

Počet připojených listů specifikací:
• 1 strany rozpočtu

Počet připojených výkresů:
• 0

Cena méněprací bez DPH:

Změna č.1: -7 253,- Kč
Změna č.2: -23 724,-Kč
Změna č.3: -11 544,-Kč

Cena víceprací bez DPH:

Změna č.1: 37 562,54 Kč
Změna č.2: 11 022,-Kč
Změna č.3: 3 686,-Kč

Celkem: -42 521,- Kč**Celkem: 52 270,54 Kč**

Výsledná cena změny bez DPH:

9 749,54 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Beze změny

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Datum:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: zsjiraskovonam

Stavba: ZŠ JIRÁSKOVO NÁM- OPRAVA ROZVODŮ ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ A MĚŘENÍ A REGULACE

KSO:

Místo: HRADEC KRÁLOVĚ

CC-CZ:

Datum: 21. 12. 2021

Zadavatel:

Magistrát města Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Jiří Vik Tepelná technika

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

11016019

DIČ:

CZ45092711

Zpracovatel:

JVIK

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 749,54

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-4 678,46	-982,48
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

11 796,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: zsjiraskovonam

Stavba: ZŠ JIRÁSKOVO NÁM- OPRAVA ROZVODŮ ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ A MĚŘENÍ A REGULACE

Místo: HRADEC KRÁLOVÉ

Datum: 21. 12. 2021

Zadavatel: Magistrát města Hradec Králové

Projektant: Jiří Vik Tepelná technika

Uchazeč:

Zpracovatel: JVIK

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		9 749,54	11 796,94
zsjiraskov onam	stavebně konstrukční část	30 309,54	36 674,54
zsjiraskov onam1	zařízení pro vytápění staveb	-12 702,00	-15 369,42
zsjiraskov onam2	zařízení měření a regulace	-7 858,00	-9 508,18



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ JIRÁSKOVO NÁM- OPRAVA ROZVODŮ ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ A MĚŘENÍ A
REGULACE

Objekt:

zs-jiraskovonam - stavebně konstrukční část

KSO:

Místo: HRADEC KRÁLOVÉ

CC-CZ:

Datum: 21. 12. 2021

Zadavatel:

Magistrát města Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Jiří Vik Tepelná technika

IČ:

11016019

DIČ:

CZ45092711

Zpracovatel:

JVIK

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

30 309,54

DPH základní
snížená

Základ daně

22 919,54

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

4 813,10

0,00

Cena s DPH

v CZK

35 122,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ JIRÁSKOVO NÁM- OPRAVA ROZVODŮ ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ A MĚŘENÍ A
REGULACE

Objekt: **zsjiřaskovonam - stavebně konstrukční část**

Místo: HRADEC KRÁLOVÉ

Datum: 21. 12. 2021

Zadavatel: Magistrát města Hradec Králové

Projektant: Jiří Vik Tepelná
technika

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: JVIK

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

30 309,54

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

10001 - Vzduchotechnika

783 - Dokončovací práce - nátěry

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ JIRÁSKOVO NÁM- OPRAVA ROZVODŮ ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ A MĚŘENÍ A
REGULACE

Objekt:

Místo: HRADEC KRÁLOVÉ

Datum: 02.08.2022

Zadavatel: Magistrát města Hradec Králové

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

30 309,54

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
3	K	612315411	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	70,000		
4	K	619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií	m2	-55,000		
5	K	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	1,200		
W							
W							
W							
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
11	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	1,200		
12	M	31316002	síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 4mm	m2	9,000		
13	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,000		
D		997	Přesun sutě				
14	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,980		
W							
15	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,980		
W							
16	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	1,980		
W							
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		10001	Vzduchotechnika				
30	K	783932161	Lokální vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tl do 3 mm opravované pl do 10 %	m2	-12,000		
32	K	783932171	Celoplošné vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tl do 3 mm	m2	-6,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ JIRÁSKOVO NÁM- OPRAVA ROZVODŮ ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ A MĚŘENÍ A
REGULACE

Objekt:

zs-jiraskovonam1 - zařízení pro vytápění staveb

KSO:

Místo: HRADEC KRÁLOVÉ

CC-CZ:

Datum: 21. 12. 2021

Zadavatel:

Magistrát města Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Jiří Vik Tepelná technika

IČ:

11016019

DIČ:

CZ45092711

Zpracovatel:

JVIK

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-12 702,00

DPH základní
snižená

Základ daně

-19 740,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-4 145,40

0,00

Cena s DPH

v CZK

-16 847,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ JIRÁSKOVO NÁM- OPRAVA ROZVODŮ ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ A MĚŘENÍ A
REGULACE

Objekt:

zs-jiraskovonam1 - zařízení pro vytápění staveb

Místo:

HRADEC KRÁLOVÉ

Datum:

21. 12. 2021

Zadavatel:

Magistrát města Hradec Králové

Projektant:

Jiří Vík Tepelná
technika

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

JVIK

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-12 702,00

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

724 - Zdravotechnika - strojní vybavení

732 - Ústřední vytápění - strojovny

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

734 - Ústřední vytápění - armatury

783 - Dokončovací práce - nátěry

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN5 - Finanční náklady

VRN9 - Ostatní náklady

VCP - Vícepráce

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ JIRÁSKOVO NÁM- OPRAVA ROZVODŮ ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ A MĚŘENÍ A
REGULACE

Objekt:

zs-jiraskovonam1 - zařízení pro vytápění staveb

Místo:

HRADEC KRÁLOVÉ

Datum: 21. 12. 2021

Zadavatel:

Magistrát města Hradec Králové

Projektant: Jiří Vik Tepelná
technika

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel: JVIK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-12 702,00

D PSV Práce a dodávky PSV							
D 713 Izolace tepelné							
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							
14	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 25 do 40	m	-12,000		
15	K	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 40x5,5 mm	m	8,000		
	W		10+2		12,000		
50	K	733120832	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 89 do 133	m	-12,000		
	W		25+3		28,000		
52	K	733121128	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 108x4,0	m	-12,000		
	W		20+4		24,000		
D 734 Ústřední vytápění - armatury							
98	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	-6,000		
113	K	734424101	Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C	kus	-2,000		
123	K	783614561	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	-12,000		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
D VRN4 Inženýrská činnost							
D VRN9 Ostatní náklady							
127	K	091003000r	Ostatní náklady bez rozlišení-odvoz demontovaného materiálu	ks	-1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ JIRÁSKOVO NÁM- OPRAVA ROZVODŮ ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ A MĚŘENÍ A
REGULACE

Objekt:

zsjiraskovonam2 - zařízení měření a regulace

KSO:

Místo: HRADEC KRÁLOVÉ

CC-CZ:

Datum: 21. 12. 2021

Zadavatel:

Magistrát města Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Jiří Vik Tepelná technika

IČ:

11016019

DIČ:

CZ45092711

Zpracovatel:

JVIK

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-7 858,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-7 858,00	21,00%	-1 650,18
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-9 508,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ JIRÁSKOVO NÁM- OPRAVA ROZVODŮ ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ A MĚŘENÍ A
REGULACE

Objekt:

zs-jiraskovonam2 - zařízení měření a regulace

Místo:

HRADEC KRÁLOVÉ

Datum:

21. 12. 2021

Zadavatel:

Magistrát města Hradec Králové

Projektant:

Jiří Vík Tepelná
technika

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

JVIK

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-7 858,00

PSV - PSV

D.1.4.b - Zařízení měření a regulace



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ JIRÁSKOVO NÁM- OPRAVA ROZVODŮ ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ A MĚŘENÍ A
REGULACE

Objekt:

zs-jiraskovonam2 - zařízení měření a regulace

Místo:

HRADEC KRÁLOVÉ

Datum:

21. 12. 2021

Zadavatel:

Magistrát města Hradec Králové

Projektant:

Jiří Vík Tepelná
technika

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

JVIK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-7 858,00

D	PSV	PSV					
D	D.1.4.b	Zařízení měření a regulace					
1	K	1000	Zařízení měření a regulace dle externí specifikace	ks	1,000		

VÝKAZ VÝMĚR

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZŠ Jiráskovo náměstí - Hradec Králové					
D.1.4.b Měření a regulace					
6.	Nerezová jímka, Ø8×100 mm	kus	- 6,0		
11.	Kabel CYKY-J 3 x 1,5	m	- 43,0		
	Kabel CYKY-O 2 x 1,5	m	- 10,0		
15.	Kabel JYTY-O 2 x 1	m	- 120,0		
	Kabel sykfy 2x2x0,5	m	90,0		
16.	Kabel JYTY-O 4 x 1	m	- 40,0		
18.	Krabice odbočná elektroinstalační, vč. svorkovnice, IP54	ks	- 2,0		
	Mars žlab 50x62	m	8,0		
	Lišta vkládací 40x40	m	14,0		
19.	Plastová trubka ohebná, vnitřní průměr 16mm, odolnost 320N/5cm, sv. šedá RAL 7035	m	- 191,0		
21.	Zásuvka 230V-16A pro povrchovou montáž	ks	1,0		
22.	Zářivkové svítido 2x36W	ks	- 3,0		
23.	Vypínač pro povrchovou montáž	ks	- 2,0		
CELKEM (bez DPH):					- 7 858

Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č.137/2006 Sb. (§44, odst. (4), písm. b).

Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:

- Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
- Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
- Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).
- Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
- Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb, §44, odst. (9)) :
Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuální nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíži uchazeče (vybraného dodavatele). Dodavatel zajistí použití kompatibilního řídicího systému s již v budově použitým ve stávajících strojovnách.
- V případě zjištění nesouladu mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr je povinen tento nesoulad uchazeč, v průběhu výběrového řízení, oznámit formou dotazu zadavateli VŘ.
- Všechny položky jsou uvedeny bez DPH.

8) Nakládání se sutí :

Uchazeč zahrne do jednotkových cen bouracích prací náklady na svislou i vodorovnou vnitrostaveništní manipulaci se sutí vč. překládání, náklady na odvoz na mezideponii, opětovné nakládání a odvoz sutí na skládku a skládkovné. Dále zahrne do svých cen náklady na laboratorní rozbory sutí vyžadované od 1.1.2006 vyhláškou MŽP č.294/2005.

Vybouraný materiál se stává majetkem zhotovitele.

Vzhledem k tomu, že se bude v některých případech jednat i o druhotné suroviny (ocel. konstrukce atd.) je nutné tento fakt zohlednit v nabídkové ceně.

9) Uchazeč zahrne do svých jednotkových cen důkladná a stálá protiprašná opatření, trvalý úklid vnitrozávodových komunikací znečištěných v průběhu stavby a trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou. Dále musí zahrnout do svých cen soustavné odklízení sutí vzniklé při bouracích pracích a soustavné odsávání prachu.