

Číslo smlouvy objednatele:




Číslo smlouvy zhotovitele: 2324

## **Dodatek č.2**




### **ke SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

společnost: **Domov PETRA Mačkov, Blatná, Mačkov 79**  
sídlo: Mačkov 79, 388 01 Blatná  
IČO: 70871779  
DIČ: CZ70871779  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
*jednající prostřednictvím:* , ředitelky  
na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: **PROTOM Strakonice, s.r.o.**  
sídlo: Písecká 290, 386 01 Strakonice  
IČO: 43841252  
DIČ: CZ43841252  
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 711  
číslo účtu:   
bankovní spojení:   
*jednající prostřednictvím:*  - jednatel  
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

Tímto Dodatkem č. 2 se doplňují a mění články a body Smlouvy o dílo a Dodatku č.1: **„Přestavba budovy školy v Blatné na chráněné bydlení“**.

#### **IV.**

##### **Cena díla**

1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 smlouvy, oceněného soupisu prací Dodatku č.1, který je nedílnou součástí a Přílohou č.1 Dodatku č. 1, oceněného soupisu prací Dodatku č.2, který je nedílnou součástí a Přílohou Dodatku č.2 a ze kterých vyplývá, že se zaručuje jejich úplnost a považují se mezi smluvními stranami za závazné.

## SMLOUVA O DÍLO

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II smlouvy a Dodatku č. 1 uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

<b>Celková cena dle Smlouvy o dílo bez DPH:</b>	<b>15 899 120,00</b>
Dodatek č.1 bez DPH	<b>0,00</b>
Dodatek č.2 bez DPH	<b>703 467,83</b>
Celková cena bez DPH	<b>16 602 587,83</b>
DPH z celkové ceny:	
<b>Celková cena včetně DPH:</b>	<b>19 092 976,00</b>

3. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 19.3.2021, jejíž přílohou je oceněný soupis prací s výkazem výměr, oceněného soupisu prací Dodatku č.1 ze dne 2.6.2022, který je přílohou Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo a oceněného soupisu prací Dodatku č.2 ze dne 9.8.2022, který je přílohou Dodatku č.2 ke smlouvě o dílo.

### VI.

#### Doba provádění díla

1. Termín zahájení realizace stavby je stanoven **do 5 dnů** po nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Termín pro dokončení stavby: **do 30.9.2022.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a Dodatku č.1 tímto Dodatkem č.2 nedotčené zůstávají v platnosti.

#### PŘÍLOHY Dodatku č.2

Příloha č. 1	Oceněný soupis prací Dodatku č. 2
--------------	-----------------------------------

V Mačkově, dne

Ve Strakonících, dne:

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

.....  
Vlasta Maroušková  
Ředitelka

.....  
Miroslav Procházka - jednatel

**Vlasta**  
**Maroušková**  
**á**  
Digitálně  
podepsal Vlasta  
Maroušková  
Datum: 2022.08.19  
10:51:17 +02'00'

**Miroslav**  
**Procházka**  
Digitálně podepsal  
Miroslav Procházka  
Datum: 2022.08.18  
07:27:39 +02'00'



# ROZPOČET

**Stavba: Přestavba budovy školy v Blatné na chráněné bydlení - projekt**

**Objekt: DODATEK č.2**

**Část: Oprava střechy**

Objednatel: Domov Petra Mačkov

Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Místo: Blatná

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: 9. 8. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HSV Práce a dodávky HSV 31 275,91**

**96 Bourání konstrukcí 31 275,91**

1	001	Demontáž a likvidace stávající ploché střechy vč. krůvku a světlíků (bez poplatku za demontovaný plech)	kpl	1,000	31 275,91	31 275,91	
---	-----	---	-----	-------	-----------	-----------	--

**PSV Práce a dodávky PSV 638 091,92 3,616**

**712 Povlakové krytiny 194 450,35 1,424**

2	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	134,920	13,70	1 848,40	
3	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,043	82 300,00	3 538,90	0,043
4	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	134,920	121,00	16 325,32	0,119
5	62856010	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	157,249	189,00	29 720,06	0,708
6	712363118	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů hranatého průřezu pl do 0,09 m2	kus	2,000	514,00	1 028,00	0,020
7	712363122	Provedení povlakové krytiny střech do 10° provedení rohů a koutů navažením izolačních tvarovek	kus	43,000	42,90	1 844,70	
8	28322071	roh vnější pro střešní fólie mPVC šedá	kus	40,000	114,00	4 560,00	0,008
9	28322070	roh vnitřní pro střešní fólie mPVC šedé	kus	3,000	106,00	318,00	0,001
10	712363351	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pásek rš 50 mm	m	22,200	99,50	2 208,90	0,007
11	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	37,400	161,00	6 021,40	0,022
12	712363354	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 70 mm	m	18,200	151,00	2 748,20	0,008
13	712363357	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 mm	m	15,300	330,00	5 049,00	0,023
14	712363384	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro profily atypické výroby o větší rš	m2	7,200	1 780,00	12 816,00	0,078
15	712363604	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm vnitřní pole, budova v do 18 m	m2	89,640	279,00	25 009,56	0,013
16	712363605	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	22,000	404,00	8 888,00	0,006
17	712363606	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm rohové pole, budova v do 18 m	m2	14,600	529,00	7 723,40	0,006
18	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá	m2	163,671	288,00	47 137,25	0,311
19	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	126,240	48,30	6 097,39	
20	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	145,807	39,60	5 773,96	0,044
21	712861702	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií přilepenou bodově	m2	6,510	237,00	1 542,87	0,003
22	712861703	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií přilepenou v plné ploše	m2	7,680	344,00	2 641,92	0,006

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
23	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	1,424	1 130,00	1 609,12	

**713 Izolace tepelné 225 251,46 1,339**

24	713141135	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	252,480	105,00	26 510,40	0,146
25	28375033	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\rho=0,035$ tl 150mm	m2	265,104	745,00	197 502,48	1,193
26	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	1,339	925,00	1 238,58	

**762 Konstrukce tesařské 31 874,30 0,450**

27	762361313	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl 25 mm	m2	28,520	1 090,00	31 086,80	0,450
28	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,450	1 750,00	787,50	

**764 Konstrukce klempířské 33 009,90 0,065**

29	764541405	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětralého plechu rš 330 mm	m	15,500	1 160,00	17 980,00	0,044
30	764541446	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn předzvětralého plechu 330/100 mm	kus	2,000	755,00	1 510,00	0,001
31	764548423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětralého plechu průměru 100 mm	m	9,000	1 470,00	13 230,00	0,020
32	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,130	2 230,00	289,90	

**767 Konstrukce zámečnické 153 505,91 0,337**

33	767316311	Montáž střešního bodového světlíku přes 1 do 1,5 m2	kus	4,000	2 070,00	8 280,00	
34	761661101	Osazení nastavovacích manžet pro dosažení výšky světlíku	kus	8,000	248,00	1 984,00	
35	iDome1	Střešní světlík iDome FIX nacvakávací bez manžety 1200x1200mm	kus	4,000	15 943,00	63 772,00	0,236
36	iDome2	Kopule polykarbonátová čirá PC 1W A 1200x1200mm	kus	4,000	5 264,00	21 056,00	0,049
37	iDome4	Manžeta PVC 20/00 EP 20cm vysoká kolmá 1200x1200mm	kus	8,000	4 910,00	39 280,00	0,032
38	iDome5	Manžeta PVC 16/20 EP 16cm vysoká zkosená 1200x1200mm	kus	4,000	4 663,00	18 652,00	0,020
39	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,337	1 430,00	481,91	

**VRN Vedlejší rozpočtové náklady 34 100,00**

**VRN5 Finanční náklady 34 100,00**

40	052203000	Rezerva dodavatele - odhad, 15,5 m x 2200 Kč, nutno upřesnit řešení u římsy s ohledem na případné budoucí zateplení	komplet	1,000	34 100,00	34 100,00	
----	-----------	---	---------	-------	-----------	-----------	--

**Celkem 703 467,83 3,616**

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Přestavba budovy školy v Blatné na chráněné bydlení - projekt

Objednatel: Domov Petra Mačkov

Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Místo: Blatná

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: 17.8.2022

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
<b>2324</b>	<b>Přestavba budovy školy v Blatné na chráněné bydlení - projekt</b>	<b>16 602 587,83</b>	<b>2 490 388,17</b>		<b>19 092 976,00</b>		<b>16 568 487,83</b>		<b>34 100,00</b>	
<b>01</b>	<b>Objekt školy</b>	<b>15 899 120,00</b>	<b>2 384 868,00</b>		<b>18 283 988,00</b>		<b>15 899 120,00</b>			
<b>D1</b>	<b>DODATEK č.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
D1-1	Elektroinstalace - 03/2022 UPS, videotelefon, telefonní ústředna	-64 860,00	-9 729,00		-74 589,00		-64 860,00			
D1-2	Výměna částí sdk podhledů vč. tepelné izolace v 2.NP, revize výkazu výměr	64 860,00	9 729,00		74 589,00		64 860,00			
<b>D2</b>	<b>DODATEK č.2</b>	<b>703 467,83</b>	<b>105 520,17</b>		<b>808 988,00</b>		<b>669 367,83</b>		<b>34 100,00</b>	
D2-1	Oprava střechy	703 467,83	105 520,17		808 988,00		669 367,83		34 100,00	
<b>Celkem</b>		<b>16602587,83</b>	<b>2490388,17</b>		<b>19092976,00</b>		<b>16568487,83</b>		<b>34100,00</b>	