

SMLOUVA O DÍLO č. SML/209/2022

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

ČLÁNEK I. SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI

- 1. Objednatel: Statutární město Brno**, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno-město zastoupené Ing. Karin Karasovou, starostkou městské části Brno – Královo Pole na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších změn
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole
Palackého tř. 59, 612 93 Brno



(dále jen „*Objednatel*“)

- 2. Zhotovitel: VIVAS CZ s.r.o.**
se sídlem Jezerůvky 511/2a, 62100, Brno
statutární orgán: Ing. Mgr. Pavel Kouřil, jednatel
IČO: 26302136
DIČ: CZ26302136



Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, sp. zn. C42686

(dále jen „*Zhotovitel*“)

ČLÁNEK II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Zhotovitel prohlašuje, že na základě předmětu podnikání *živnostenského oprávnění pro činnost provádění staveb, jejich změn a odstraňování* je odborně způsobilý zhotovit dílo v rozsahu dohodnutém touto Smlouvou.
- Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele do uzavření této Smlouvy, zejména projektovou dokumentací pro provádění stavby zhotovenou projektantem PP Ateliér s.r.o., Křížová 2597/5, 150 00 Praha 5, IČO: 08196443, v 04/2022, a položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s podklady, na které tato Smlouva odkazuje.

3. Objednatel se Zhotovitelem uzavírají tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) s ohledem na to, že Zhotovitel díla byl dne 27.07.2022 Objednatelem vybrán v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**ZŠ Staňkova 14, Brno – nezbytné opravy objektu školní družiny**“ k uzavření Smlouvy.

ČLÁNEK III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele řádně provést ve sjednané době, na své náklady a na své nebezpečí dílo a takto provedené dílo předat Objednateli a tomu odpovídající závazek Objednatele provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení dle čl. VI Smlouvy.
2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech stavebních činností, prací, služeb a dodávek uvedených ve smlouvě a jejich přílohách v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a nabídky Zhotovitele. Předmětem díla je zejména úprava stávajícího hygienického zázemí a oprava havarijního stavu střešní a stropní konstrukce objektu družiny, která se nachází ve dvorním traktu ZŠ Staňkova 14, Brno. Zároveň dojde k úpravě stávajících rozvodů elektro, vody a kanalizace v rámci hygienického zázemí, úpravě vzduchotechniky, dále budou provedeny nezbytné stavební úpravy, výmalba prostor a závěrečný úklid (vč. mytí oken) v rozsahu dle výkazu výměr a projektové dokumentace zpracovaných projektantem PP Ateliér s.r.o.
3. Dílo musí být způsobilé sloužit svému účelu pro zajištění provozu základní školy a musí vykazovat veškeré technické, funkční a estetické vlastnosti sjednané touto smlouvou nebo vlastnosti obvyklé.
4. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele stavební práce v budově na adrese Staňkova 14, Brno, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku p. č. 596. Pozemek a budova jsou zapsány na LV č. 10001 v k. ú. Ponava (dále také jako „Stavba“). Zhotovitel prohlašuje, že je mu známo, že nemovitá věc specifikovaná v tomto odstavci je svěřena do hospodaření příspěvkové organizace zřízené Objednatelem Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14.
5. Místo plnění je vymezeno projektem specifikovaným v čl. II odst. 2 Smlouvy.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že Stavba by měla být zahájena mimo provoz školy v období letních prázdnin a bude pokračovat v průběhu školního roku. Objednatel klade důraz na to, aby Stavba byla prováděna tak, aby minimalizovala negativní vliv Stavby na provoz školy.

ČLÁNEK IV. DOBA PLNĚNÍ

1. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 15 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy. Zhotovitel pak zahájí práce v den následující po převzetí staveniště. Nepřevzetí staveniště z důvodů na straně Zhotovitele nemá vliv na sjednaný termín provedení díla.

2. Dílo musí být Zhotovitelem provedeno **nejpozději do 100 kalendářních dnů** od termínu zahájení prací.

ČLÁNEK V. VLASTNICKÉ PRÁVO K PŘEDMĚTU DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

1. Jednotlivé věci (součásti) se stávají vlastnictvím Objednatele okamžikem jejich zabudování do nemovité věci, byť dílo není dokončeno a je doposud prováděno.
2. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, která vznikne jeho činností při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy včetně nemajetkové újmy, a to i třetím osobám popř. Objednateli až do doby předání a převzetí zhotoveného díla Objednatelem.
3. V případě, že Zhotovitel neodstraní Objednatelem oprávněně uplatněné škody v průběhu provádění díla v dohodnutém termínu a nedojde-li k dohodě, pak ve lhůtě obvyklé, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění škod sám nebo třetí osobou na účet Zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli náhradu škodu v penězích.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody vzniklé na stavebních materiálech, stavebních hmotách, a zařízeních.

ČLÁNEK VI. CENA DÍLA

1. Cena za provedení díla dle čl. III této Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, přičemž celková cena je cenou pevnou, nepřekročitelnou a nezměnitelnou, po celou dobu provádění díla. Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu ze dne 12.07.2022, který tvoří jako Příloha č. 1 nedílnou součást této Smlouvy. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady vynaložené Zhotovitelem v souvislosti s provedením celého díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
2. Celková cena díla bez DPH: **5 395 349,- Kč**
(slovy: pět milionů třístadevadesát pět tisíc tři stá čtyřicet devět korun českých)
Sazba DPH odpovídá platné právní úpravě v době zdanitelného plnění.
3. Celková cena v sobě zahrnuje buď jako položka v rozpočtu nebo jako součást jednotkové ceny použité při tvorbě oceněného Soupisu prací (položkového rozpočtu) zejména:
 - veškeré náklady na řádné a včasné zhotovení bezvadného funkčně způsobilého a kompletního díla způsobilého k dohodnutému účelu, jehož zhotovení je předmětem Smlouvy,
 - zabezpečení veškerých povolení nutných k bezproblémovému průběhu a dokončení rekonstrukce (např. užívání veřejných prostranství, zvláštních užívání komunikace),
 - náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících ke zhotovení díla a pro užívání díla dále potřebných,
 - náklady na vyklizení dotčených prostor a zpětné nastěhování,
 - náklady na průběžný a konečný úklid staveniště (vč. mytí oken),
 - zajištění bezpečnosti všech osob na staveništi a v okolí staveniště, náklady k dodržení bezpečnostních a protipožárních předpisů,
 - dodávku, skladování, správu, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů potřebných pro realizaci díla,

- náklady na přesun hmot a včetně nákladů na likvidaci stavebního odpadu vzniklého při realizaci Stavby,
 - předepsané zkoušky, revize a atesty podle platných právních předpisů a technických norem nebo potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla,
 - náklady na pojištění,
 - zřízení, rozvody, spotřeba a provoz podružného připojení vody a energií během provádění díla,
 - náklady na ochranu díla až do předání díla Objednateli,
 - zajištění potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení díla,
 - zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla (do převzaté projektové dokumentace stavby Zhotovitel zřetelně vyznačí všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla),
 - koordinační a kompletační činnost Zhotovitele nad prováděním celého díla,
 - fotodokumentaci postupu prací a všech dokončených částí předmětu této veřejné zakázky,
 - licenci k projektové dokumentaci skutečného provedení stavby a užití fotodokumentace,
 - zajištění veškerých podkladů včetně všech vyjádření dotčených orgánů potřebných k případné kolaudaci.
4. Cenu je možné zvýšit pouze v případě provedení dodatečných stavebních prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v předaném projektu a oceněného soupisu prací, a to ve výši a za podmínek stanovených v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Zvýšení ceny lze provést přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které Objednatel nařídil provádět formou Změnového listu a v rozsahu dohodnutém dodatkem ke Smlouvě (dále jen „vícepráce“). Náklady na vícepráce budou připočteny k ceně podle čl. VI odst. 2 této Smlouvy. Náklady na vícepráce budou oceněny podle odpovídajících jednotkových cen položek dle položkového rozpočtu (Příloha č. 1 této Smlouvy). Oceňování víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen dle položkového rozpočtu (Příloha č. 1 této Smlouvy), bude provedeno podle cen obvyklých na trhu s přihlédnutím k celkové cenové úrovni nabídky Zhotovitele vyplývající z položkového rozpočtu. Ke zvýšení ceny dojde pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě, podepsaného smluvními stranami, před zahájením realizace víceprací, a to po odsouhlasení předmětného Změnového listu Objednatel.
 6. Dohodnou-li se smluvní strany dodatkem ke smlouvě na méněpracích, cena za provedení díla dle odst. 2 tohoto článku se snižuje o hodnotu méněprací odpovídající ceně méněprací dle položkového rozpočtu.
 7. Zjišťovací protokol, který bude přílohou faktury, slouží výhradně jako podklad fakturace.

ČLÁNEK VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu za dílo za těchto podmínek:
 - 1.1. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat platby ceny díla před provedením jeho předmětné části, ani zálohy, a to ani na úhradu hotových výdajů.
 - 1.2. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě měsíčních dílčích daňových dokladů – faktur (dále jen „faktur“), které budou vystavené Zhotovitelem a doručené Objednateli nejpozději do 10. dne následujícího měsíce na základě zjišťovacího protokolu se soupisem skutečně provedených prací potvrzeným technickým dozorem

stavebníka (dále jen „technický dozor“ či „TDS“). Úhrada bude provedena do výše 90 % celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % bude uhrazeno po předání a převzetí řádně dokončeného celého díla bez vad a nedodělků nebo po odstranění všech vad a nedodělků díla uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.

- 1.3. Konečnou fakturu vystaví Zhotovitel nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne předání celého díla nebo od odstranění poslední vady uvedené v zápisu o předání a převzetí díla.
- 1.4. Doba splatnosti faktury je dohodnuta 14 kalendářních dní ode dne doručení daňového dokladu Objednateli na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví Smlouvy.
- 1.5. Platba ceny bude probíhat v korunách českých.
- 1.6. Platbu poukáže Objednatel bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.
- 1.7. Objednatel prohlašuje, že prováděné dílo bude plněno pro výkon veřejné správy Objednatele. Bude tedy uplatněn běžný daňový režim, tj. **nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti**.
- 1.8. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu se všemi náležitostmi daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitostmi účetního dokladu stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů:
 - a. označení Objednatele, včetně sídla, doručovací adresy, IČO, DIČ;
 - b. označení Zhotovitele, včetně sídla, IČO, DIČ;
 - c. evidenční číslo daňového dokladu;
 - d. den vystavení daňového dokladu;
 - e. číslo smlouvy Objednatele, datum jejího uzavření, název smlouvy a název veřejné zakázky „ZŠ Staňkova 14, Brno – nezbytné opravy objektu školní družiny“;
 - f. den uskutečnění zdanitelného plnění;
 - g. splatnost daňového dokladu;
 - h. základ daně;
 - i. sazbu daně a výši daně v české měně;
 - j. číslo účtu Zhotovitele, na nějž má být placeno;
 - k. označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu;
 - l. razítko a podpis oprávněné osoby.
2. Přílohou faktury bude vždy technickým dozorem nebo oprávněnou osobou Objednatele podepsaný zjišťovací protokol obsahující soupis skutečně provedených prací, služeb a dodávek s jednotkovou cenou a množstvím u jednotlivých položek. Zhotovitel je povinen uvést u konkrétních položek z položkového rozpočtu, že byly prováděny prostřednictvím poddodavatele a jeho identifikaci (název, sídlo, IČO).
3. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná nebo nebude obsahovat soupis provedených prací, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystavené faktury Objednateli. Zhotovitel je oprávněn účtovat fakturou pouze práce, služby a dodávky, které byly Zhotovitelem provedeny v rozsahu odsouhlaseném Objednatelem. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škody vzniklé nedodržením této povinnosti stejně jako za škody vzniklé Objednateli chybami daňového dokladu, a to zejména škod vzniklých nedodržením lhůty pro přiznání k DPH.
4. Zhotovitel je oprávněn uvést na daňovém dokladu pouze bankovní účet, na nějž má být uhrazena cena, zveřejněný v registru plátců DPH. Platbu na jiný účet je Objednatel

oprávněněn odepřít a není tak v prodlení. Změna bankovního účtu Zhotovitele je možná pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě.

ČLÁNEK VIII. STAVENIŠTĚ A JEHO ZAŘÍZENÍ

1. O předání staveniště Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku III. odst. 4 této Smlouvy.
2. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště až do podepsání zápisu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících v užívání nebo v případě, že bude dílo převzato Objednatel s ojedinělými vadami či nedodělků až dnem jejich úplného odstranění, jeden stavební deník v originále a ve dvou kopiích. Jedna kopie stavebního deníku náleží Objednateli, druhá Zhotoviteli. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při převjímacím řízení Objednateli, v případě předání díla s vadami až po odstranění těchto vad. Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za dohodu smluvních stran o změně Smlouvy. Stavební deník vedou Zhotovitelem pověřené osoby – stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce. Záznamy do nich jsou oprávněni provádět dále zástupci Objednatele, osoby vykonávající technický dozor Objednatele a autorský dozor a další osoby oprávněně plnit úkoly dozoru podle zvláštních právních předpisů. Ve stavebním deníku musí být uveden kontakt pověřených osob a jejich podpisový vzor.
3. Náklady na zřízení, provozování, zajištění zařízení, údržbu, likvidaci a vyklizení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná podružná měřící místa na měření spotřebované energie a vody na vlastní náklady. Spotřebované energie a vodu je povinen Zhotovitel uhradit Objednateli.
4. Vstup a vjezd na staveniště musí být v souladu se zásadami organizace výstavby.
5. Zhotovitel není oprávněněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.
6. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránovat jejich pronikání mimo staveniště. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně díla.
7. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště.
8. Zhotovitel je povinen provádět každý den po ukončení prací úklid staveniště. Při předání zhotoveného díla Objednateli musí být předáno i vyklizené staveniště a proveden závěrečný úklid. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu.

ČLÁNEK IX. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Kvalita Zhotovitelem zhotoveného díla musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v projektu, technickým normám a technickým dokumentům vztahujícím se k plnění. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy a technickými dokumenty.
2. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky první jakosti, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je známo, že je škodlivý. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály již použité, které nemají požadující certifikaci, je-li pro jejich použití podle příslušných právních předpisů potřeba. Připouští se pouze první jakost materiálů.
3. Prováděné dílo musí být provedeno v první jakosti.
4. V případě, že Zhotovitel nebude prokazatelně schopen zajistit hmoty, materiály uvedené v projektové dokumentaci pro provedení Stavby, je třeba předchozího písemného souhlasu Objednatele se změnou této hmoty nebo materiálu, přičemž musí být garantovány ustanovení právních a technických předpisů a parametrů specifikovaných projektem. Realizace změny nesmí znamenat pro Objednatele nárůst provozních nákladů a snížení standardů.
5. Hodlá-li Zhotovitel k provádění díla využít poddodavatele, musí mít zhotovitel předchozí souhlas Objednatele s vymezením přesného rozsahu díla, které bude poddodavatel provádět. Zhotovitel je povinen zároveň doložit kvalifikaci poddodavatele k provádění poddodávky dle požadavku Objednatele. Bez souhlasu Zhotovitele k provádění poddodávky poddodavatelem odpovídá Zhotovitel za vady díla prováděné poddodávky, jako kdyby ji prováděl sám. Zhotovitel odpovídá za výběr poddodavatele.
6. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské části díla a nese za ně odpovědnost v plném rozsahu dle této Smlouvy, jako by dílo prováděl sám.
7. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla pořizovat fotodokumentaci postupu prací a dále zanést do dokumentace skutečného provedení Stavby veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Okamžikem předání Dokumentace Objednateli uděluje Zhotovitel Objednateli oprávnění k výkonu práva tuto Dokumentaci užívat (dále jen „licence“) v rozsahu dohodnutém touto Smlouvou. Objednatel je na základě udělené opravňující a výhradní licence oprávněn Dokumentaci využívat při užívání, rekonstrukcích, údržbě, opravách uvedené Stavby, je oprávněn do Dokumentace bez omezení zasahovat a upravovat ji i prostřednictvím třetích osob, použít Dokumentaci jako podklad ke zhotovení další projektové dokumentace ve všech stupních, poskytnout podlicenci k užití Dokumentace vždy v souvislosti s objektem Stavby dle této Smlouvy. Licence se Objednateli poskytuje na celou dobu trvání ochrany autorského práva

k Dokumentaci. Odměna za poskytnutou licenci, jakož i veškeré další případné autorské nároky Zhotovitele, jsou již zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce Objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku 7 dnů předem nebo výjimečně faxem nebo e-mailem 3 dny předem. V případě, že Zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen práce odkrýt a umožnit Objednateli provedení dodatečné kontroly s tím, že nese veškeré takto vzniklé náklady.
9. Zhotovitel oznámí Objednateli zápisem do stavebního deníku 7 pracovních dnů předem termín provádění zkoušek a seznámí písemně Objednatele neprodleně po jejich dokončení s výsledky. Prováděné zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídít jejich opakování. Náklady na dodatečné zkoušky jsou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokážou pochybnosti uplatněné Objednatelem, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel. Protokoly o provedených zkouškách předá Zhotovitel Objednateli.
10. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést Objednatel, případně Objednatel pomocí třetí osoby, na náklady Zhotovitele. Při provádění prací na veřejných cestách nebo v jejich sousedství je Zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků, pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení s důrazem na charakter objektu apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré silnice a cesty. Při použití cizích pozemků je Zhotovitel povinen provést nutná jednání k řádnému provedení díla dle této Smlouvy a nést veškeré náklady s tím spojené.
11. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu Smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky omezení provádění Stavby uvedené v zadávací dokumentaci.
12. Harmonogram postupu prací při provádění předmětného díla, zpracovaný Zhotovitelem tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že Harmonogram postupu prací je zpracován v souladu s technologickými lhůtami a podmínkami stanovenými závaznými technickými normami nebo výrobcí jednotlivých při realizaci díla použitých materiálů, systémů nebo výrobků pro jejich použití a montáž.
13. Zhotovitel se zavazuje neprodleně z prováděného díla odstranit veškeré materiály a výrobky používané v rozporu s technologickými lhůtami a podmínkami stanovenými závaznými technickými normami nebo výrobcí jednotlivých při realizaci díla použitých materiálů, systémů nebo výrobků pro jejich použití a montáž a nahradit je jinými.
14. Zhotovitel je povinen při provádění Stavby zajistit dodržování technologických postupů a lhůt.
15. Zhotovitel se zavazuje zajistit provádění díla tak, aby provádění díla:
 - (a) v co nejmenší míře omezovalo užívání okolí místa provádění díla, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených bytových a nebytových prostor, pozemků či staveb;
 - (b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům;
 - (c) v co nejmenší míře omezovalo provoz školy v rámci školního roku;
 - (d) v průběhu školního roku je nutno zabezpečit přístupové cesty s ohledem na provoz školy, ochranu zdraví a bezpečnost dětí a jiných osob.

16. Objednatel je oprávněn po dobu provádění díla Stavbu průběžně kontrolovat. Objednatel je oprávněn vyhradit si být přítomen kontrole určité části díla, přičemž Zhotovitel je povinen sdělit Objednateli včas termín provádění těchto prací.
17. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění stavby, že dílo s ohledem na skryté překážky nemůže být provedeno dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost Objednateli a navrhne mu změnu díla. Zhotovitel dokončí Stavbu v termínu dle čl. IV Smlouvy v rozsahu, v kterém mu zjištěné překážky nebrání dokončení Stavby tak, aby provoz mohl být zahájen v předpokládaném termínu, nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, že má Zhotovitel provádění díla pozastavit. Objednatel pak převezme část díla za podmínek stanovených v čl. X Smlouvy, nedohodnou-li se strany, že Objednatel převezme dílo až po zhotovení dodatečných stavebních prací.
18. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se v prostoru staveniště s jeho vědomím zdržují, i těch, které se zdržují mimo vymezený prostor staveniště v dosahu možného účinku provozní činnosti Zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen umožnit autorovi projektu výkon autorského dozoru a v jeho průběhu zejména sledovat, zda je dílo prováděno dle projektu.
20. Objednatel je oprávněn:
 - (a) Sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla, kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci této Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly.
 - (b) Prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor Objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, kvalitu prováděných prací a činnost Zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický zástupce Objednatele je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník Zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví pracovníků, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Technický zástupce Objednatele není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti Zhotovitele. Technický dozor u předmětného díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.
 - (c) Prostřednictvím koordinátora bezpečnosti práce provádět kontrolu bezpečnosti a ochrany zdraví u Zhotovitele z hlediska dodržování obecně závazných právních předpisů, stavebně-technické dokumentace a Smlouvy o dílo.
21. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostala svým povinnostem, zejména povinnosti dokončit dílo a jeho části v dohodnutých termínech, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

ČLÁNEK X. PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen předat zhotovené dílo Objednateli ve sjednaném termínu.
2. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí díla nejméně 5 dnů předem. Za výzvu se považuje i zápis do stavebního deníku. Objednatel není povinen dílo převzít před dohodnutým termínem.
3. Zhotovitel je povinen řádně zhotovené dílo bez vad a nedodělků předat Objednateli v dohodnuté době na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran, ve kterém Objednatel prohlásí, zda dílo přebírá

bez výhrad či s výhradami. Není-li dílo zhotoveno bez vad a nedodělků, není Objednatel povinen dílo převzít. Do protokolu pak Objednatel uvede rovněž důvody, proč odmítá dílo převzít. Převezme-li Objednatel dílo s drobnými ojedinělými vadami a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje, uvede Objednatel v předávacím protokole jejich výčet s tím, že se strany dohodnou na termínu jejich odstranění a nedojde-li k dohodě o termínu jejich odstranění, tak se za termín pro odstranění vad a nedodělků považuje lhůta do 7 dnů od předání díla. Předávací protokol se sepisuje ve dvou vyhotoveních, pro každou ze smluvních stran, a musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4. Při předání díla je Zhotovitel povinen Objednateli předat veškeré doklady související s prováděním díla, tj. zejména:
 - projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních,
 - originál stavebního deníku,
 - veškerá osvědčení a zápisy o zkouškách ve třech vyhotoveních,
 - certifikaci použitých materiálů a výrobků ve třech vyhotoveních,
 - revizní zprávy ve třech vyhotoveních,
 - seznam zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, potvrzené záruční listy,
 - zápisy a prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění prací ve třech vyhotoveních,
 - fotodokumentaci postupu provádění prací a všech dokončených částí předmětu této veřejné zakázky na CD,
 - doklady o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů provádějících,
 - rozsah díla specifikující jednotlivé položky, které prováděl poddodavatel,
 - čestné prohlášení podepsané za Zhotovitele se jmenovitým seznamem všech poddodavatelů, s prohlášením, že vůči nim má vyrovnány všechny splatné závazky vyplývající z této Smlouvy o dílo.

Nedoložení kteréhokoliv nezbytného dokladu je důvodem pro nepřevzetí díla Objednatel.

5. Při zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění Stavby v souladu s touto Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, není Objednatel povinen zhotovené dílo předávané Objednateli dle čl. IX Smlouvy převzít. Stavby a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou Stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.
6. Bude-li předmětná část díla schopna provozu, Zhotovitel souhlasí s jeho užíváním Objednatel (resp. uživatelem) ještě před předáním díla.

ČLÁNEK XI. VADY DÍLA A ZÁRUKA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno v souladu s touto Smlouvou, má vlastnosti dohodnuté a není-li to ve Smlouvě dohodnuto, že má vlastnosti obvyklé a je způsobilé užití k dohodnutému účelu, a že si tyto vlastnosti podrží po dobu trvání záruky.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání Objednateli, a dále za vady, které se projeví v záruční době. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla v délce **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet předáním díla Objednateli.
3. Objednatel splní svou povinnost vytknout Zhotoviteli vady, které mělo dílo v době předání, pokud tak učiní nejpozději do pěti let od předání díla Objednateli. U záručních

vad je za řádné vytknutí vady považováno, vytkne-li Objednatel vadu, kterou zjistil Zhotoviteli v záruční lhůtě do konce záruky.

4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Požaduje-li Objednatel jiný způsob nápravy vady, musí konkrétně tuto skutečnost uvést v písemném oznámení vady.
5. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí Zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 72 hodin v pracovní dny od písemného oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak). V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 48 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede nejpozději do 3 pracovních dnů od oznámení.
6. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených v odstavci 5 tohoto článku, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie prostřednictvím jiné odborně způsobilé osoby. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel, práva Objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.
7. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny Objednatelem nebo prokáže-li Zhotovitel, že mu ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli.
8. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady.
9. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami.

ČLÁNEK XII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této Smlouvy Zhotovitelem a dále:
 - a) je-li Zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště více než 15 dnů;
 - b) je-li Zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla v dohodnuté době po dobu delší než 15 kalendářních dnů;
 - c) Zhotovitel přes písemné upozornění provádí práce neodborně nebo v rozporu se Smlouvou, právními předpisy, technickými normami, technickými dokumenty nebo s pokyny Objednatele;
 - d) Zhotovitel opustí Stavbu nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých povinností dle Smlouvy;
 - e) v případě, že se Zhotovitel stane „nespolehlivým plátcem“ dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
 - f) v případě vydání rozhodnutí o insolvenční Zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).
2. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit:
 - a) v případě prodlení Objednatele s předáním staveniště ke zhotovení díla více než 15 dnů;

- b) v případě prodlení Objednatele s úhradou faktury více než 30 dnů;
 - c) nebo v případě vstupu Objednatele do likvidace.
3. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit i ohledně nesplněné části díla.
 4. V případě, že některá ze stran odstoupí od Smlouvy, je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 3 dnů od doručení oznámení o odstoupení.
 5. Smluvní strany sepíší protokol o rozsahu rozpracovanosti díla ke dni odstoupení od Smlouvy. Tento protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací, služeb a dodávek ke dni odstoupení od Smlouvy a jejich odpovídající hodnotu dle rozpočtu.

ČLÁNEK XIII. SANKCE

1. V případě prodlení Zhotovitele s převzetím staveniště je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
2. V případě nedodržení technologických lhůt a podmínek stanovených ČSN, ČSN.EN nebo výrobcí jednotlivých pro realizaci díla použitých materiálů, systémů nebo výrobků pro jejich použití a montáž, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý den trvání nedodržení každé jednotlivé lhůty a podmínky.
3. V případě prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním díla ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady díla v termínu dle čl. X a XI Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady. Tataž smluvní pokuta se uplatní při prodlení Zhotovitele s nastoupením na odstranění každé vady.
5. V případě prodlení Objednatele s předáním staveniště je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
6. Pokud Objednatel nebo jím pověřený zástupce upozorní písemnou výzvou nebo zápisem do stavebního deníku Zhotovitele, že neplní či nedodržuje jakoukoliv povinnost vyplývající mu z této Smlouvy včetně příloh, vyjma povinností uvedených v odst. 1 až 5 tohoto článku Smlouvy, a Zhotovitel nesjedná nápravu, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení a za každý den, ve kterém bude porušení trvat.
7. Smluvní strana uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou. Takto vyzvaná smluvní strana je povinna zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 10 dnů od doručení této výzvy.
8. Vedle smluvní pokuty mají smluvní strany právo na náhradu škody ve skutečné výši. Strany si výslovně sjednávají, že se neuplatní ustanovení § 2050 Občanského zákoníku.
9. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká bez ohledu na zavinění smluvních stran.
10. Je-li některá ze smluvních stran v prodlení se zaplacením peněžité pohledávky, je věřitel oprávněn uplatnit po dlužníkovi dle § 1970 Občanského úrok z prodlení v zákonné výši. Smluvní strany se dohodly, že poukázaná platba se vždy započte nejprve na jistinu, pak na náklady již určené, pak na úroky z prodlení.

ČLÁNEK XIV. POJIŠTĚNÍ

Zhotovitel je povinen prokázat Objednateli nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy, že má jako pojistník uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě vykonávanou podnikatelskou činností min. ve výši odpovídající za věcné škody a škody na zdraví ve výši **min. 3 miliony Kč** a pojištění udržovat po celou dobu provádění díla. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit důkazy, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá.

ČLÁNEK XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany si sjednávají kontraktační podmínky pro změnu či zrušení této Smlouvy:
 - za návrh (nabídku) na změnu či zrušení této Smlouvy je ze strany Objednatele považován návrh schválený příslušným orgánem Objednatele;
 - návrh (nabídku) na změnu či zrušení Smlouvy musí být písemná;
 - dohoda o změně či zrušení této Smlouvy vzniká v okamžiku podpisu zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu označeném jako dodatek;
 - mezi smluvními stranami musí existovat úplný konsenzus o všech smluvních podmínkách bez odchylek;
 - faktické chování smluvních stran se nepovažuje za souhlas se změnou či zrušením Smlouvy.
2. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou stranu o jakékoli změně svého právního postavení, jakož i o jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění této Smlouvy.
3. Práva a povinnosti uvedené ve smlouvě se řídí ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.
4. Smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla dohodnuta dle jejich svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.
6. Smlouva nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním Smlouvy dle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění Smlouvy dle dohody stran zajišťuje Objednatel.
7. Smluvní strany si dohodly, že není možné postoupit práva a povinnosti dle této Smlouvy na třetí osobu dle §1895 a násl. Občanského zákoníku.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků souvisejících s touto Smlouvou, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

ROZHODČÍ DOLOŽKA

V případě, že mezi Objednatelem a Zhotovitelem vznikne jakýkoli majetkový spor z této smlouvy, zavazují se jej řešit především dohodou. Pokud se takový spor nepodaří dohodou odstranit, pak každá ze smluvních stran může podat žalobu buď k soudu, nebo k rozhodci.

V případě rozhodčího řízení bude žaloba projednána a bude o ní rozhodnuto jediným rozhodcem panem JUDr. Bc. Martinem Kulhánkem, Ph.D., zapsaným v seznamu České advokátní komory pod ev. č. 8780, a pro případ, že by se tento rozhodcem z jakéhokoliv zákonného důvodu nestal, nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, panem JUDr. Janem Šimečkem, zapsaným v seznamu České advokátní komory pod ev. č. 15784. Rozhodčí řízení se zahajuje písemnou žalobou, která se podává na adresu: Sdružení rozhodců, a. s., Brno, Pražákova 1008/69, PSČ 639 00. Písemná forma žaloby je dodržena také tehdy, je-li tato zaslána v elektronické podobě umožňující nepochybnou identifikaci odesílatele, v takovém případě se žaloba podává na e-mailovou adresu: podatelna@sduzenirozhodcu.cz nebo do datové schránky, identifikátor: 9pjf8cu. Místo konání rozhodčího řízení je v Brně, řízení může být pouze písemné, ve věci však bude nařízeno ústní jednání vždy, když to rozhodce považuje za vhodné. Odměna rozhodce je splatná ke dni podání žaloby a činí 3 % z hodnoty předmětu sporu, minimálně však 1.500 Kč, za žalobu na vyklizení činí odměna rozhodce 3.000 Kč. K odměně rozhodce se připočítává DPH v zákonem stanovené výši. K nákladům rozhodčího řízení patří zejména odměna rozhodce, hotové výdaje účastníků a jejich zástupců, ušlý výdělek účastníků a jejich zákonných zástupců, náklady důkazů včetně soudního poplatku za dožádání soudu a paušální náhrady nákladů rozhodce za takové dožádání ve výši 1.000 Kč, tlumočné a odměna za zastupování. Soud na návrh kteréhokoliv účastníka může zrušit pravomocný rozhodčí nález z důvodů uvedených v zákoně. Návrh na zrušení rozhodčího nálezu soudem musí být podán do 3 měsíců od doručení rozhodčího nálezu té straně, která se zrušení rozhodčího nálezu domáhá, nestanoví-li zákon jinak.

DOLOŽKA

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o dílo byla na straně Objednatele schválena na 77. schůzi Rady městské části Brno – Královo Pole dne 27.07.2022 usnesením č. 22R77/11.

Přílohy:


č. 1 položkový rozpočet

č. 2 harmonogram postupu prací

V Brně dne17. 08. 2022


V Brně dne18.8.2022

za Objednatele:

.....


Ing. Karin Karasová
starostka MČ Brno – Královo Pole

za Zhotovitele:

.....


Ing. Mgr. Pavel Kouřil
Jednatel VIVAS CZ s.r.o.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **MZ-22-03 ZŠ Staňkova - objekt družiny**

Zadavatel **Statutární město Brno**
Dominikánské náměstí 196/1
60200 Brno-Brno-město

IČO: **44992785**
 DIČ: **CZ44992785**

Zhotovitel: **VIVAS CZ s.r.o.**
Jezerůvky 511/2a
62100 Brno-Ivanovice

IČO: **26302136**
 DIČ: **CZ26302136**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	999 621,51
PSV	4 276 587,29
MON	9 240,00
Vedlejší náklady	70 000,00
Ostatní náklady	39 900,00
Celkem	5 395 348,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 395 348,80 CZK
Základní DPH	21 %	1 133 023,00 CZK

Zaokrouhlení **0,20 CZK**

Cena celkem s DPH **6 528 372,00 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	109 900,00	23 079,00	132 979,00	2
00-01	Vedleší a ostatní náklady	0,00	109 900,00	23 079,00	132 979,00	2
	Stavební objekt			0,00		
SO 01	Úprava stávajícího hygienického zázemí	0,00	1 214 040,49	254 948,50	1 468 988,99	23
1-01	Stavební část	0,00	725 481,15	152 351,04	877 832,19	13
1-02	ZTI a VZT	0,00	411 049,34	86 320,36	497 369,70	8
1-03	Elektroinstalace	0,00	77 510,00	16 277,10	93 787,10	1
SO 02	Oprava havarijního stavu střešní kce	0,00	4 071 408,31	854 995,75	4 926 404,06	75
02-01	Stavební část	0,00	4 071 408,31	854 995,75	4 926 404,06	75
Celkem za stavbu		0,00	5 395 348,80	1 133 023,25	6 528 372,05	100

Popis stavby: MZ-22-03 - ZŠ Staňkova - objekt družiny

Popis objektu: SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 00-01 - Vedleší a ostatní náklady

Popis objektu: SO 01 - Úprava stávajícího hygienického zázemí

Popis rozpočtu: 1-01 - Stavební část

Popis rozpočtu: 1-02 - ZTI a VZT

Popis rozpočtu: 1-03 - Elektroinstalace

Popis objektu: SO 02 - Oprava havarijního stavu střešní kce

Popis rozpočtu: 02-01 - Stavební část

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_01	KRABICE PŘÍSTROJOVÉ A ODBOČNÉ	HSV			1 211,00	0
_02	TRUBKY OHEBNÉ A PEVNÉ, KABELOVÉ ŽLABY	HSV			1 820,00	0
_03	ROZVODNICE A ROZVADĚČE	HSV			6 790,00	0
_04	UKOČENÍ ŽIL JEDNOTLIVÝCH KABELŮ A ŠŇŮR	HSV			2 114,00	0
_05	OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ	HSV			1 617,00	0
_06	KABELY CELOPLASTOVÉ ULOŽENÉ POD OMÍTKOU, VE STROPNÍ KONSTRUKCI A ŽLABECH	HSV			8 738,00	0
_07	OSVĚTLENÍ VČETNĚ ZDROJŮ A POPLATKŮ ZA RECYKLACI	HSV			28 210,00	1
_08	SPÍNAČE A ZÁSUVKY	HSV			1 838,00	0
_09	OSTATNÍ	HSV			2 002,00	0
_10	BOURACÍ PRÁCE	HSV			6 370,00	0
_11	HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA	HSV			16 800,00	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			38 558,94	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			47 070,00	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			168 480,69	3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			19 978,49	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			60 610,00	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			97 223,88	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			124 297,10	2

97	Prorážení otvorů	HSV			18 534,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			26 907,99	0
711	Izolace proti vodě	PSV			27 994,18	1
713	Izolace tepelné	PSV			602 919,21	11
721	Vnitřní kanalizace	PSV			34 402,83	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			75 352,28	1
725	Zařizovací předměty	PSV			229 271,26	4
728	Vzduchotechnika	PSV			53 488,97	1
730	Ústřední vytápění	PSV			9 800,00	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			1 822 795,76	34
764	Konstrukce klempířské	PSV			591 373,02	11
765	Krytiny tvrdé	PSV			72 188,48	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			98 628,03	2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			30 979,93	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			36 488,47	1
776	Podlahy povlakové	PSV			2 751,00	0
781	Obklady keramické	PSV			101 195,70	2
783	Nátěry	PSV			403 700,00	7
784	Malby	PSV			83 258,17	2
M21	Elektromontáže	MON			9 240,00	0

D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			320 450,42	6
VN	Vedlejší náklady	VN			70 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			39 900,00	1
Cena celkem					5 395 348,80	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	MZ-22-03	ZŠ Staňkova - objekt družiny
O:	SO 00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00-01	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				70 000,00
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	14 000,00	14 000,00
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	49 000,00	49 000,00
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				39 900,00
4	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	700,00	700,00
5	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	21 000,00	21 000,00
6	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	2 800,00	2 800,00
7	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	Soubor	1,00000	2 800,00	2 800,00
8	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	1 400,00	1 400,00
9	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	11 200,00	11 200,00
Celkem						109 900,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MZ-22-03	ZŠ Staňkova - objekt družiny
O:	SO 01	Úprava stávajícího hygienického zázemí
R:	1-01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						38 558,94
1	310239411R00	Zazdívkva otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu cementovou	m3	0,83025	6 419,00	5 329,37

včetně pomocného pracovního lešení

dle PD : 1*2,05*0,3

0,61500

0,7*2,05*0,15

0,21525

2	342012223RT1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30	m2	21,38325	1 554,00	33 229,57
---	--------------	--	----	----------	----------	-----------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

dle PD : 2,2*3,95

8,69000

0,9*3,95

3,55500

1,2*3,95

4,74000

2,435*3,95

9,61825

-0,87*2*3

-5,22000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						117 452,05
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------

3	611421231R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárných a kleneb v množství opravované plochy	m2	197,52000	112,00	22 122,24
---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových

dle PD : 7,3*3,04

22,19200

1,56*7,3

11,38800

9,5*7,3

69,35000

9,9*7,3

72,27000

2,7*1,8

4,86000

1,7*1,8

3,06000

4,5*3,2

14,40000

4	612421231R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	651,35600	98,00	63 832,89
---	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

dle PD : 1,13*2,2*2

4,97200

3,34*2,2*2

14,69600

1,86*2,2*2

8,18400

3,28*2,2*2

14,43200

2,26*2,2*2

9,94400

4,31*2,2*2

18,96400

4,31*2,2*2

18,96400

2,2*2,2*2

9,68000

4,5*4*2

36,00000

3,2*4*2

25,60000

2,74*4*2

21,92000

1,8*4*2

14,40000

1,67*4*2

13,36000

1,8*4*2

14,40000

9,93*4*2

79,44000

7,3*4*2

58,40000

9,5*4*2

76,00000

7,3*4*2

58,40000

1,56*4*2

12,48000

7,3*4*2

58,40000

3,04*4*2

24,32000

7,3*4*2

58,40000

5	612473181R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí hladké, strojně	m2	66,17000	476,00	31 496,92
---	--------------	---	----	----------	--------	-----------

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství

dle PD : 1*2,05*2

4,10000

0,7*2,05*2

2,87000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MZ-22-03	ZŠ Staňkova - objekt družiny
O:	SO 01	Úprava stávajícího hygienického zázemí
R:	1-01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		4,17*2*2		16,68000		
		4,5*2*2		18,00000		
		(4,27+1,86)*2*2		24,52000		

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce		19 978,49
----------------	---------------------------------------	--	------------------

6	631312621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem dle PD : (4,17+0,1+1,855)*2,2*0,08	m3	1,07800	6 020,00	6 489,56
---	--------------	--	----	---------	----------	----------

7	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků dle PD : (4,17+0,1+1,855)*2,2*10/1000*1,1 dle PD :	t	0,14823	91 000,00	13 488,93
---	--------------	--	---	---------	-----------	-----------

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy		1 834,00
----------------	---------------------------------	--	-----------------

8	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m dle PD : 6+2,6+8,5+9,1	m2	26,20000	70,00	1 834,00
---	--------------	---	----	----------	-------	----------

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách		52 652,88
----------------	---	--	------------------

9	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m dle PD : 7,3*3,04 1,56*7,3 9,5*7,3 9,9*7,3 2,7*1,8 1,7*1,8 4,5*3,2 dle PD : 6+2,6+8,5+9,1	m2	223,72000	154,00	34 452,88
---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

10	95-01	Dávkovač tekutého mýdla plast	kus	4,00000	1 260,00	5 040,00
----	-------	-------------------------------	-----	---------	----------	----------

11	95-02	Zásobník toaletního papíru plast	kus	7,00000	560,00	3 920,00
----	-------	----------------------------------	-----	---------	--------	----------

12	95-03	Zásobník na skládané papírové ručníky plast	kus	4,00000	840,00	3 360,00
----	-------	---	-----	---------	--------	----------

13	95-04	Zrcadlo nalepené na stěnu 300x400	kus	6,00000	490,00	2 940,00
----	-------	-----------------------------------	-----	---------	--------	----------

14	95-05	WC souprava štětka se stojánkem	kus	7,00000	420,00	2 940,00
----	-------	---------------------------------	-----	---------	--------	----------

Díl: 96	Bourání konstrukcí		25 588,06
----------------	---------------------------	--	------------------

15	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), dle PD : 2,785*4,15 -0,7*2	m2	10,15775	224,00	2 275,34
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

16	962031143R00	Bourání příček z tvárnice pórobetonových, tloušťky 100 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), dle PD : 2,175*2,7	m2	5,87250	126,00	739,94
----	--------------	---	----	---------	--------	--------

17	962032241R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	m3	1,83120	1 288,00	2 358,59
----	--------------	--	----	---------	----------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MZ-22-03	ZŠ Staňkova - objekt družiny
O:	SO 01	Úprava stávajícího hygienického zázemí
R:	1-01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		dle PD : 2,18*4,2*0,2		1,83120		
18	962081141R00	Bourání zdiva přiček ze skleněných tvárníc, tloušťky do 150 mm nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), dle PD : 0,975*1,2	m2	1,17000	238,00	278,46
				1,17000		
19	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložním a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, dle PD : 4	kus	4,00000	21,00	84,00
				4,00000		
20	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 dle PD : 0,9*2*2 0,75*2 0,6*2	m2	6,30000	490,00	3 087,00
				3,60000		
				1,50000		
				1,20000		
21	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % dle PD : (1+2,175+1+3,2+2,18+2,18+4,75+4,75+2,18)*1,8	m2	42,14700	210,00	8 850,87
				42,14700		
22	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, dle PD : (1+2,175+1+3,2+2,18+2,18+4,75+4,75+2,18)*1,8	m2	42,14700	112,00	4 720,46
				42,14700		
23	712990812RT1	Odstranění povlakové krytiny střech ostatní násypu nebo nánosu do 10° tloušťky přes 30 do 50 mm, z ploch jednotlivě do 10 m dle PD : 4,1+9	m2	13,10000	154,00	2 017,40
				13,10000		
24	96-01	Odstranění kce záchodových kabinek dle PD : 3*2 1,2*2	m2	8,40000	140,00	1 176,00
				6,00000		
				2,40000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				13 188,29
25	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	11,49807	1 147,00	13 188,29
Díl: 711		Izolace proti vodě				27 994,18
26	711212012RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou pružná dle PD : 6+2,6+8,5+9,1	m2	26,20000	1 008,00	26 409,60
				26,20000		
27	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	264,09600	6,00	1 584,58
Díl: 730		Ústřední vytápění				9 800,00
28	730-01	Demontáž a zpětná montáž plynových topidel	kus	2,00000	1 400,00	2 800,00
29	730-02	Demontáž, úprava a zpětná montáž ocel. rozvodů v 1.PP - kolize s kanalizací předpoklad : 20	m	20,00000	350,00	7 000,00
				20,00000		
Díl: 762		Konstrukce tesařské				1 650,60
30	762522812R00	Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky přes 32 do 50 mm dle PD : 4,1+9	m2	13,10000	126,00	1 650,60
				13,10000		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				98 628,03
31	766411812R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti přes 1,5 m2	m2	3,67500	98,00	360,15

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MZ-22-03	ZŠ Staňkova - objekt družiny
O:	SO 01	Úprava stávajícího hygienického zázemí
R:	1-01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		dle PF : 2,45*1,5		3,67500		
32	766825811R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových dle PD plyn : 1	kus	1,00000	280,00	280,00
				1,00000		
33	766-01	Dod+mtz dveře CPL vč. obložkové zárubně, kování , mřížky, štítku 700/1970	kus	3,00000	13 048,00	39 144,00
34	766-02	Dod+mtz WC kabinek , popis dle PD v-2020mm dle PD : 0,9*2*3 1,2*2*2 2,2*2 1,2*2*2 0,9*2 1,35*2	m2	23,90000	2 100,00	50 190,00
				5,40000		
				4,80000		
				4,40000		
				4,80000		
				1,80000		
				2,70000		
35	766-03	Okno 1150x2820 - nalepení neprůhledné folie	kus	3,00000	2 240,00	6 720,00
36	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	966,94150	2,00	1 933,88
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				30 979,93
37	767586101R00	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy rošt pro rovnou, částečně zapuštěnou a poloskrytou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm, dle PD : 6+2,6+8,5+9,1	m2	26,20000	560,00	14 672,00
				26,20000		
38	767586201R00	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou dle PD : 6+2,6+8,5+9,1	m2	26,20000	588,00	15 405,60
				26,20000		
39	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	300,77600	3,00	902,33
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				36 488,47
40	771575107RT2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele dle PD : 26,5	m2	26,50000	714,00	18 921,00
				26,50000		
41	771579793R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně dle PD : 26,5	m2	26,50000	14,00	371,00
				26,50000		
42	597623132R	dlažba keramická š = 198 mm; l = 198 mm; h = 7,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér; barva šedá; mat; protiskluznost skupina B; PEI 4 dle PD : 26,5*1,1	m2	29,15000	574,00	16 732,10
				29,15000		
43	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,50695	916,00	464,37
Díl: 776		Podlahy povlakové				2 751,00
44	776511810RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2 dle PD : (4,1+9)*3	m2	39,30000	70,00	2 751,00
				39,30000		
Díl: 781		Obklady keramické				101 195,70
45	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady dle PD : 66,7	m2	66,70000	168,00	11 205,60
				66,70000		
46	781475116R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele dle PD : 66,7	m2	66,70000	602,00	40 153,40
				66,70000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MZ-22-03	ZŠ Staňkova - objekt družiny
O:	SO 01	Úprava stávajícího hygienického zázemí
R:	1-01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
47	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu dle PD : 66,7/1,8	m	37,05556	42,00	1 556,33
					37,05556	
48	59760210.AR	profil ukončovací ochrana hran; lakovaný hliník dle PD : 66,7/1,8*1,05	m	38,90833	252,00	9 804,90
					38,90833	
49	597813731R	obklad keramický š = 198 mm; l = 398 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva světle béžová; lesk dle PD : 66,7*1,05	m2	70,03500	532,00	37 258,62
					70,03500	
50	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	1,32844	916,00	1 216,85

Díl: 784 Malby 83 258,17

51	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná dle PD : 1,13*2,2*2	m2	848,87600	21,00	17 826,40
					4,97200	
					14,69600	
					8,18400	
					14,43200	
					9,94400	
					18,96400	
					18,96400	
					9,68000	
					36,00000	
					25,60000	
					21,92000	
					14,40000	
					13,36000	
					14,40000	
					79,44000	
					58,40000	
					76,00000	
					58,40000	
					12,48000	
					58,40000	
					24,32000	
					58,40000	
					22,19200	
					11,38800	
					69,35000	
					72,27000	
					4,86000	
					3,06000	
					14,40000	
52	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné, Hmota nátěrová typ: malířská; funkce: dekorační; vrstva: vrchní; interiér; podklad: minerální, sádkokarton; barva: bílá; lesk: matný (G3); b... dle PD : 1,13*2,2*2	m2	848,87600	67,00	56 874,69
					4,97200	
					14,69600	
					8,18400	
					14,43200	
					9,94400	
					18,96400	
					18,96400	
					9,68000	
					36,00000	
					25,60000	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MZ-22-03	ZŠ Staňkova - objekt družiny
O:	SO 01	Úprava stávajícího hygienického zázemí
R:	1-01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2,74*4*2		21,92000		
		1,8*4*2		14,40000		
		1,67*4*2		13,36000		
		1,8*4*2		14,40000		
		9,93*4*2		79,44000		
		7,3*4*2		58,40000		
		9,5*4*2		76,00000		
		7,3*4*2		58,40000		
		1,56*4*2		12,48000		
		7,3*4*2		58,40000		
		3,04*4*2		24,32000		
		7,3*4*2		58,40000		
		7,3*3,04		22,19200		
		1,56*7,3		11,38800		
		9,5*7,3		69,35000		
		9,9*7,3		72,27000		
		2,7*1,8		4,86000		
		1,7*1,8		3,06000		
		4,5*3,2		14,40000		

53	784011221R00	Ostatní práce zakrytí předmětů, , bez dodávky materiálu vybavení, zařízení, atd : 155	m2	155,00000	35,00	5 425,00
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------

54	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky dle PD : 7,3*3,04 1,56*7,3 9,5*7,3 9,9*7,3 2,7*1,8 1,7*1,8 4,5*3,2 dle PD : 6+2,6+8,5+9,1	m2	223,72000	14,00	3 132,08
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	63 482,36
-----------------	--	------------------

55	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	16,00261	524,00	8 385,37
56	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	16,00261	342,00	5 472,89
57	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	160,02612	24,00	3 840,63
58	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	16,00261	478,00	7 649,25
59	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	96,01567	53,00	5 088,83
60	979990101R00	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	16,00261	2 065,00	33 045,39

Celkem		725 481,15
---------------	--	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MZ-22-03	ZŠ Staňkova - objekt družiny
O:	SO 01	Úprava stávajícího hygienického zázemí
R:	1-02	ZTI a VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 97		Prorážení otvorů				18 534,00
1	972033271R00	Vybourání otvorů v klenbách z cihel plochy do 0,09 m2, tloušťky do 450 mm bez odstranění podlahy a násypu,	kus	8,00000	648,00	5 184,00
2	974031164R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	20,00000	363,00	7 260,00
3	974031167R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm	m	14,00000	435,00	6 090,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				34 402,83
4	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm odpadního nebo připojovacího,	m	15,00000	18,00	270,00
5	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm odpadního nebo připojovacího,	m	20,00000	47,00	940,00
6	721176102R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	12,00000	379,00	4 548,00
7	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	4,00000	420,00	1 680,00
8	721176105R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	6,00000	1 333,00	7 998,00
9	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	8,00000	1 071,00	8 568,00
10	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	10,00000	114,00	1 140,00
11	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	14,00000	188,00	2 632,00
12	721273145R00	Ventilační hlavice DN 100, z PVC, s posuvným mezikružím, povrch stabilizován proti UV záření, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	498,00	996,00
13	721273150RT1	Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přívzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat. , včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	2 152,00	4 304,00
14	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 12+4+6+8	m	30,00000 30,00000	36,00	1 080,00
15	721290822R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý , v objektech výšky přes 6 do 12 m vodorovně do 100 m	t	0,07110	2 954,00	210,03
16	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,03462	1 063,00	36,80
Díl: 722		Vnitřní vodovod				75 352,28
17	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	25,00000	99,00	2 475,00
18	722172311R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	24,00000	489,00	11 736,00
				S : 18	18,00000	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MZ-22-03	ZŠ Staňkova - objekt družiny
O:	SO 01	Úprava stávajícího hygienického zázemí
R:	1-02	ZTI a VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		T : 6		6,00000		
19	722172312R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	8,00000	594,00	4 752,00
		S : 3		3,00000		
		T : 5		5,00000		
20	722172315R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 50 mm, s 6,9 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	15,00000	1 168,00	17 520,00
		S : 10		10,00000		
		T : 5		5,00000		
21	722181212RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm	m	18,00000	117,00	2 106,00
22	722181212RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm	m	3,00000	120,00	360,00
23	722181212RW6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 50 mm	m	10,00000	165,00	1 650,00
24	722181214RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm	m	6,00000	147,00	882,00
25	722181214RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm	m	5,00000	155,00	775,00
26	722181214RW6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 20 mm, d 50 mm	m	5,00000	215,00	1 075,00
27	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	23,00000	330,00	7 590,00
28	722190405R00	Vyvedení a upevnění výpustek přes DN 25 do DN 50	kus	2,00000	433,00	866,00
29	722191133R00	Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 500 mm	soubor	23,00000	286,00	6 578,00
30	722220111R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	23,00000	338,00	7 774,00
31	722220852R00	Demontáž armatur závitových s jedním závitem, G 5/4"	kus	6,00000	30,00	180,00
32	722231161R00	Ventil vodovodní, pojistný, pružinový, litinový, , DN 15, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	3 220,00	3 220,00
33	722235113R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 25, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	655,00	1 310,00
34	722235643R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	715,00	715,00
35	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	32,00000	21,00	672,00
		24+8		32,00000		
36	722280108R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50	m	15,00000	31,00	465,00
37	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	47,00000	47,00	2 209,00
		32+15		47,00000		
38	722290822R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 6 do 12 m vodorovně do 100 m,	t	0,06110	2 954,00	180,49

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MZ-22-03	ZŠ Staňkova - objekt družiny
O:	SO 01	Úprava stávajícího hygienického zázemí
R:	1-02	ZTI a VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
39	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	0,27017	969,00	261,79
Díl: 725		Zařizovací předměty				229 271,26
40	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	5,00000	337,00	1 685,00
41	725013138RT1	Klozetové mísy kombinované, bílé, hluboké splachování, svislý odpad, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 650 mm, výška 430 mm	soubor	7,00000	9 625,00	67 375,00
42	725016125R00	Pisoár diturvitový, bílý, odsávací, přívod vnitřní, zdroj napájení pro tři urinály (senzor), včetně dodávky materiálu	soubor	2,00000	20 440,00	40 880,00
43	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,00000	218,00	872,00
44	725017122R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 420 mm	soubor	7,00000	4 333,00	30 331,00
45	725017129R00	Kryt sifonu keramický bílý	soubor	7,00000	3 395,00	23 765,00
46	725534226R00	Elektrický ohřivač vody zásobníkový tlakový, závěsný svislý, objem 152 l, příkon 2,0 kW, IP 45, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	18 970,00	18 970,00
47	725530823R00	Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody tlakových, od 50 do 200 l	soubor	1,00000	479,00	479,00
48	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	5,00000	65,00	325,00
49	725814101R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	23,00000	368,00	8 464,00
50	725829301RT2	Baterie umyvadlové a dřezové baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; v. výtoku 45 mm, včetně dodávky materiálu	kus	7,00000	2 556,00	17 892,00
51	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	4,00000	124,00	496,00
52	725850145R00	Ventily odpadní pro klimatizační vzduchotechnické jednotky, odvody kondenzátu z komínů, materiál PP, odpad vodorovný; vodní zápach. uzávěrka, D 40 mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 607,00	1 607,00
53	725860211R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr, přípojka pro pračku/myčku, otáč. rameno odtoku, včetně dodávky materiálu	kus	7,00000	771,00	5 397,00
54	725860216R00	Přípojovací souprava k zápachové uzávěrce pro umyvadla; výškově nastavitelná; D 32 mm x 5/4"; mosaz, povrch chrom, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	1 947,00	3 894,00
55	725-1	Připojení na stáv.rozvod vody	ks	1,00000	2 100,00	2 100,00
56	725-2	Připojení na stáv.kanalizační stoupačku D110	ks	2,00000	2 100,00	4 200,00
57	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	0,49113	1 098,00	539,26
Díl: 728		Vzduchotechnika				53 488,97
58	728112111R00	Montáž kruhového plechového potrubí do průměru d 100 mm	m	11,00000	219,00	2 409,00
		11		11,00000		
59	728112112R00	Montáž kruhového plechového potrubí do průměru d 200 mm	m	5,00000	246,00	1 230,00
60	728112113R00	Montáž kruhového plechového potrubí do průměru d 300 mm	m	1,00000	365,00	365,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MZ-22-03	ZŠ Staňkova - objekt družiny
O:	SO 01	Úprava stávajícího hygienického zázemí
R:	1-02	ZTI a VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
61	728212111R00	Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 100 mm, - oblouku	kus	10,00000	193,00	1 930,00
62	728212212R00	Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - osového nebo pravoúhlého přechodu	kus	9,00000	179,00	1 611,00
63	728212311R00	Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 100 mm, - jednostranné nebo oboustranné odbočky nebo kalhotového kusu	kus	0,00000	193,00	0,00
64	728212312R00	Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - jednostranné nebo oboustranné odbočky nebo kalhotového kusu	kus	2,00000	232,00	464,00
65	728212313R00	Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 300 mm, - jednostranné nebo oboustranné odbočky nebo kalhotového kusu	kus	1,00000	312,00	312,00
66	728312123R00	Montáž tlumiče hluku do kruhového potrubí, , do průměru d 300 mm	kus	1,00000	844,00	844,00
67	728314121R00	Montáž protidešťové žaluzie do kruhového potrubí, do průměru d 300 mm	kus	1,00000	405,00	405,00
68	728413521R00	Montáž talířového ventilu kruhového, do průměru d 100 mm	kus	9,00000	193,00	1 737,00
69	728612213R00	Montáž radiálního středotlakého ventilátoru potrubního do kruhového potrubí, , do průměru d 300 mm	kus	1,00000	3 255,00	3 255,00
70	1	Oblouk Spiro DN100-90st., vč. izolace tl.30mm čedič.vatou	ks	1,00000	630,00	630,00
71	725-3	Tlumič hluku DN250	ks	1,00000	2 310,00	2 310,00
72	728-1	Oblouk Spiro DN80-90st, vč. izolace tl.30mm čedič.vatou	ks	9,00000	490,00	4 410,00
73	728-10	Přechod 160/250	ks	1,00000	728,00	728,00
74	728-11	T 100/100	ks	2,00000	322,00	644,00
75	728-12	T125/80	ks	2,00000	350,00	700,00
76	728-13	T250/125/125/250	ks	1,00000	1 372,00	1 372,00
77	728-14	Protidešťová žaluzie DN250, se zpětnou klapkou	ks	1,00000	2 212,00	2 212,00
78	728-15	Ventilátor do potrubí 550m3/hod, 230V,181W,0,8A, 37dB, vč. ovládání-spuštění vypínačem světla	ks	1,00000	9 779,00	9 779,00
79	728-2	Talířový ventil DN100 s tlumičem	ks	1,00000	1 190,00	1 190,00
80	728-4	Přechod 80/100	ks	4,00000	210,00	840,00
81	728-5	Přechod 100/125	ks	2,00000	252,00	504,00
82	728-6	Přechod 100/160	ks	1,00000	280,00	280,00
83	728-9	Přechod 125/160	ks	1,00000	308,00	308,00
84	42981160R	potrubí spirálně vinuté; pozinkovaný plech; pr. 80,0 mm; l = 3 000 mm; použití pro rozvody vzduchu	kus	6,00000	495,00	2 970,00
85	42981161R	potrubí spirálně vinuté; pozinkovaný plech; pr. 100,0 mm; l = 3 000 mm; použití pro rozvody vzduchu	kus	5,00000	534,00	2 670,00
86	42981162R	potrubí spirálně vinuté; pozinkovaný plech; pr. 125,0 mm; l = 3 000 mm; použití pro rozvody vzduchu	kus	2,00000	683,00	1 366,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MZ-22-03	ZŠ Staňkova - objekt družiny
O:	SO 01	Úprava stávajícího hygienického zázemí
R:	1-02	ZTI a VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
87	42981164R	potrubí spirálně vinuté; pozinkovaný plech; pr. 160,0 mm; l = 3 000 mm; použití pro rozvody vzduchu	kus	3,00000	903,00	2 709,00
88	42981168R	potrubí spirálně vinuté; pozinkovaný plech; pr. 250,0 mm; l = 3 000 mm; použití pro rozvody vzduchu	kus	1,00000	1 491,00	1 491,00
89	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	0,07437	4 921,00	365,97
90	2R	ZÁMEČNÍK	kus	8,00000	181,00	1 448,00
Celkem						411 049,34

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MZ-22-03	ZŠ Staňkova - objekt družiny
O:	SO 01	Úprava stávajícího hygienického zázemí
R:	1-03	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 01		KRABICE PŘÍSTROJOVÉ A ODBOČNÉ				1 211,00
1	Pol_0001	KRABICE KU 68 -1901 - KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	KS	5,00000	105,00	525,00
2	Pol_0002	KRABICE KU 68 -1902 - KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM	KS	5,00000	112,00	560,00
3	Pol_0003	KRABICE A 11, IP54	KS	1,00000	126,00	126,00
Díl: 02		TRUBKY OHEBNÉ A PEVNÉ, KABELOVÉ ŽLABY				1 820,00
4	Pol_0004	TRUBKA OHEBNÁ TYP 2316	M	10,00000	84,00	840,00
5	Pol_0005	Lišta oblá 34x10mm, PVC, bílá, pod stropem	M	10,00000	98,00	980,00
Díl: 03		ROZVODNICE A ROZVADĚČE				6 790,00
6	Pol_0006	ÚPRAVA + DOPLNĚNÍ ROZVODNICE R-družina	kpl	1,00000	6 790,00	6 790,00
Díl: 04		UKOČENÍ ŽIL JEDNOTLIVÝCH KABELŮ A ŠNŮR				2 114,00
7	Pol_0007	UKOČENÍ VODIČŮ VČETNĚ ZAPOJENÍ A KONCOVKY DO 2,5MM2	KS	54,00000	35,00	1 890,00
8	Pol_0008	UKOČENÍ VODIČŮ VČETNĚ ZAPOJENÍ A KONCOVKY DO 6MM2	KS	2,00000	42,00	84,00
9	Pol_0009	BEZŠROUBOVÁ SVORKA 3 X 2,5 MM2	KS	20,00000	7,00	140,00
Díl: 05		OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ				1 617,00
10	Pol_0010	SVORKA NA POTRUBÍ BERNARD CU PAS	KS	3,00000	77,00	231,00
11	Pol_0011	VODIČ CY 4 ZŽ	M	21,00000	66,00	1 386,00
Díl: 06		KABELY CELOPLASTOVÉ ULOŽENÉ POD OMÍTKOU, VE STROPNÍ KONSTRUKCI A ŽLABECH				8 738,00
12	Pol_0012	KABEL CYKY 3 X 1,5 MM2	M	72,00000	71,00	5 112,00
13	Pol_0013	KABEL CYKY 3 X 2,5 MM2	M	40,00000	85,00	3 400,00
14	Pol_0014	KABEL CYSY 3 X 1,5 MM2	M	2,00000	113,00	226,00
Díl: 07		OSVĚTLENÍ VČETNĚ ZDROJŮ A POPLATKŮ ZA RECYKLACI				28 210,00
15	Pol_0015	EL1 - LED vestavné kruhové svítidlo - Downlight , 3000K, Ra80, nestmívatelné -, opalový kryt, bílý rámeček 240mm - Příkon svítidla (W): 15 - Světelný tok (lm): 1500	KS	13,00000	2 170,00	28 210,00
Díl: 08		SPÍNAČE A ZÁSUVKY				1 838,00
16	Pol_0016	SA - Spínač č.1, pod omítku, IP20 - s orientační doutnavkou - bezšroubové svorky (pro, vodiče 1-2,5 mm2 - barva : bílá / bílá	KS	4,00000	218,00	872,00
17	Pol_0017	XS - Zásuvka 230V, jednonásobná, pod omítku, IP40 - s ochranným kolíkem, s clonkami -, Bezšroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm2 - barva : bílá / bílá	KS	1,00000	336,00	336,00
18	Pol_0018	SP - Sporáková kombinace - se signalizační doutnavkou, zapuštěná - barva : bílá	KS	1,00000	630,00	630,00
Díl: 09		OSTATNÍ				2 002,00
19	Pol_0019	E1 - Vývod 230 - ventilátor - pouze napojení, dodávka VZT - ovládání se světlem 8.1	KS	1,00000	672,00	672,00
20	Pol_0020	DCO - Detektor plynu oxidu uhelnatého / CO / - napájení bateriemi 3x AA -, hlasitost 85dB, český popis	KS	1,00000	1 330,00	1 330,00
Díl: 10		BOURACÍ PRÁCE				6 370,00
21	Pol_0021	RYHA 3X3 ZD. CIH.	M	30,00000	70,00	2 100,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MZ-22-03	ZŠ Staňkova - objekt družiny
O:	SO 01	Úprava stávajícího hygienického zázemí
R:	1-03	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
22	Pol_0022	RYHA 5X7 ZD. CIH.	M	10,00000	112,00	1 120,00
23	Pol_0023	KAPSA 10X10X5 ZD. CIH.	KS	10,00000	140,00	1 400,00
24	Pol_0024	PRŮRAZ ZDIVA DO 30 CM	KS	5,00000	350,00	1 750,00
Díl: 11		HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA				16 800,00
25	Pol_0025	POMOCNÉ, MANIPULAČNÍ, PŘÍPRAVNÉ PRÁCE	H	10,00000	350,00	3 500,00
26	Pol_0026	SPOLUPRÁCE S REVIZNÍM TECHNIKEM	H	2,00000	420,00	840,00
27	Pol_0027	REVIZE ELEKTRO VÝCHOZÍ	H	8,00000	420,00	3 360,00
28	Pol_0028	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	H	3,00000	700,00	2 100,00
29	Pol_0029	UVEDENÍ DO PROVOZU	H	10,00000	350,00	3 500,00
30	Pol_0030	PODRUŽNÝ MATERIÁL (3,5% Z POL. MATERIÁL)	kpl	1,00000	2 100,00	2 100,00
31	Pol_0031	PPV (4,8 % Z POL. MONTÁŽE)	kpl	1,00000	1 400,00	1 400,00

Celkem						77 510,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MZ-22-03	ZŠ Staňkova - objekt družiny
O:	SO 02	Oprava havarijního stavu střešní kce
R:	02-01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				47 070,00
1	413231231R00	Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými stropních trámů o průřezu trámu přes 4000 mm2	kus	90,00000	523,00	47 070,00

zhlaví trámů : 35*2 70,00000
 10*2 20,00000

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				51 028,64
2	611479113R00	Provedení vnitřní omítky stropů ze suché směsi ručně zpracované, dvouvrstvé, na pálené cihly a tvarovky	m2	31,55760	791,00	24 962,06

bez dodávky materiálu
 dle PD : 2,22*7,305 16,21710
 2,1*7,305 15,34050

3	611481112R00	Potažení stropů pletivem keramickým pletivem, s vypnutím	m2	31,55760	826,00	26 066,58
		dle PD : 2,22*7,305 16,21710 2,1*7,305 15,34050				

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				58 776,00
----------------	--	---------------------------------	--	--	--	------------------

4	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	186,00000	95,00	17 670,00
		včetně kotvení 31*6 186,00000				

5	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	372,00000	43,00	15 996,00
		včetně kotvení 186*2 372,00000				

6	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	186,00000	78,00	14 508,00
		31*6 186,00000				

7	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	186,00000	21,00	3 906,00
---	--------------	---------------------------------------	----	-----------	-------	----------

8	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	372,00000	12,00	4 464,00
---	--------------	--	----	-----------	-------	----------

9	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	186,00000	12,00	2 232,00
---	--------------	---	----	-----------	-------	----------

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				44 571,00
----------------	--	---	--	--	--	------------------

10	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	249,00000	179,00	44 571,00
		dle PD : 190+59 249,00000				

Díl: 96		Bourání konstrukcí				98 709,04
----------------	--	---------------------------	--	--	--	------------------

11	964061321R00	Uvolnění zhlaví trámu ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví do 0,03m2	kus	90,00000	690,00	62 100,00
		při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), zhlaví trámů : 35*2 70,00000 10*2 20,00000				

12	965031131R00	Bourání podlah z cihel kladených na plocho, plochy přes 1 m2	m2	249,00000	75,00	18 675,00
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár, dle PD : 190+59 249,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MZ-22-03	ZŠ Staňkova - objekt družiny
O:	SO 02	Oprava havarijního stavu střešní kce
R:	02-01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
13	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	11,01000	638,00	7 024,38

dle PD : 190*0,03 5,70000
59*0,09 5,31000

14	978012191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva stropů rákosovaných, v rozsahu do 100 %	m2	46,42410	235,00	10 909,66
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

dle PD : 2,22*7,305 16,21710
2,1*7,305 15,34050
2,2*4,505 9,91100
1,1*4,505 4,95550

Díl: 99	Staveništní přesun hmot		13 719,70
----------------	--------------------------------	--	------------------

15	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	11,96138	1 147,00	13 719,70
----	--------------	---	---	----------	----------	-----------

Díl: 713	Izolace tepelné		602 919,21
-----------------	------------------------	--	-------------------

16	711491171RZ2	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, podkladní textilie, včetně dodávky materiálu	m2	565,00000	122,00	68 930,00
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

ochrana parotěsu : 320 320,00000
245 245,00000

17	713111111RT2	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, dvouvrstvá	m2	245,00000	131,00	32 095,00
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

dle PD : 245 245,00000

18	713111231RK4	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana stropů shora s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	294,00000	193,00	56 742,00
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

dle PD : 245*1,2 294,00000

19	713121411RT4	Izolace podlah tepelná nosný rošt z EPS trámků a křížů, výšky 240 mm, včetně dodávky roštu	m2	28,50000	483,00	13 765,50
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

dle PD pod lávkou : 28,5 28,50000

20	631402293R	deska izolační tuhá, dvouvrstvá, střešní; minerální vlákno; povrch zpevněný; tl. 120,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 3,150 m2K/W; obj. hmotnost 126,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	514,50000	815,00	419 317,50
----	------------	--	----	-----------	--------	------------

dle PD : 245*2*1,05 514,50000

21	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	8,08928	1 492,00	12 069,21
----	--------------	--	---	---------	----------	-----------

Díl: 762	Konstrukce tesařské		1 821 145,16
-----------------	----------------------------	--	---------------------

22	440351213R00	Podpěrná konstrukce bednění střešních konstrukcí pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 10 kPa, zřízení	m2	5,00000	910,00	4 550,00
----	--------------	---	----	---------	--------	----------

se zpevněním dna bednění střešních konstrukcí, na výměru m2 půdorysu
pro výměny v krovu : 5 5,00000

23	440351214R00	Podpěrná konstrukce bednění střešních konstrukcí pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 10 kPa, odstranění	m2	5,00000	910,00	4 550,00
----	--------------	--	----	---------	--------	----------

se zpevněním dna bednění střešních konstrukcí, na výměru m2 půdorysu
pro výměny v krovu : 5 5,00000

24	762088113R00	Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 12 x 15 m	kus	3,00000	21 700,00	65 100,00
----	--------------	---	-----	---------	-----------	-----------

provizorní zakrytí střechy : 3 3,00000

25	762313113R00	Montáž ocelových spojovacích prostředků svorníků, šroubů délky přes 300 do 450 mm	kus	672,00000	154,00	103 488,00
----	--------------	---	-----	-----------	--------	------------

dle PD : 450+96+126 672,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MZ-22-03	ZŠ Staňkova - objekt družiny
O:	SO 02	Oprava havarijního stavu střešní kce
R:	02-01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
26	762332110R00	Vázané konstrukce krovů montáž střešních pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z žeziva, průřezové plochy do 120 cm2	m	568,70000	350,00	199 045,00
		přílohy krov : 4,2*2		8,40000		
		7,9*14		110,60000		
		přílohy strop : 47*7,9		371,30000		
		16*4,9		78,40000		
27	762331922R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy žeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m	m	139,80000	392,00	54 801,60
		výměny v krovu : 5,4*5		27,00000		
		3,8+2,8+1,8+3,5+4,5+5,5+6,5+7,5		35,90000		
		8,2*3		24,60000		
		7,6*2		15,20000		
		4,4+6,8+9,2+5,4		25,80000		
		0,4*2		0,80000		
		0,65*3		1,95000		
		0,4+0,55		0,95000		
		0,9*4		3,60000		
		4		4,00000		
28	762331932R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy žeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m	m	17,10000	448,00	7 660,80
		výměny v krovu : 5,5*2		11,00000		
		4,4+1,7		6,10000		
29	762331942R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy žeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m	m	10,50000	504,00	5 292,00
		výměny v krovu : 7,5+3		10,50000		
30	762332932RV1	Vázané konstrukce krovů doplnění částí střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky žeziva průřezové plochy přes 120 do 224 cm2, bez dodávky žeziva	m	139,80000	392,00	54 801,60
		výměny v krovu : 5,4*5		27,00000		
		3,8+2,8+1,8+3,5+4,5+5,5+6,5+7,5		35,90000		
		8,2*3		24,60000		
		7,6*2		15,20000		
		4,4+6,8+9,2+5,4		25,80000		
		0,4*2		0,80000		
		0,65*3		1,95000		
		0,4+0,55		0,95000		
		0,9*4		3,60000		
		4		4,00000		
31	762332933RV1	Vázané konstrukce krovů doplnění částí střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky žeziva průřezové plochy přes 224 do 288 cm2, bez dodávky žeziva	m	17,10000	448,00	7 660,80
		výměny v krovu : 5,5*2		11,00000		
		4,4+1,7		6,10000		
32	762332934RV1	Vázané konstrukce krovů doplnění částí střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky žeziva průřezové plochy přes 288 do 450 cm2, bez dodávky žeziva	m	10,50000	532,00	5 586,00
		výměny v krovu : 7,5+3		10,50000		
33	762343101R00	Montáž roštu pro tepelnou izolaci spodem	m	92,00000	133,00	12 236,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MZ-22-03	ZŠ Staňkova - objekt družiny
O:	SO 02	Oprava havarijního stavu střešní kce
R:	02-01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		dle PD : 92		92,00000		
34	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých střešní krytina pro opravu krovu a stropu : 75 (31,16-5,46-0,59-0,5)*3,5	m2	161,13500	13,00	2 094,76
				75,00000		
				86,13500		
35	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace dle řeziva : 6,94861+20,9968	m3	27,94541	2 240,00	62 597,72
				27,94541		
36	762811811R00	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm dle PD : 190+59	m2	249,00000	119,00	29 631,00
				249,00000		
37	762822140R00	Stropnice montáž z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 450 do 540 cm2 dle PD vč. rezervy : 3*7,9*2 2*4,9*2	m	67,00000	308,00	20 636,00
				47,40000		
				19,60000		
38	762822850R00	Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy přes 540 cm2 dle PD : 3*7,9 2*4,9 rezerva : 3*7,9 2*4,9	m	67,00000	245,00	16 415,00
				23,70000		
				9,80000		
				23,70000		
				9,80000		
39	762841110R00	Podbíjení stropů a střech rovných montáž z hrubých prken, na sraz dle PD : 2,22*7,305 2,1*7,305 2,2*4,505 1,1*4,505	m2	46,42410	203,00	9 424,09
				16,21710		
				15,34050		
				9,91100		
				4,95550		
40	762841811R00	Demontáž podbití stropů a střech do 60° z prken tl. do 35 mm bez omítky dle PD : 2,22*7,305 2,1*7,305 2,2*4,505 1,1*4,505	m2	46,42410	273,00	12 673,78
				16,21710		
				15,34050		
				9,91100		
				4,95550		
41	763611232R00	Montáž bednění střech, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubováním vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu střešní krytina pro opravu krovu a stropu : 75 (31,16-5,46-0,59-0,5)*3,5	m2	161,13500	826,00	133 097,51
				75,00000		
				86,13500		
42	763613112RT6	Montáž záklop stropů, z desek tl. 18 mm, na P+D, přibitím, včetně dodávky desky dřevoštěpkové vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu dle PD : 245	m2	245,00000	812,00	198 940,00
				245,00000		
43	763613131RV6	Montáž záklop stropů, z desek tl. 18 mm, na sraz, šroubováním, včetně dodávky desky cementotřískové vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu dle PD : 28,5	m2	28,50000	854,00	24 339,00
				28,50000		
44	762-01	Sanace zdiva mikrovlnným zářením dle PD : 12,6	m2	12,60000	3 500,00	44 100,00
				12,60000		
45	762-02	Svorník M16, podložka 2x, matice 2x dle PD : 450+96+126	kus	672,00000	175,00	117 600,00
				672,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MZ-22-03	ZŠ Staňkova - objekt družiny
O:	SO 02	Oprava havarijního stavu střešní kce
R:	02-01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
46	762-03	D+M žebříku 1,5m dle PD : 2	kus	2,00000 2,00000	11 900,00	23 800,00
47	60511133R	Prkno dřevina: BO, SM; opracování: omítané; stavební; tl. = 32 mm; délka 4 000 až 6 000 mm 161,135*0,032*1,1 46,4241*0,025*1,1	m3	6,94861 5,67195 1,27666	15 400,00	107 008,59
48	60512111R	Hranol dřevina: BO, SM; jakost: I; délka 2 000 až 3 500 mm dle PD krov : 4,08*1,1 strop : 44*0,1*0,28*7,9*1,1 16*0,03*0,22*4,9*1,1 3*0,24*0,28*7,9*1,1*2 2*0,18*0,22*4,9*1,1*2 6*0,06*0,28*7,9*1,1	m3	20,99680 4,48800 10,70608 0,56918 3,50381 0,85378 0,87595	15 400,00	323 350,72
49	60726016.AR	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 22,0 mm střešní krytina pro opravu krovu a stropu : 75 (31,16-5,46-0,59-0,5)*3,5 161,135*0,05	m2	169,19175 75,00000 86,13500 8,05675	672,00	113 696,86
50	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	22,60648	2 520,00	56 968,33
Díl: 764		Konstrukce klempířské				591 373,02
51	728618211R00	Montáž ventilační turbíny s dodávkou, průměr 305 mm, provedení hliník - bezbarvé dle PD : 4	kus	4,00000 4,00000	16 800,00	67 200,00
52	764311241R00	Krytiny z pozinkovaného plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků ze svítků š 670 mm, sklonu do 30° střešní krytina pro opravu krovu a stropu : 75 (31,16-5,46-0,59-0,5)*3,5	m2	161,13500 75,00000 86,13500	1 470,00	236 868,45
53	764352292R00	Žlaby z pozinkovaného plechu montáž vč. spojovacích prostředků žlabů a příslušenství háků Pz půlkruhových dle PD : 8	kus	8,00000 8,00000	5 460,00	43 680,00
54	764352297R00	Žlaby z pozinkovaného plechu montáž vč. spojovacích prostředků žlabů a příslušenství žlabů Pz půlkruhových ze segmentů mtz stáv. žlabu pro použití : 31,16-5,46-0,59+3,9	m	29,01000 29,01000	1 890,00	54 828,90
55	764391220R00	Ostatní střešní prvky z pozinkovaného plechu výroba a montáž závětné lišty, rš 330 mm dle PD : 5	m	5,00000 5,00000	623,00	3 115,00
56	764392241R00	Ostatní střešní prvky z pozinkovaného plechu výroba a montáž úžlabí s klínovým těsněním, rš 500 mm k5 : 8	m	8,00000 8,00000	1 169,00	9 352,00
57	764396230R00	Ostatní střešní prvky z pozinkovaného plechu výroba a montáž přípojovací lišty dilatační, rš 120 mm k4a : 2	m	2,00000 2,00000	476,00	952,00
58	764816412R00	Oplechování okapnice, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 125 mm, dodávka a montáž včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací	m	26,00000	483,00	12 558,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MZ-22-03	ZŠ Staňkova - objekt družiny
O:	SO 02	Oprava havarijního stavu střešní kce
R:	02-01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		k2a : 19		19,00000		
		k3a : 7		7,00000		
59	764817143RT2	Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 430 mm, dodávka + montáž lepením včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací k3b : 7	m	7,00000	770,00	5 390,00
60	764817163RT2	Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 630 mm, dodávka + montáž lepením včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací k2b : 19	m	19,00000	973,00	18 487,00
61	764311822R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu do 30° střešní krytina pro opravu krovu a stropu : 75 (31,16-5,46-0,59-0,5)*3,5	m2	161,13500	350,00	56 397,25
				75,00000		
				86,13500		
62	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30° dtz stáv. žlabu pro použití : 31,16-5,46-0,59+3,9	m	29,01000	252,00	7 310,52
				29,01000		
63	764430840R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm atika : 5,5+13+5,5	m	24,00000	252,00	6 048,00
				24,00000		
64	553523032R	hák žlabový pro půlkruhový žlab; pozink lakovaný; rš žlabu 330 mm dle PD : 8	kus	8,00000	133,00	1 064,00
				8,00000		
65	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	3,24390	21 000,00	68 121,90
Díl: 765		Krytiny tvrdé				72 188,48
66	765901185R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní vodotěsné plechových střeš na bednění, s intergrovanými samolepicími okraji včetně kotvení sponami a přelepení svislých spojů tmelem střešní krytina pro opravu krovu a stropu : 75 (31,16-5,46-0,59-0,5)*3,5	m2	161,13500	448,00	72 188,48
				75,00000		
				86,13500		
Díl: 783		Nátěry				403 700,00
67	783782264R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní a biocidní (proti houbám a hmyzu) sanační, s obrousěním podkladu, jednonásobný, Hmoty nátěrová protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům sanace bednění : 245*1,2 strop vč. podbití : 245*2 sanace krovu : 316	m2	1 100,00000	367,00	403 700,00
				294,00000		
				490,00000		
				316,00000		
Díl: M21		Elektromontáže				9 240,00
68	M21-01	Demontáž hromosvodu na demontované krytině pro zpětné použití střešní vedení : 4+10+8	m	22,00000	140,00	3 080,00
				22,00000		
69	M21-02	Zpětná montáž hromosvodu na nové krytině, nové svorky, stávající drát střešní vedení : 4+10+8	m	22,00000	280,00	6 160,00
				22,00000		
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				256 968,06
70	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	64,77642	524,00	33 942,84
71	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	64,77642	342,00	22 153,54
72	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	647,76424	24,00	15 546,34

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MZ-22-03	ZŠ Staňkova - objekt družiny
O:	SO 02	Oprava havarijního stavu střešní kce
R:	02-01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
73	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	64,77642	478,00	30 963,13
74	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	388,65855	53,00	20 598,90
75	979990101R00	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	64,77642	2 065,00	133 763,31

Celkem						4 071 408,31
---------------	--	--	--	--	--	---------------------