Soupis požadavků TO Horní Lideč

Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2022

září - říjen 2022

technický dozor stavebníka:

kontaktní osoba ve věcech technických:

Pol. č.	Kód položky	Zkrácený název položky (plný popis viz. list SOUHRN)	MJ	SO 01	SO 02	SO 03	SO 04	SO 05	SO 06	Množství celkem	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
		místo provádění prací (TÚ, stanice):		žst. Horní Lideč - SK. č. 1 a 2	TÚ Bylnice - Vlárský Průsmyk - km 161,900 - 161,500							
		termín provádění prací od:		01.09.2022 (výluka)	01.10.2022 (výluka)							
		do:		30.09.2022 (výluka)	14.10.2022 (výluka)							
		cena za jednotlivé SO:				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	**celková cena za SO 01 až 06:**		**320 150,00**
39	5907040010	Posun kolejnic před svařováním tv. UIC60	m		30,000					30,000		
44	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy S49 nebo T	kus	20,000						20,000		
50	5908005130	Oprava kolejnicového styku demontáž spojky tv. S49	kus		40,000					40,000		
88	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	15,000	40,000					55,000		
121	5910035130	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49	svar	2,000	4,000					6,000		
122	5910040010	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	400,000	1 000,000					1 400,000		
125	5910040110	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	400,000	1 000,000					1 400,000		
7	33131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	400,000	500,000					900,000		