

## Soupis požadavků TO Hulín

Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2022

září - říjen 2022

technický dozor stavebníka:  
kontaktní osoba ve věcech technických:

| Pol. č.                              | Kód položky | Zkrácený název položky<br>(plný popis viz. list SOUHRN) | MJ | SO 01                              | SO 02                     | SO 03  | SO 04                        | SO 05                            | SO 06                              | Množství celkem           | Jednotková cena [Kč] | Cena celkem [Kč]             |                     |  |  |
|--------------------------------------|-------------|---|----|------------------------------------|---------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|--|--|
| místo provádění prací (TÚ, stanice): |             |   |    | žst. Otrokovice<br>- výh. č. 3, 36 | žst. Hulín<br>- výh. č. 8 | žst. Napajedla<br>- výh. č. 2, 4, 5<br>- výh. č. 9, 12, 13 | žst. Říkovice<br>- výh. č. 6 | TÚ Hulín - Tlumačov<br>- TK č. 1 | žst. Otrokovice<br>- kol. č. 4, 4a |                           |                      |                              |                     |  |  |
|                                      |             |   |    | termín provádění prací od:         |                           |  |                              | 01.09.2022 (výluka)              | 03.09.2022 (výluka)                | 16. - 26.09.2022 (výluka) | 06.10.2022 (výluka)  | 26.10.2022 (výluka)          | 18.10.2022 (výluka) |  |  |
|                                      |             |   |    | do:                                |                           |  |                              | 04.09.2022 (výluka)              | 03.09.2022 (výluka)                | 7. - 10.10.2022 (výluka)  | 06.10.2022 (výluka)  | 26.10.2022 (výluka)          | 18.10.2022 (výluka) |  |  |
| cena za jednotlivé SO:               |             |   |    |                                    |                           |  |                              |                                  |                                    |                           |                      | celková cena za SO 01 až 06: |                     |  |  |

|     |            |   |        |            |             |             |            |            |             |  |             |  |
|-----|------------|---|--------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|--|-------------|--|
| 6   | 5907010020 | Výměna LISŮ tv. UIC60 nebo R65  | m      |            | 10,000      |             |            | 10,000     |             |  | 20,000      |  |
| 9   | 5907015020 | Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. R65 rozdělení "d"  | m      |            |             |             |            |            | 30,000      |  | 30,000      |  |
| 43  | 5907050010 | Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy UIC60 nebo R65   | kus    |            | 10,000      | 40,000      |            | 10,000     |             |  | 60,000      |  |
| 45  | 5907050110 | Dělení kolejnic kyslíkem soustavy UIC60 nebo R65  | kus    |            |             |             |            |            | 20,000      |  | 20,000      |  |
| 72  | 5908063020 | Oprava rozchodu koleje otočením nebo záměnou rozponových svěrek   | ú.pl.  |            |             |             |            |            | 100,000     |  | 100,000     |  |
| 77  | 5909010020 | Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných   | kus    |            | 100,000     |             |            |            | 100,000     |  | 200,000     |  |
| 78  | 5909010030 | Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových  | kus    |            | 100,000     |             |            | 150,000    |             |  | 250,000     |  |
| 89  | 5910020110 | Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60   | svar   |            | 4,000       | 18,000      |            | 4,000      |             |  | 26,000      |  |
| 90  | 5910020120 | Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65   | svar   |            |             |             |            |            | 8,000       |  | 8,000       |  |
| 127 | 5910040130 | Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačů bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "u"                                       | m      |            |             |             |            | 200,000    | 400,000     |  | 600,000     |  |
| 221 | 5910090570 | Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 10 mm  | kus    | 2,000      |             |             | 1,000      |            |             |  | 3,000       |  |
| 264 | 5911039010 | Výměna jazyka výhybky jednoduché s dvěma čelistovými závěry soustavy UIC60  | m      |            |             | 120,000     |            |            |             |  | 120,000     |  |
| 266 | 5911041010 | Výměna opomnice výhybky jednoduché s dvěma čelistovými závěry soustavy UIC60  | m      |            |             | 120,000     |            |            |             |  | 120,000     |  |
| 1   | 24101001   | Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců  | hod    | 10,000     | 10,000      | 60,000      | 10,000     | 10,000     | 10,000      |  | 110,000     |  |
| 5   | 33121011   | Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50 | %      | 60 000,000 | 100 000,000 | 200 000,000 | 30 000,000 | 80 000,000 | 100 000,000 |  | 570 000,000 |  |
| 8   | 34111001   | Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích                                  | Kč/hod | 40,000     | 40,000      | 80,000      |            |            |             |  | 160,000     |  |