

Soupis požadavků TO Valašské Meziříčí

Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2022
září - říjen 2022

technický dozor stavebníka:
kontaktní osoba ve věcech technických:

Pol. č.	Kód položky	Zkrácený název položky (plný popis viz. list SOUHRN)	MJ	SO 01	SO 02	SO 03	SO 04	SO 05	SO 06	Množství celkem	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
				TU Branky na Moravě - Kunovice-Loučka	TU Valašské Meziříčí - Hostašovice	žst. Valašské Meziříčí - výh. č. 8, 901						
		místo provádění prací (TÚ, stanice):										
		termín provádění prací od:		05.09.2022 (výluka)	11.10.2022 (výluka)	01.09.2022 (výluka)						
		do:		08.09.2022 (výluka)	12.10.2022 (výluka)	31.10.2022 (výluka)						
		cena za jednotlivé SO:					- Kč	- Kč	- Kč			celková cena za SO 01 až 06

19	5907015490	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "d"	m	25,000	50,000					75,000		
41	5907040030	Posun kolejnic před svařováním tv. S49	m		300,000					300,000		
42	5907045120	Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. S49 nebo R65	m		300,000					300,000		
46	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	20,000	50,000					70,000		
60	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus		500,000					500,000		
64	5908053150	Výměna drobného kolejiva šroub svérkový tv. T	kus		100,000					100,000		
70	5908053270	Výměna drobného kolejiva vložka "M"	kus		300,000					300,000		
91	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	10,000	20,000					30,000		
118	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	5,000	4,000					9,000		
123	5910040020	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	500,000	500,000					1 000,000		
126	5910040120	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	500,000	500,000					1 000,000		
226	5910095020	Navazování srdcovky dvojité montované opotřebení přes 10 do 20 mm	kus			2,000				2,000		
358	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus		1,000					1,000		
1	24101001	Inženýrská činnost sřežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod			10,000				10,000		
7	33131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	500,000	500,000					1 000,000		