

# Dodatek č. 1

## ke Smlouvě O Dílo 210/22 ze dne 16.05.2022

rozhodnutím RMČ ze dne 17.08.2022 usnesením č. USN RM 447/2022

uzavřený dohodou smluvních stran na základě ustanovení § 2586 a následujících z.č. 89/2012  
Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění.

### Čl. 1 Smluvní strany

---

<b>Objednatel:</b>	<b>Městská část Praha - Čakovice</b>
se sídlem:	nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 - Čakovice
zastoupený:	Ing. Jiří Vintiška, starosta
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Jiří Vintiška, starosta Ing. Alexander Lochman, Ph.D. - 1. zástupce
starosty	
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	JUDr. Jan Štainbruch, vedoucí OIÚR
IČO:	00231291
DIČ:	CZ00231291
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu:	19-2000922389/0800

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>SaK – stavitelství a konstrukce s.r.o.</b>
se sídlem:	Bělohorská 261/37, 169 00 Praha 6 - Břevnov
zastoupený:	Ing. Jiří Knopp, jednatel
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Jiří Knopp
osoba oprávněna jednat ve věcech technických:	Ing. Jiří Knopp
IČ:	25711822
DIČ:	CZ25711822

### Čl. 2 Předmět smlouvy

---

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 16.05.2022 smlouvu o dílo č. 210/22, jejímž předmětem je výstavba parkovacích míst v ulicích Doubravská a Svratecká včetně rekonstrukce stávajících chodníků a dále výstavba pěti sloupů veřejného osvětlení v týchž ulicích včetně realizace připojení a další práce podle projektu vypracovaného Projekce dopravní Filip s.r.o., IČ 287 14 792, 04/19 , jehož přesná specifikace tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo.
- 2.2 Předmětem dodatku č. 1 smlouvy, je specifikace potřebných víceprací/méněprací vč. jejich ceny
- 2.3 Smluvní strany se dohodly na odsouhlasení víceprací/méněprací vzniklých při realizaci díla, které nebyly uvažovány v zadávací dokumentaci, v rozsahu cenové nabídky, která

je nedílnou součástí dodatku č.1 a ceny za ně ve výši -76.841,78 Kč bez DPH plus -16.136,77 Kč DPH (21%), tedy celkem -92.978,55 Kč.

### Čl. 3

### Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení této smlouvy ze dne 16.05.2022 zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu, z nichž objednatel obdrží po třech vyhotoveních a zhotovitel jedno vyhotovení.

Příloha: Specifikace víceprací/méněprací na SO 101 a SO 401

**Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha-Čakovice**

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice

Datum jednání a číslo usnesení: 17.08.2022 č. USN RMČ 447/2022

V Praze dne 19. 8. 2022

V Praze dne 19. 8. 2022

Objednatel:

Ing. Jiří Vintiška  
starosta MČ Praha Čakovice

Ing. Alexander Lochman, Ph.D.  
I. zástupce starosty

Zhotovitel:

Ing. Jiří Kn  
jednatel

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 028-2-19  
Stavba: Doprava v klidu v lokalitě U stadionu - etapa B, E (VÍCE/MÉNĚPRÁCE)

KSO: 822 2  
Místo: Čakovice

CC-CZ:  
Datum: 12.08.2022

Zadavatel:  
MČ Praha - Čakovice

IČ: 002 31 291  
DIČ: CZ00231291

Zhotovitel:  
SaK - stavitelství a konstrukce s.r.o.

IČ: 257 11 822  
DIČ: CZ25711822

Projektant:  
Projekce dopravní Filip, s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve soupisu cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky. Výkazy výměr byly změněny digitálně v dwg. Pro výběr zhotovitele je soupis prací nedílnou součástí projektové dokumentace a nesmí být použit samostatně. Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.

Pro potřeby zpracování rozpočtu a výkazu výměr byla použita projektová dokumentace Čakovice - doprava v klidu v lokalitě u stadionu. Z jejích příloh: A – Průvodní zpráva, D.101.1 – Technická zpráva, D.101 .2 – Situace dopravního řešení, D.101.4 – Vzorové příčné řezy, D.101.7 – Detaily a specifikace odvodnění byly odměřeny a zjištěny údaje uvedené v tomto výkazu výměr. Jde především o výměry zpevněných ploch, objemy zemních a bouracích prací, výměry nezpevněných ploch, objemy a výměry použitých stavebních prvků, a dále další nezbytné části nutné k dokončení stavby.

Rozpočty pro jednotlivé stavební objekty a montáže technologií byly zpracovány oprávněnými projektanty na základě zkušeností a znalostí.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-76 841,78</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snižovaná	21,00%	-76 841,78	-16 136,77
	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-92 978,55</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

STAVITELSTVÍ A KONSTRUKCE s.r.o.  
Čakovice 261/37  
Praha 5 199 00  
IČ: 257 11 822  
DIČ: CZ25711822  
Tel: 773 465 048

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE

Kód: 028-2-19

Stavba: Doprava v klidu v lokalitě U stadionu - etapa B, E (VÍCE/MĚNĚPRÁCE)

Místo: Čakovice

Datum:

12.08.2022

Zadavatel: MČ Praha - Čakovice

Projektant:

Zhotovitel: SaK - stavitelství a konstrukce s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

SO 101	Parkoviště a chodníky
B	Větev B
E	Větev E
SO 401	Veřejné osvětlení B,E



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Doprava v klidu v lokalitě U stadionu - etapa B, E (VÍCE/MÉNĚPRÁCE)

Objekt: SO 101 - Parkoviště a chodníky

Soupis: **B - Větev B**

Místo: Čakovice

Datum: 12.08.2022

Zadavatel: MČ Praha - Čakovice

Projektant:

Zhotovitel: SaK - stavitelství a konstrukce s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
25	K	183101222	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 2 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	-2,000			ÚRS 2019 01
26	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	-1,500			ÚRS 2019 01
27	K	183402121	Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	-77,200			ÚRS 2019 01
28	K	184102117	Výsadba dřeviny s bařem D do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	-2,000			ÚRS 2019 01
29	M	026_strom_01	Dub červený /Quercus rubra/ 150-200cm, obvod kmene 12-16 cm	kus	-2,000			
30	K	184215132	Ukotvení kmene dřeviny třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m	kus	-2,000			ÚRS 2019 01
31	M	60591253	kůl vyvazovací dřeviny impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	-7,000			ÚRS 2019 01
32	K	184801121	Ošetřování vysazených dřeviny soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	-2,000			ÚRS 2019 01
33	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	-154,400			ÚRS 2019 01
34	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	-1,930			ÚRS 2019 01
35	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	-1,930			ÚRS 2019 01
D	5		Komunikace					
38	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tř 60 mm š do 3 m	m2	-11,900			ÚRS 2019 01
39	K	573211108	Postřik živiničný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	-35,700			ÚRS 2019 01
40	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tř 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-23,800			ÚRS 2019 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
59	K	919732211	Styčná spára napojení nového živiničného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	-47,500			ÚRS 2019 01
60	K	919735111	Řezání stávajícího živiničného krytu hl do 50 mm	m	-47,500			ÚRS 2019 01
D	96		Bourání konstrukcí					
72	K	113107342	Odstanění podkladu živiničného tř 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	-11,900			ÚRS 2019 01
73	K	113154112	Frézování živiničného krytu tř 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	-23,800			ÚRS 2019 01



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Čakovice - doprava v klidu v lokalitě u stadionu  
Objekt: SO 101 - Parkoviště a chodníky  
Soupis: E - Větev E

Místo: Čakovice

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

31	K	183101222	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 2 m <sup>3</sup> v rovině a svahu do 1:5	kus	-2,000			CS ÚRS 2019 01
32	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m <sup>3</sup>	-1,500			CS ÚRS 2019 01
33	K	183402121	Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m <sup>2</sup> hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	-137,000			CS ÚRS 2019 01
34	K	184102117	Výsadba dřeviny s balem D do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	-2,000			CS ÚRS 2019 01
35	M	026_strom_01	Dub červený /Quercus rubra/ 150-200cm, obvod kmene 12-16 cm	kus	-2,000			
36	K	184215132	Ukotvení kmene dřeviny třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m	kus	-2,000			CS ÚRS 2019 01
37	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	-7,000			CS ÚRS 2019 01
38	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	-2,000			CS ÚRS 2019 01

D 5 Komunikace

44	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m <sup>2</sup>	-29,250			CS ÚRS 2019 01
45	K	573211106	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	-87,750			CS ÚRS 2019 01
46	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m <sup>2</sup>	-58,500			CS ÚRS 2019 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

62	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	31,000			CS ÚRS 2019 01
63	M	59217081	obrubník betonový silniční	m	32,320			CS ÚRS 2019 01
66	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	-118,500			CS ÚRS 2019 01
67	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	-118,500			CS ÚRS 2019 01

D 96 Bourání konstrukcí

71	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	-29,250			CS ÚRS 2019 01
72	K	113154112	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m <sup>2</sup> bez překážek v trase	m <sup>2</sup>	-58,500			CS ÚRS 2019 01

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čakovice VO (etapa B,E)

Objekt:

02 - VO (etapa B,E) pro rok 2022 (VÍCE/MÉNĚPRÁCE)

Místo:

PRAHA - ČAKOVICE

Datum:

12.08.2022

Zadavatel:

MČ Praha - Čakovice

Projektant:

Zhotovitel:

SaK - stavitelství a konstrukce s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

29	K	460161132	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 40 cm v hornině tř I skupiny 3	m	50,000		
30	K	460161152	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3	m	50,000		
W							
33	K	460560123	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 40 cm, z horniny třídy 3	m	50,000		
W							
W							
W							
34	K	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	50,000		