



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. PO 372/S/22**

Na akci „OPŽP – VFN Praha – Interní oddělení Strahov – snížení energetické náročnosti – realizace“; id.č. projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009392

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

se sídlem: U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
zastoupená: prof. MUDr. Davidem Feltlem, Ph.D., MBA, ředitelem
IČ: 00064165 DIČ: CZ00064165
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 24035021/0710
zástupce pro technická jednání: XXXXXX
jako **objednatel** na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

BBP stavby s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 239297
se sídlem: Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7
IČ: 03875199 DIČ: CZ03875199
zastoupená: XXXXXX
bankovní spojení: XXXXXX
číslo účtu: XXXXXX
zástupce pro technická jednání: XXXXXX
jako **zhotovitel** na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají v souladu s ustanovením čl. III. odst. 9 Smlouvy o dílo ze dne 26. 5. 2022, která je u objednatele evidována pod č. PO 372/S/22 (dále jen „smlouva“), tento

dodatek č. 1
(dále jen „dodatek“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se s ohledem na průběh zhotovování díla dohodly na provedení víceprací a méněprací ve smyslu čl. III. odst. 6 a odst. 8 smlouvy, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel s vynaložením veškeré odborné péče nemohl předpokládat - bližší specifikace těchto změn je uvedena v přílohách dodatku.
2. Na základě předchozího odstavce dochází k úpravě ceny díla uvedené čl. III. odst. 2 smlouvy, a to takto:

Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH	1.505.685,99 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH	1.617.867,49 Kč
Cena díla včetně dodatku č. 1 bez DPH	40.388.137,35 Kč
Cena díla včetně dodatku č. 1 včetně DPH	48.869.646,19 Kč

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:





Příloha č. 1 – Změnový list číslo 1 ze dne 12. 7. 2022
Příloha č. 2 – Změnový list číslo 2 ze dne 19. 7. 2022
Příloha č. 3 – Změnový list číslo 3 ze dne 19. 7. 2022
Příloha č. 4 – Změnový list číslo 4 ze dne 26. 7. 2022




V Praze dne:

XXXXXX

V Praze dne:

prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA
ředitel objednatele

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	BBP Stavby s.r.o., Praha 7, Bubeneč, Korunovační 103/6	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Název akce:	OPŽP – VFN Praha – Interní oddělení Strahov – snížení energetické náročnosti - realizace	
Registrační číslo akce:	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009392	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Změna č. 1: Sanace betonu a výztuží</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Po otlukách nesoudržných omítek na jižní fasádě lůžkové části a omytí tlakovou vodou bylo nutné provést sanaci odhalených výztuží a degradovaného betonu, ve větším množství než předpokládala zadávací dokumentace.</p> <p>Vícepráce: 200 030,51 Kč Méněpráce: 0 Kč Změna celkem: 200 030,51 Kč</p>		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč	200 030,51 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
200 030,51 Kč	Beze změny	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis technického dozoru stavby:	Podpis projektanta stavby:	
		
Datum:	Datum:	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	





Změnový list číslo 1		
Identifikace akce		
Název akce:	Strahov - Interní oddělení, pro revizi PD 01,02	
Číslo akce SMVS:		
Objednatel:	Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	
Zhotovitel:	BBP Stavby, s.r.o.	
Projektant:		
Předmět změnového listu		
Sanace betonu a výztuží		
Část díla dotčená změnovým listem		
Sanace betonu a výztuží		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Původní řešení neobsahovalo úpravu čílek lodžíí.		
Nové řešení :		
Sanace betonu a výztuží		
Zdůvodnění změny :		
Po otlukách nesoudržných omítek na jižní fasádě lůžkové části a omytí tlakovou vodou bylo nutné provést sanaci odhalených výztuží a degradovaného betonu.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Ne		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Ano, v zápise z KD 4		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	200 030,51 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	200 030,51 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
		
Uplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		

Položkový rozpočet

S:	23	Strahov
O:	1	ZL - Strahov
R:	1	Sanace betonu a výztuží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní				191 525,13
1	R_pol_1	Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, tl.30 mm - 50mm 2,85'0,4'31	m2	35,34000 35,34000	3 040,00	107 433,60
2	R_pol_2	Ochranný nátěr betonářské oceli na cementové bázi 1 vrstva tl.2mm	m2	35,34000	2 012,00	71 104,08
3	R_pol_3	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl.2mm	m2	35,34000	367,50	12 987,45
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 912,98
4	985311912	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	35,34000	127,66	4 511,50
5	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčí	m2	35,34000	96,25	3 401,48
Díl: 998		Přesun hmot				592,40
6	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	1,67061	354,60	592,40
		Odkaz na hmot položky pořadí 1		1,54471		
		Odkaz na hmot položky pořadí 2		0,06349		
		Odkaz na hmot položky pořadí 3		0,04241		
Celkem						200 030,51



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	BBP Stavby s.r.o., Praha 7, Bubeneč, Korunovační 103/6	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Název akce:	OPŽP – VFN Praha – Interní oddělení Strahov – snížení energetické náročnosti - realizace	
Registrační číslo akce:	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009392	
<p>Podepsaní zmocněncí potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Změna č. 2: Změna zatřídění odpadů z bourání na podlahách lodžii</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Při demontáži podlahového souvrství bylo zjištěno, že bourané vrstvy jsou pevně spojeny s hydroizolací s obsahem dehtu. Všechny tyto vrstvy musely být likvidovány jako nebezpečný odpad.</p> <p>Vícepráce:561 851,19 Kč Méněpráce:-47 312,42 Kč Změna celkem:514 538,77 Kč</p>		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-47 312,42 Kč	561 851,19 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
514 538,77 Kč	Beze změny	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis technického dozoru stavby:	Podpis projektanta stavby:	
		
Datum:	Datum:	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Změnový list číslo 2

Identifikace akce

Název akce:	Strahov - Interní oddělení, pro revizi PD 01,02
Číslo akce SMVS:	
Objednatel:	Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Zhotovitel:	BBP Stavby, s.r.o.
Projektant:	

Předmět změnového listu

Změna zatřídění odpadů z bourání na podlahách lodžii

Část díla dotčená změnovým listem

Změna zatřídění odpadů z bourání na podlahách lodžii

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Původní řešení obsahovalo úpravu, došlo ke změně.

Nové řešení :

Změna zatřídění odpadů z bourání na podlahách lodžii

Zdůvodnění změny :

Při demontáži podlahového souvrství bylo zjištěno, že bourané vrstvy jsou pevně spojeny s hydroizolací s obsahem dehtu. Všechny tyto vrstvy museli být likvidovány jako nebezpečný odpad.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ne

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Ano, v KD 2 až 5.




Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:		561 851,19 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-	47 312,42 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		514 538,77 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
		

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Položkový rozpočet

S:	23	Strahov
O:	1	ZL - Strahov
R:	2	Změna zatřídění odpadů z bourání na podlahách lodžii









P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 771 Podlahy z dlaždic						-21 655,01
1	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených "A lodžie"2,85*1,25*60	m2	-213,75000	101,31	-21 655,01
		Součet		213,75000		
Díl: 997 Přesun sutě						477 288,88
2	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 změna zatřídění k položce č.137 -23,496	t	-23,49600	506,57	-11 902,37
3	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsi nebo oddělených frakcí betonu cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 změna zatřídění odpadu k pol.č.410 -1 42964 změna zatřídění odpadu k pol.č.414 -13,65545	t	-15,08509	911,83	-13 755,04
4	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením 279*0,00191 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 0,24725	t	0,78014	263,42	205,50
5	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,78014	12,66	9,88
6	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asphaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,24725	1 418,40	350,70
7	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 oplechování : 279*0,00191	t	0,53289	1 550,11	826,04
8	979990261R00	Poplatek za uložení asfalt., směsi obsahující dehet změna zatřídění k položce č 138 23,496 změna zatřídění k položce č 410 1,42964 změna zatřídění k položce č 414 13,65545	t	38,58109	13 000,00	501 554,17
Díl: 711 Izolace proti vodě						40 850,00
9	711130101X00	Odstr.izolace proti vlhk.vodorr. Škrábáním	m2	215,00000	190,00	40 850,00
Díl: 764 Konstrukce klempířské						18 054,90
10	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti (1,25*2+2)*60	m	270,00000	66,87	18 054,90
Celkem						514 538,77

VCP
MNP

561 851,19
-47 312,42



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	BBP Stavby s.r.o., Praha 7, Bubeneč, Korunovační 103/6	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Název akce:	OPŽP – VFN Praha – Interní oddělení Strahov – snížení energetické náročnosti - realizace	
Registrační číslo akce:	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009392	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Změna č. 3: Střecha</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Při přípravě rekonstrukce střechy byly provedeny sondy do střešního souvrství, které zjistily jinou skladbu stávající střechy, než byla uvažována. Tato nová skladba obsahovala místo násypu škvárobeton, který je v dobrém stavu a tedy špatně bouratelný. Pokud by byla provedena původně uvažovaná demontáž kompletního střešního souvrství, byly by nadměrně namáhány okolní konstrukce dynamickým zatížením a hrozil by vznik poruch. Dále by se zvýšilo množství odpadů vzniklé rekonstrukcí a to by zbytečně zatížilo životní prostředí a znamenalo vícepráce pro zadavatele. Na základě těchto skutečností bylo rozhodnuto, že souvrství bude ponecháno. Stávající střešní krytina bude využita jako parotěsná izolace a na ni bude montována vrstva 32 cm EPS 150 S a dále PVC folie dle původního projektu. Dále byl upraven detail atiky, tak aby výška atiky zůstala zachována dle původního projektu. Nový návrh byl ověřen provedením tahových zkoušek, které vyšly. Dále byl předložen upravený tepelnětechnický posudek na novou skladbu střešní konstrukce.</p> <p style="text-align: right;">Vícepráce:687 269,05 Kč Méněpráce:.....-1 570 555,07 Kč Změna celkem:-883 286,02 Kč</p> <p>Dopad do postupu prací:</p> <p>Dle původního harmonogramu stavby měli být původní střechy bourány hned v prvních týdnech po zahájení stavebních prací. Vzhledem k výše popsaným skutečnostem nemohli být tyto práce realizovány do odsouhlasení nové skladby střechy. Součástí nově odsouhlasené skladby je i nová vrstva izolace, která mohla být objednána až po odsouhlasení stavby. Vzhledem k současné situaci na trhu se stavebním materiálem je doba dodání 4 až 6 týdnů. Výše popsané skutečnosti nemají sice vliv na celkovou dobu výstavby, ale mají dopad do průběhu dotčených činností, které museli být na časové ose posunuty dále od zahájení a případně posunuty v rámci jednotlivých milníků. Jedná se zejména o činnosti související se zateplením střechy, úpravy atiky, hydroizolace střechy apod. Zmíněné úpravy jsou podrobně zaznamenány v upraveném harmonogramu stavebních prací.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 4	Počet připojených výkresů: 0	

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3	
Cena méněprací bez DPH: -1 570 555,07 Kč		Cena víceprací bez DPH: 687 269,05 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: -883 286,02 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>			
Podpis technického dozoru stavby:  Datum: 		Podpis projektanta stavby:  Datum: 	
Podpis zmocněnce objednatele:  Datum: 		Podpis zmocněnce zhotovitele:  Datum: 	

Změnový list číslo 3		
Identifikace akce		
Název akce:	Strahov - Interní oddělení, pro revizi PD 01,02	
Číslo akce SMVS:		
Objednatel:	Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	
Zhotovitel:	BBP Stavby, s.r.o.	
Projektant:		
Předmět změnového listu		
Střecha		
Část díla dotčená změnovým listem		
Střecha		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Původní řešení obsahovalo úpravu, došlo ke změně.		
Nové řešení :		
Střecha		
Zdůvodnění změny :		
<p>Při přípravě rekonstrukce střechy byly provedeny sondy do střešního souvrství, které zjistili jinou skladbu stávající střechy, než byla uvažována. Tato nová skladba obsahovala místo násypu škvárobeton, který je v dobrém stavu a tedy špatně bouratelný. Pokud by byla provedena původně uvažovaná demontáž kompletního střešního souvrství, byly by nadměrně zatíženy okolní konstrukce a hrozil by vznik poruch. Dále by se zvýšilo množství odpadů vzniklé rekonstrukcí a to by zbytečně zatížilo životní prostředí a znamenalo vícepráce pro zadavatele. Na základě těchto skutečností bylo rozhodnuto, že souvrství bude ponecháno. Stávající střešní krytina bude využita jako parotěsná izolace a na ni bude montována vrstva 32 cm EPS 150 S a dále PVC folie dle původního projektu. Dále byl upraven detail atiky, tak aby výška atiky zůstala zachována dle původního projektu. Nový</p>		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Ne		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Ano, v zápise z KD 2 až 5		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	687 269,05 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- 1 570 555,07 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	- 883 286,02 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
		
Uplnost změnového listu za účastníra programu zkontroloval:		

Položkový rozpočet

S:	23	Strahov
O:	1	ZL - Strahov
R:	3	Střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9						-126 590,55
Ostatní konstrukce a práce, bourání						
1	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m A bez šachet - (586-24,7)*0,05 C -367,5*0,05	m3	-46,44000	2 826,67	-131 270,55
2	965042241	Bourání dřevěných špalíků	ks	60,00000	76,00	4 680,00
Díl: 6						-75 656,33
Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní						
3	632451034	Výrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v ploše k položce č.100(bez krčku) : -0,3*(586-24,7+367,5)	m2	-278,64000	271,52	-75 656,33
Díl: 997						-187 358,80
Přesun sutě						
4	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením -102,168 -14,8608 -1,6254 -167,184	t	-285,83820	263,42	-75 295,50
5	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km -102,168 -14 8608 -1,6254 -167,184	t	-285,83820	12,66	-3 618,71
6	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 k položce č 139 (bez krčku a šachet) -2,2*((586-24,7)*0,05+367,5*0,05)	t	-102,16800	508,57	-51 755,24
7	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 k položce č. 187 (bez krčku a šachet atik) -0,006*((586-24,7)+367,5) k položce č. 188 (bez krčku a šachet atik) -0,01*((586-24,7)+367,5)	t	-14,86080	1 418,40	-21 078,56
8	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 k položce č.208 (bez krčku a šachet) -0,00175*((586-24,7)+367,5)	t	-1,62540	3 150,88	-5 121,44
9	997013831.4	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu kód odpadu 10 01 01 - škvára k položce č. 221 (bez krčku a šachet) -0,18*((586-24,7)+367,5)	t	-167,18400	182,37	-30 489,35
Díl: 711						-245 426,11
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						
10	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním A (bez šachet, krčku a atik) - (586-24,7) C (bez šachet, krčku a atik) -367,5	m2	-928,80000	11,35	-10 541,88
11	11163153	emulze asfaltová penetrační A (bez šachet, krčku a atik) - (586-24,7)*0,26 C (bez šachet, krčku a atik) -367,5*0,25	litr	-232,20000	40,93	-9 503,95
12	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP bez atik, krčku, šachet - (586-24,7+367,5)	m2	-928,80000	114,49	-106 338,31
13	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnný	m2	-1 068,12000	111,45	-119 041,97

Položkový rozpočet

S:	23	Strahov
O:	1	ZL - Strahov
R:	3	Střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		bez atik, krčku, šachet -(586-24,7+367,5)*1,15		-1 068,12000		
Díl: 712		Povlakové krytiny				40 412,09
14	712300831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé A (bez šachet) -(586-24,7) C : -367,5	m2	-928,80000	41,54	-38 582,35
15	712300832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé A (bez šachet, atik, krčku) -(586-24,7) C (bez šachet, atik, krčku) -367,5	m2	-928,80000	53,70	-49 876,56
16	712300951RT2	Oprava krytin střech do 10°, pásy přítav. 1vrstva - vč. dodávky Elastodek 40 special mineral oprava ze 30% plochy střechy (586-24,7+367,5)*0,3	m2	278,64000	462,50	128 871,00
Díl: 713		Izolace tepelné				-240 577,30
17	713140841	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní připevněné z polystyrenu suchého tl do 100 mm A -586 C : -367,5	m2	-953,50000	29,79	-28 404,77
18	713190814	Odstranění tepelné izolace škvárového lože tloušťky do 200 mm A -586 C : -367,5	m2	-953,50000	330,28	-314 921,98
19	713141311	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva bez šachet a krčku, atik : -(586+367,5-24,7)	m2	-928,80000	68,08	-63 232,70
20	28376142	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový bez šachet, atik, krčku -158,495*1,02 (47+24,7)*0,1584*1,02	m3	-150,08047	2 583,52	-367 735,90
21	713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží pásů tloušťky desek mtž izolce druhé vrstvy doplnění do tl 320mm (bez atik, krčku a šachet) 586-24 7+367 5	m2	928,80000	38,30	35 573,04
22	28375705R	Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm doplnění izolace do tl 320mm (320mm-180mm) tzn 140mm (bez atik, krčku a šachet) (586-24 7+367 5)*0 14*1 05	m3	136,53360	3 795,00	518 145,01
Díl: 713		Izolace tepelné				-48 089,02
23	764511662	Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm Dle PD Tabulka klempířských výrobků *K24*3	kus	-3,00000	1 560,24	-4 680,72
24	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm Dle PD Tabulka klempířských výrobků *K25*14.7 *K26*15.2*2 Součet	m	-45,10000	962,49	-43 408,30
Celkem						-883 286,02
VCP						687 269,05





Úprava milníků v závislosti na změnovém listu č. 3

1. MILNÍK
Bourací a demontažní práce na střeše objektu ambulanti část Zrušeno z důvodu ZL č.3
Střešní konstrukce ambulanti část. Parotés / pojistná fólie- Zrušeno z důvodu ZL č.3
Bourací a demontažní práce na střeše objektu lůžková část Zrušeno z důvodu ZL č.3
Odbourání atik - zařazeno v souladu s ZL č. 3
Provedení montáže lešení
Provedení provizorních předstěn




2. MILNÍK
Střešní konstrukce lůžkové části - posunuto z důvodu ZL č. 3 do milníky č. 3
I. Etapa, oprava a zateplení ETICS lodžie, lůžková část, jižní strana

3. MILNÍK
Střešní konstrukce lůžkové části - posunuto z důvodu ZL č. 3
II. Etapa, montáž KZS a nových oken, lůžková část, východ
III. Etapa, denotáž a montáž sedničových panelů, ocelové konstrukce a oken,
IV. Montáž KZS lůžková část západ.
Střešní konstrukce ambulanti část - posunuto z důvodu ZL č. 3 do milníku č. 4
Vnější ETICS ambulanti části
Vnější ETICS lůžková část

4. MILNÍK
Střešní konstrukce ambulanti část - posunuto z důvodu ZL č. 3
Ocelové vstupní rampy
Úpravy lodžii
Úpravy interiéru - nášlapné vrstvy podlah, konstrukce podlah, obklady, podhledy,
Elektroinstalace
Ústřední vytápění
Venkovní kanalizace, drenáže, vsakovací objekt

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	BBP Stavby s.r.o., Praha 7, Bubeneč, Korunovační 103/6	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Název akce:	OPŽP – VFN Praha – Interní oddělení Strahov – snížení energetické náročnosti - realizace	
Registrační číslo akce:	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009392	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Změna č. 4: Vyrovnání lodžii</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Při provádění zateplení lodžii bylo zjištěno, že nosná konstrukce lodžii ve 3 a 4 NP na jižní straně objektu jsou křivé a je nutné je vyrovnat. Po dohodě s AD budou výškové rozdíly vyrovnány za pomoci jedné řady desek z minerální vlny na straně u okna. Vylepení desek je nutno provést rovněž z důvodu překrytí rámu okna 30mm dle ETICS.</p> <p style="text-align: right;">Vícepráce: 56 535,24 Kč Méněpráce:..... 0 Kč Změna celkem: 56 535,24 Kč</p>		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč	56 535,24 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
56 535,24 Kč	Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis technického dozoru stavby:	Podpis projektanta stavby:	
		
Datum:	Datum:	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Změnový list číslo 4

Identifikace akce		
Název akce:	Strahov - Interní oddělení, pro revizi PD 01,02	
Číslo akce SMVS:		
Objednatel:	Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	
Zhotovitel:	BBP Stavby, s.r.o.	
Projektant:		
Předmět změnového listu		
Vyrovnání lodžii		
Část díla dotčená změnovým listem		
Vyrovnání lodžii		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Původní řešení neobsahovalo vyrovnání lodžii.		
Nové řešení :		
Vyrovnání lodžii		
Zdůvodnění změny :		
Při provádění zateplení lodžii bylo zjištěno, že stropy lodžii ve 3 a 4 NP na jižní straně objektu jsou křivé a je nutné je vyrovnat. Po dohodě s AD budou výškové rozdíly vyrovnány za pomoci jedné řady desek z minerální vlny na straně u okna. Vylepení desek je nutno provést rovněž z důvodu překrytí rámu okna 30mm dle ETICS.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Ne		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Ano, ve stavebním deníku ze dne 14.7.2022		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		56 535,24 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		56 535,24 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
		
Uplynost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		

Položkový rozpočet

S:	23	Strahov
O:	1	ZL - Strahov
R:	4	Vyrovnání lodžii

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní				56 535,24
1	622221001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 40 mm 2,95*0,5*32	m2	56,64000	618,02	35 004,65
				56,64000		
2	63140348	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,041$ tl 30mm 2,95*0,5*32*1,1	m2	62,30400	109,42	6 817,30
				62,30400		
3	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení přípevněných mechanicky 3,2*32	m	102,40000	20,26	2 074,62
				102,40000		
4	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS 3,2*32	m	102,40000	11,14	1 140,74
				102,40000		
5	611456112.R00	Vyrovnání podhledů z prefa dílců šířky do 60 cm 2,95*0,5*32	m2	56,64000	203,00	11 497,92
				56,64000		
Celkem						56 535,24

