



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisu (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen jako „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk
zastoupení: Mgr. Pavel Hubený

IČO: 00583171
DIČ: CZ 00583171
kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Seibl s.r.o.
sídlo/bydliště : Krumlovská 1126, 383 01 Prachatice

IČO: 28084063
DIČ: CZ28084063
Zápis v OR: C 16276 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo

VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY U OBJEKTU ČESKÉ ŽLEBY č.p. 2



II. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem plnění zakázky je realizace stavby: „**Výměna střešní krytiny u objektu České Žleby č.p. 2**“.
Předmět díla je blíže specifikován Soupisem prací (rozpočtem), který tvoří nedílnou přílohu B této smlouvy.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede výše uvedený předmět smlouvy o dílo a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení za podmínek uvedených v této SoD.
- 2.3 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

III. Kvalitativní podmínky

- 3.1 Požadovaná kvalita je vymezena obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami ČSN. Pokud porušením právních předpisů vznikne škoda, nese ji pouze zhotovitel. Dosažená kvalita musí garantovat, že dílo bude mít vlastnosti srovnatelné s podobnými díly, případně vlastnosti lepší.

IV. Dodací podmínky

- 4.1 Záruční doba: **36 měsíců** na práce provedené zhotovitelem.
- 4.2 Záruční doba se vztahuje na všechny práce a dodávky, které prováděl zhotovitel a které jsou spojeny s realizací díla. Záruční doba začíná plynout dnem protokolárního předání a převzetí díla.
- 4.3 Objednatel si vyhrazuje právo změnit rozsah svého záměru, případně vypustit provedení některých prací. Je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a případně dohodnout změnu lhůt provádění prací. Zhotovitel je povinen přistoupit na rozšíření dodávky o práce, které jsou nutné k dokončení a správné funkčnosti včetně užívání realizované stavby (např. požadavky kolaudačního řízení).
- 4.4 Práce, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li touto náhradou objednateli škoda, hradí ji zhotovitel. Neodstranění těchto nedostatků v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy.

V. Staveniště

- 5.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem o předání staveniště. Termín předání staveniště se dohodne při podpisu smlouvy o dílo.
- 5.2 Vytýčení stavby, podzemních a nadzemních vedení a inženýrských sítí oprávněnou osobou zajistí zhotovitel.
- 5.3 Objednatel při předání staveniště přesně vymezí hranice staveniště.
- 5.4 Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a skládky materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na majetku objednatele. Do termínu ukončení stavby je povinen uvést prostor staveniště do původního nebo dohodnutého stavu.



- 5.5 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost. Rovněž odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.
- 5.6 Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli případně třetím osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu, nebo škodu odstranit na své náklady.
- 5.7 Objednatel kontroluje provádění prací a svá stanoviska uvádí do stavebního deníku, má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.
- 5.8 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
- 5.9 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

VI. Stavební deník

- 6.1 Stavební deník vede zhotovitel ode dne předání staveniště. Do deníku zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění SoD. Zapisuje veškeré údaje o pracích, které provádí, o jejich průběhu. Zejména o časovém postupu prací a jejich jakosti.
- 6.2 Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím posledního objektu stavby a dnem odstranění poslední vady a provedení poslední vícepráce podle zápisu o odevzdání a převzetí díla.
- 6.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, mistr nebo ve smlouvě pověřená osoba vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem plnění.
- 6.4 Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele,
 - název, sídlo, IČO, DIČ objednatele.
- 6.5 Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pověřená osoba objednatele a příslušné orgány státní správy.
- 6.6 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem zástupce objednatele, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má zato, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.
- 6.7 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu SoD, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn SoD.

VII. Technický dozor investora

- 7.1 Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.



- 7.2 Zaměstnanec objednatele pověřený výkonem technického dozoru je oprávněn seznamovat se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, účastní se předání staveniště, odsouhlasuje změny a doplňky, které neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Kontroluje věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, je oprávněn vstupovat na staveniště, účastní se kontrolní činnosti organizované nadřízeným orgánem a odevzdání a převzetí prací, kontroluje zakrývané práce, účastní se kolaudace, kontroluje odstranění vad, kontroluje vyklizení staveniště.
- 7.3 Technický dozor objednatele je oprávněn dát zaměstnancům zhotovitele příkaz k přerušení práce, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, hrozí-li nebezpečí způsobení škody.
- 7.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozorce a činit neprodlená opatření k odstranění vytknutých závad.

VIII. Cenové podmínky

- 8.1 Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. II. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů, je zpracována podle pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a činí:

	<u>Cena bez DPH</u>	<u>15% DPH</u>	<u>Cena vč. 15% DPH</u>
cena celkem:	1 440 440,13 Kč	216 066,02 Kč	1 656 506,15 Kč

Objednatel prohlašuje, že k datu uzavření smlouvy je plátcem DPH.

Daň z přidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle všech pozdějších předpisů, v sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby. Plnění bude použito pro ekonomickou činnost, tj. bude použit režim přenesené daňové povinnosti dle §92e zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

- 8.2 V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele, spojené s realizací předmětu SoD. Cena za dílo může být překročena pouze v případě, že v průběhu provádění díla vyvstane taková skutečnost, nutná ke zprovoznění či zkolaudování díla nebo změna termínů dokončení z důvodů na straně objednatele, kterou nebylo možno před podpisem této smlouvy předvídat.
- 8.3 Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele. Ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu provádění a předání díla.
- 8.4 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření díla vyplývajících z podmínek při provádění díla a odborných znalostí zhotovitele nebo z vyskytnutých se nenadálých nutných úprav, které nelze předvídat, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle



jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, a předložit tento soupis objednateli. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.

- 8.5** Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla smlouveného touto smlouvou v plné výši po celou dobu plnění.

IX. Čas plnění, lhůty

- 9.1** Zahájení prací: zveřejněním smlouvy v registru smluv
Dokončení prací: **30. 6. 2023**
- 9.2** V případě, že zhotovitel bude muset přerušit provádění prací z titulu působení vyšší moci nebo nepříznivých klimatických podmínek, bude řešen termín dokončení stavby dodatkem ke smlouvě, ve kterém bude na základě vzniklých skutečností upraven termín dokončení stavby. O těchto skutečnostech bude zhotovitel neprodleně informovat objednatele a provede záznam do stavebního deníku.
- 9.3** V případě, že dojde ke změně termínů zahájení a dokončení stavby z důvodu uvedených v bodě 9.2, není zhotovitel v prodlení se splněním závazku a nevztahují se na něj smluvní pokuty uvedené v bodě 14.1.
- 9.4** Dodržení doby plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel se splněním závazku v prodlení.
- 9.5** Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů o významných událostech vzniklých při realizaci díla, jako jsou vstupy na pozemky jiných vlastníků.

X. Financování

- 10.1** Podkladem pro placení je faktura - daňový doklad.
- 10.2** Veškeré provedené práce budou fakturovány k datu předání dokončené stavby. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a po odsouhlasení objednatelem vystaví daňový doklad - fakturu, jejíž součástí jsou soupisy provedených prací, bez nichž je faktura neplatná. Fakturované práce se zdaňují příslušnou DPH. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem převzetí a předání díla nebo jeho dílčí části.
- 10.3** Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. Práce, které provedl zhotovitel bez zakázky, nebo o své újmě, odchylně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže objednatel dodatečně takové práce za nutné nebo žádoucí uzná. Pak se k soupisu prací přikládá i dodatečné oznámení objednatele.
- 10.4** Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit pouze 1x měsíčně s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce.



- 10.5** Faktury zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu, formou a obsahem odpovídat požadavkům právní úpravy zejména pak zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonu o dani z přidané hodnoty a mít náležitosti obchodní listiny dle občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Nebude-li faktura splňovat tyto náležitosti, nebude odpovídat předmětu plnění, nebude-li doložena příslušnými doklady nebo bude-li jinak v nesouladu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění či jinou opravu, aniž se tím dostane do prodlení s úhradou příslušné částky. Nová lhůta splatnosti začne plynout doručením doplněné nebo opravené faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele podle této smlouvy.
- 10.6** Splatnost faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení na kontaktní adresu objednatele dle této smlouvy. Úhrada faktury bude provedena v české měně bezhotovostně z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Číslo tohoto bankovního účtu bude uvedeno rovněž na zhotovitelem vystavené faktuře. Lhůta splatnosti je dodržena, pokud v její poslední den byl podán příkaz k převodu příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele.

XI. Odstoupení od smlouvy

- 11.1** Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 11.2** Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 11.3** Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.
- 11.4** Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnu po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 11.5** Za podstatné porušení smlouvy se považuje prodlení v dokončení díla, opakované vadné plnění díla nebo taková jakost dodávaných prací, která nezaručuje bezvadné užívání podle stanovených parametrů anebo jestliže objednatel nesplní své finanční závazky a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 11.6** Dojde-li k odstoupení od smlouvy před dokončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady, spojené s odstoupením od smlouvy, jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 11.7** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,



- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 14 dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,
- po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy,
- strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

XII. Odevzdání a převzetí díla

- 12.1** Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli, včetně odstranění vad z řízení o odevzdání a převzetí.
- 12.2** Objednatel splní svůj závazek převzít dílo zápisem o převzetí, že dílo přejímá. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že dílo vykazuje vady, které brání řádnému a obvyklému užívání díla. Jestliže dílo vykazuje jiné vady, než se kterými počítá předchozí věta, budou zachyceny v předávacím protokolu s tím, že se zhotovitel zavazuje tyto odstranit na své náklady po podpisu tohoto protokolu v dohodnutém termínu.
- 12.3** Vlastnické právo k věcem zabudovaným do díla přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem předání díla. Odpovědnost za škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech, nebo celé stavbě, rizika a nebezpečí, nese zhotovitel do okamžiku protokolárního převzetí díla objednatel.
- 12.4** Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 14 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

XIII. Odpovědnost za vady díla

- 13.1** Právo objednatele na odstranění vad díla bude uplatněno:
- a) při přejímce,
 - b) později v rámci reklamačního řízení během záruční doby.
- 13.2** Převzal-li objednatel vadné dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné, bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu.
- 13.3** Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.
- 13.4** Zhotovitel je povinen nejpozději do 15-ti dnů po obdržení reklamaci písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
- 13.5** Termín odstranění reklamované vady se dohodne písemně, jinak je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději do 30 dnů po jejím uplatnění.
- 13.6** Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel



povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.

- 13.7 V případě, že zhotovitel odstraňuje vady své dodávky, je povinen provedenou opravu objednateli předat.

XIV. Smluvní pokuty

- 14.1 Za prodlení s dokončením díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
- 14.2 Za pozdě zaplacené faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

XV. Protikorupční strategie

- 15.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:
- a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo
 - b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
- 15.2 Zhotovitel nebyl v zadávacím řízení ovlivněn přímo ani nepřímo střetem zájmů ve vztahu k zadavateli, ani k subjektům podílejícím se na přípravě zadávacího řízení; zhotovitel nemá ani žádné zvláštní spojení s těmito osobami (např. majetkové, personální).
- 15.3 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími právními předpisy. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

XVI. Závěrečná ustanovení

- 16.1 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 16.2 Případná neplatnost některého ujednání smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnu poté, co tato potřeba vyvstane.
- 16.3 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem, na jehož smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Pro účely uveřejňování smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.



- 16.4 Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této smlouvy.
- 16.5 Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy.
- 16.6 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.
- 16.7 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.


Přílohy: **A - Soupis prací**
 B - Kontaktní údaje

Ve Vimperku dne 22

V Prachaticích dne 02.08.2022



Příloha B - Kontaktní údaje



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2022/25 České Žleby čp. 2
Objekt: 01 Výměna střešní krytiny
Rozpočet: 101 Výměna střešní krytiny

Zadavatel IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: Seibl s.r.o. IČO: 28084063
 Krumlovská 1126 DIČ: CZ28084063
 383 01 Prachatice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	161 552,38
PSV	1 200 151,11
MON	28 036,64
Vedlejší náklady	29 700,00
Ostatní náklady	21 000,00
Celkem	1 440 440,13

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	1 440 440,13 CZK
Snížená DPH	15 %	216 066,02 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 656 506,15 CZK

Popis stavby: 2022/25 - České Žleby čp. 2

Popis objektu: 01 - Výměna střešní krytiny

Popis rozpočtu: 101 - Výměna střešní krytiny

Soupis prací obsahuje:

- demontáž hromosvodu, střešní krytiny, klempířských prvků střechy, ubourání 2 ks komínů
- odvoz suti na skládku ve vzdálenosti 50 km vč. poplatku za uložení
- doplnění okapní římsy a opravu omítky římsy v rozsahu 50% plochy s celoplošným přeštukováním a nátěrem fasádní barvou

- opravu omítky stěny nad nižší střechou v rozsahu 50% plochy s celoplošným přeštukováním a nátěrem fasádní barvou

- lokální opravy bednění střechy - celkem 30% plochy střechy, nátěr bednění ze strany krytiny proti dřevokazným škůdcům
- střešní krytina z falcovaného lakovaného plechu
- klempířské prvky střechy z lakovaného plechu
- sněhové zábrany, bezpečnostní háky
- hromosvod

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			9 310,00	1
62	Úpravy povrchu vnější	HSV			37 537,44	3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			54 048,77	4
96	Bourání konstrukcí	HSV			8 604,40	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			9 578,93	1
712	Povlakové krytiny	PSV			34 572,69	2
762	Konstrukce tesařské	PSV			161 735,03	11
764	Konstrukce klempířské	PSV			833 464,16	58
765	Krytiny tvrdé	PSV			143 920,73	10
783	Nátěry	PSV			26 458,50	2
M21	Elektromontáže	MON			28 036,64	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			42 472,84	3
VN	Vedlejší náklady	VN			29 700,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			21 000,00	1
Cena celkem					1 440 440,13	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022/25	České Žleby čp. 2
O:	01	Výměna střešní krytiny
R:	101	Výměna střešní krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3							9 310,00	
1	317235811R00	Doplnění zdiva firm kordonových a hlavních na jakoukoliv maltu chlami pálenými, s dodáním hmot, oprava firmy : 1,0	m3	1,00000	8 500,00	8 500,00	801-4	RTS 22/1
2	316381120VL1	Krycí desky bez přesahu tl. 50 - 80 mm zaslepení ubouraných komínů pod střešnou : 0,5*0,5*2 oprava firmy : 1,0	m2	0,50000	1 620,00	810,00		Vlastní
Díl: 62							37 537,44	
3	622412212R00	Nátěr vnějších omítek stěn silikátový, složitost 1-2, odstín I Penetrace + 2 x krycí nátěr. šití nad nižší střešnou : 2,0*10,6	m2	21,20000	255,00	5 406,00	801-1	RTS 22/1
4	622412222R00	Nátěr vnějších omítek stěn silikátový, složitost 3-4, odstín I Penetrace + 2 x krycí nátěr. oprava firmy : 0,7*(1,9*2+10,6)	m2	24,08000	265,00	6 381,20	801-1	RTS 22/1
5	622422522R00	Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových s překrytím celé plochy štukem stupně členitosti 1 a 2, v množství opravované plochy přes 40 do 50 %, bez nátěru, bez nákladů na umělecké dekorace fasád bez otlučení vadných míst šití nad nižší střešnou : 2,0*10,6	m2	21,20000	452,00	9 582,40	801-4	RTS 22/1
6	622423522R00	Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových s překrytím celé plochy štukem stupně členitosti 3, v množství opravované plochy přes 40 do 50 %, bez nátěru, bez nákladů na umělecké dekorace fasád bez otlučení vadných míst oprava firmy : 0,7*(1,9*2+10,6)	m2	24,08000	548,00	13 195,84	801-4	RTS 22/1
7	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 šití nad nižší střešnou : 2,0*10,6	m2	21,20000	55,00	1 166,00	801-1	RTS 22/1
8	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 3 - 5 oprava firmy : 0,7*(1,9*2+10,6)	m2	24,08000	75,00	1 806,00	801-1	RTS 22/1
Díl: 94						54 048,77		

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
9 941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řádového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m včetně kotvení	m2	313,09500	68,00	21 290,46	800-3	RTS 22/1

JZ : (3,6+6,2)/2*(1,5,0+1,6+1,25+11,6)
 JV : 6,2*10,0
 SV : (6,2+5,2)/2*11,6+(3,6+6,2)/2*8,3

10 941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řádového s podlahami příplatek za každý další započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m včetně kotvení	m2	626,19000	25,00	15 654,75	800-3	RTS 22/1
-----------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 313,09500*2
 předpoklad 2 měsíce :

11 941941831R00	Demontáž lešení lehkého řádového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	313,09500	48,00	15 028,56	800-3	RTS 22/1
-----------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 313,09500

12 941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	16,60000	125,00	2 075,00	800-3	RTS 22/1
-----------------	--	----	----------	--------	----------	-------	----------

SV : 1,0*8,5
 SZ : 1,0*8,1

Díl: 96							
Bourání konstrukcí							
13 962032641R00	Bourání zdiva nadzkladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechem, na maltu cementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzkladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	m3	1,00000	3 850,00	3 850,00	801-3	RTS 22/1

8 604,40

ubourání komínů pod střechem : 0,5*0,5*2,0*2
 1,00000

14 978015261R00	Očištění omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškraňáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 50 % oprava římsy : 0,7*(1,9*2+10,6) šití nad nižší střechou : 2,0*10,6	m2	45,28000	105,00	4 754,40	801-3	RTS 22/1
-----------------	--	----	----------	--------	----------	-------	----------

24,08000
 21,20000

Díl: 99							
Staveništní přesun hmot							
15 999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	10,03029	955,00	9 578,93	801-4	RTS 22/1

9 578,93

Díl: 712							
Povlakové krytiny							
16 712600832R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách šikmých nad 30° povlakové krytiny dřevní, zvláště šindele a podkladní pás: střecha A : 2*6,7*(6,6+11,9)/2+6,7*10,6/2	m2	352,78250	98,00	34 572,69	800-711	RTS 22/1

34 572,69

159,46000

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čektem	Cenik	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

střecha B : 6,7*1,25+4,6*(12,05+15,75)/2+1,0*1,3/2
5,2*(4,55+9,0)/2+0,9*(4,55+5,3)/2+4,3*(5,3+1,6)/2
4,6*(1,8+8,4)/2+2,0*8,4+1,3*2,0

Díl: 762

Konstrukce tesaiské

17	762088116R00	Zvláštní výkony zakryvání rozpracovaných tesaiských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před sražkovou vodou, včetně odstránění 15 x 20 m	kus	2,00000	14 250,00	28 500,00	800-762	RTS 22/1
----	--------------	---	-----	---------	-----------	-----------	---------	----------

18	762341922R00	Bednění a latování střech vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny v bednění z prken tloušťky do 32 mm, plocha otvoru přes 1 do 2 m2	m2	52,91700	385,00	20 373,05	800-762	RTS 22/1
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	---------	----------

19	762341923R00	lokální výměna bednění, ODHAD: 15% plochy : 0,15*352,78	m2	52,91700	265,00	14 023,01	800-762	RTS 22/1
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	---------	----------

20	762343931RV1	Bednění a latování střech zabednění jednotlivých otvoru ve střeše bez dodávky řeziva, plocha otvoru do 1 m2	m2	2,00000	350,00	700,00	800-762	RTS 22/1
----	--------------	---	----	---------	--------	--------	---------	----------

21	762343932RV1	Bednění a latování střech zabednění jednotlivých otvoru ve střeše bez dodávky řeziva, plocha otvoru přes 1 do 2 m2	m2	52,91700	565,00	29 898,11	800-762	RTS 22/1
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	---------	----------

22	762343933RV1	lokální výměna bednění, ODHAD: 15% plochy : 0,15*352,78	m2	52,91700	525,00	27 781,43	800-762	RTS 22/1
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	---------	----------

23	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíčky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	2,98000	3 650,00	10 877,00	800-762	RTS 22/1
----	--------------	--	----	---------	----------	-----------	---------	----------

24	60511132R	Prkno dřevina: BO, SM; opracování: omílané; stavební; tl. = 24 mm; délka 4 000 až 6 000 mm	m3	2,97638	8 750,00	26 043,33	SPCM	RTS 22/1
----	-----------	--	----	---------	----------	-----------	------	----------

25	998762102R00	lokální oprava bednění, tl. 24 mm : 0,024*(2,0+52,92+52,92) Koeficient ztrát: 0,15	t	2,58816	0,38822	1 750,00	3 539,10	800-762	RTS 22/1
----	--------------	---	---	---------	---------	----------	----------	---------	----------

26	764892310R00	Přesun hmot pro konstrukce tesaiské v uljekttech výšky do 12 m	t	2,02234	1 750,00	3 539,10	800-764	RTS 22/1
----	--------------	--	---	---------	----------	----------	---------	----------

Díl: 764
Konstrukce klempířské
Krytina z falcovaných tabulí osazených na dřevo, z pozinkovaného plechu s povrchem z matného polyuretanu, tl. 0,5 mm, dřeváčka a montáž s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků
Položka obsahuje dodávku a montáž taškových tabulí; montáž ochranného pásu, větrací mřížky a okapové lemovací lišty a plechovku opravkové barvy.
střecha A : 2*6,7*16,6+11,9:2+6,7*10,6/2
střecha B : 6,7*1,25+4,6*(12,05+15,75)/2+1,0*1,3/2
5,2*(4,55+9,0)/2+0,9*(4,55+5,3)/2+4,3*(5,3+1,6)/2
4,6*(1,8+8,4)/2+2,0*8,4+1,3*2,0

159,46000
72,96500
54,49750
65,86000

833 464,16

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
27	764892320R00	Krytina z taškových tabulí, z pozinkovaného lakovaného plechu, příplatek za sklon střechy nad 30°	m2	352,78250	9,00	3 175,04	800-764	RTS 22/1
s úpravou krytiny u okapů, prostupu a výčelníků								
Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 352,78250								
28	764813830F00	Lemování komínů osazených v ploše, střech s hladkou krytinou, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m2	3,05580	2 850,00	8 709,03	800-764	RTS 22/1
29	764898221R00	0,330*(1,3+0,330+0,660)*2+(0,330+0,660)*0,9+0,330*2; Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z hliníkového plechu s povrchem z polyuretanu, , dodávka a montáž	m	21,10000	865,00	18 251,50	800-764	RTS 22/1
30	764898211R00	6,5+6,0+2,1+4,0+2,5 Zlaby podokapní, pulkruhové, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou z polyuretanu, , průměr 150 mm, dodávka a montáž	m	70,40000	825,00	58 080,00	800-764	RTS 22/1
včetně háků, čel, rohu, rovných hrdel a dilatací								
11,9*2+10,6								
1,25+15,75+9,0+1,6+8,4								
31	764898201R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový konický, z lakovaného pozinkovaného plechu s povrchem z polyuretanu, o průměru 100 mm, pro žlab šířky 150 mm, dodávka a montáž	kus	5,00000	650,00	3 250,00	800-764	RTS 22/1
32	764814525R00	Závětní lišta , z lakovaného pozinkovaného plechu, řs 250 mm, dodávka a montáž	m	15,10000	485,00	7 323,50	800-764	RTS 22/1
2,1+5,2*2+1,3*2								
33	764892313R00	Úžlabí včetně těsnícího pásu, z pozinkovaného plechu s povrchem z matného polyuretanu, tl. 0,5 mm, dodávka a montáž	m	5,90000	925,00	5 457,50	800-764	RTS 22/1
34	764892311R00	Ostatní prvky ke střechám hřebenač rovný, z pozinkovaného plechu s povrchem z matného polyuretanu, tl. 0,5 mm, dodávka a montáž	m	48,35000	1 045,00	50 525,75	800-764	RTS 22/1
hřeben : 6,6+11,8+4,55								
nároží : 8,6*2+1,3+6,9								
35	764892328R00	Ostatní prvky ke střechám srážková zábrana včetně příslušenství dl. 3 m. , , dodávka a montáž	sada	24,00000	3 885,00	93 240,00	800-764	RTS 22/1
11+13								
36	764323820R00	Demontáž oplechování okapů na střechách s živičnou (kóliovou) krytinou, řs 250 mm,	m	70,40000	60,00	4 224,00	800-764	RTS 22/1
11,9*2+10,6								
1,25+15,75+9,0+1,6+8,4								
37	764331851R00	Demontáž lemování zdi na střechách s tvrdou krytinou, řs 400 a 500 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	28,80000	55,00	1 584,00	800-764	RTS 22/1
6,7*2*2+2,0								
38	764339831R00	Demontáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních prvků na hladké krytině, v ploše, sklonu přes 30 do 45°	m2	5,31960	185,00	984,13	800-764	RTS 22/1
0,330*(0,7+0,330+0,660)*2+(0,330+0,660)*0,5+0,330*2)								
2,26380								

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Čenik	Gen. soustava / platnost
		0,330*(1,3+0,330+0,660)*2+(0,330+0,660)*(0,9+0,330*2)		3,05580				
39	76439841R00	Demontáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních prvků na hladké krytině, v hřebeni, sklonu přes 30 do 45° 0,330*(0,35+0,330)*4+(0,5+0,330*2)*2)	m2	1,66320	165,00	274,43	800-764	RTS 22/1
40	764352811R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, řs 330 mm, sklonu přes 30 do 45° 11,9*2+10,6 1,25+15,75+9,0+1,6+8,4	m	70,40000	60,00	4 224,00	800-764	RTS 22/1
41	764359811R00	Demontáž žlabů kotlíku kónického, sklonu přes 30 do 45°	kus	5,00000	65,00	325,00	800-764	RTS 22/1
42	764391821R00	Demontáž ostatních prvků střešních závětrné lišty, řs 250 a 330 mm, sklonu přes 30 do 45° 2,1+5,2*2+1,3*2	m	15,10000	45,00	679,50	800-764	RTS 22/1
43	764392851R00	Demontáž ostatních prvků střešních úžlabí, řs 660 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	5,90000	85,00	501,50	800-764	RTS 22/1
44	764430840R00	Demontáž oplechování zdi a nadezdívek řs od 330 do 500 mm střešní atika : 6,7*2	m	13,40000	65,00	871,00	800-764	RTS 22/1
45	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových, o průměru 75 a 100 mm 6,5+6,0+2,1+4,0+2,5	m	21,10000	45,00	949,50	800-764	RTS 22/1
46	764778132VL1	Odvaděč dešťové vody na svodu, klapka, D 100 mm	kus	4,00000	875,00	3 500,00		Vlasni
47	998764102R00	Přesun hmoti pro konstrukce Klempiřské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	3,48717	2 850,00	9 938,43	800-764	RTS 22/1
Díl: 765						143 920,73		
48	765799151R00	Montáž ostatních konstrukcí na střeše montáž bezpečnostních střešních háků a hromosvodových podpěr	kus	2,00000	360,00	720,00	800-765	RTS 22/1
49	765799313R00	Montáž ostatních konstrukcí na střeše montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů síťecha A : 2*6,7*(6+11,9)/2+6,7*10,6/2 síťecha B : 6,7*1,25+4,6*(12,05+15,75)/2+1,0*1,3/2 5,2*(4,55+9,0)/2+0,9*(4,55+5,3)/2+4,3*(5,3+1,6)/2 4,6*(11,8+8,4)/2+2,0*8,4+1,3*2,0	m2	352,78250	75,00	26 458,69	800-765	RTS 22/1
50	553530104R	háč bezpečnostní, nerez	kus	2,00000	1 850,00	3 700,00	SPCM	RTS 22/1
51	67352442R	fólie izoláční střešní separační, mikroventilační; parapropustná; tloušťka 8,00 mm; plošná hmotnost 500 g/m2; PP; kaširování strukturovaná rohož; μ = 33,0; sd 0,01 až 0,02 m	m2	423,33900	265,00	112 184,84	SPCM	RTS 22/1
Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 352,78250				352,78250				
Koeficient ztrahné,přesahy: 0,20				70,55650				
52	998765102R00	Přesun hmoti pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,22265	3 850,00	857,20	800-765	RTS 22/1
Díl: 783						26 458,50		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
53	783782205R00	Nátěry tesáříských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním houhám a hmyzu), dvojnásobný	m ²	352,78000	75,00	26 458,50	800-783	RTS 22/1
protihnilobné, protiplišňové proti ohni a škůdcům natěr bednění celé střechy ze strany krytiny . 352,78 352,78000								

Díl: M21 Elektromontáže

Montáž svodového vodíče FeZn průměr do 10 mm, Al průměr do 10 mm, Cu průměr do 8 mm, a podpěr,

54:210220101R00 6,5+8,6+6,6+1,2+6,7+6,0+11,8+1,3+4,55 53,25000 275,00 14 643,75 M21 RTS 22/1

55	210220211R00	Montáž jímací tyče na střešní hráben do dřeva, do 2 m délky tyče,	kus	2,00000	235,00	470,00	M21	RTS 22/1
56	210220301R00	Montáž svorky hromosvodové do dvou šroubů	kus	17,00000	110,00	1 870,00	M21	RTS 22/1
57	210220302R00	Montáž svorky hromosvodové nad dva šrouby	kus	4,00000	145,00	580,00	M21	RTS 22/1
58	210220372R00	Montáž ochranného úhelníku, trubky, nebo lišty do zdiva,	kus	2,00000	325,00	650,00	M21	RTS 22/1
59	210220401R00	Označení svodu šítky plastovým, nebo smaltovaným,	kus	2,00000	45,00	90,00	M21	RTS 22/1
60	210220431R00	Tvarování montážního dílu jímací jímáče, ochranné trubky, úhelníku	kus	1,00000	125,00	125,00	M21	RTS 22/1
61	65081112R00	do průměru 10 mm včetně podpěr	m	53,25000		0,00		RTS 22/1
6,5+8,6+6,6+1,2+6,7+6,0+11,8+1,3+4,55 53,25000								

62	650811151R00	na hrábeni střechy	kus	2,00000	365,00	730,00		RTS 22/1
63	650811171R00	ochranného	kus	2,00000	165,00	330,00		RTS 22/1
64	15615235R	drát ocelový; tažený; měkký; pozink.; pr. 10,00 mm; jak. 11 343	kg	36,34313	125,00	4 542,89	SPCM	RTS 22/1
spotřeba 0,65 kg/m : Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 53,25000*0,65 34,61250 Koeficient ztrátové, přesahy: 0,05 1,73063								

65	35441040R	tyč JR 2,0; jímací; provedení Fe/Zn; s rovinným koncem; délka 2 000 mm	kus	2,00000	330,00	660,00	SPCM	RTS 22/1
66	35441233R	držák jímáče na krov; provedení Fe/Zn	kus	2,00000	312,00	624,00	SPCM	RTS 22/1
67	35441460R	podpěra vedení do zdiva na hmoždinku; proveden Fe/Zn	kus	8,00000	45,00	360,00	SPCM	RTS 22/1
68	35441560R	podpěra vedení na plechové střechy; provedení Fe/Zn	kus	38,00000	22,00	836,00	SPCM	RTS 22/1
69	35441830R	úhelník ochranný; l = 2 000 mm	kus	2,00000	235,00	470,00	SPCM	RTS 22/1
70	35441840R	držák ochranného úhelníku do zdiva; provedení Fe/Zn; délka 250 mm	kus	4,00000	60,00	240,00	SPCM	RTS 22/1
71	35441846R	šítek označení; plast	kus	2,00000	10,00	20,00	SPCM	RTS 22/1
72	35441850R	svorka univerzální; provedení Fe/Zn	kus	1,00000	25,00	25,00	SPCM	RTS 22/1
73	35441860R	svorka k jímací tyči; provedení Fe/Zn	kus	4,00000	65,00	260,00	SPCM	RTS 22/1
74	35441885R	svorka spojovací pro lano; provedení Fe/Zn	kus	12,00000	22,00	264,00	SPCM	RTS 22/1
75	35441905R	svorka na okapové žlaby; provedení Fe/Zn	kus	2,00000	58,00	116,00	SPCM	RTS 22/1
76	35441925R	svorka zkušební pro lano; provedení Fe/Zn	kus	2,00000	65,00	130,00	SPCM	RTS 22/1
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot								
77	97908111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	8,60653	380,00	3 270,48	801-3	RTS 22/1
						42 472,84		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	Gen. soustava / platnost
78	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku připlatek za každý další 1 km dalších 49 km	t	421,72020	25,00	10 543,01	801-3	RTS 22/1
79	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	8,60653	425,00	3 657,78	801-3	RTS 22/1
80	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot připlatek k ceně za každých dalších 5 m dalších 10 m	t	17,21307	45,00	774,59	801-3	RTS 22/1
81	979990101R00	Poplatek za skládku směsi betonu a chel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	2,98647	1 150,00	3 434,44	801-3	RTS 22/1
82	979990121R00	Poplatek za skládku asfaltové pásky, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	3,53729	4 200,00	14 856,62	801-3	RTS 22/1
83	979990161R00	Poplatek za skládku dřeva, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	2,08278	2 850,00	5 935,92	801-3	RTS 22/1
Díl: VN Vedlejší náklady						29 700,00		
84	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	4 200,00	4 200,00		RTS 22/1
Náklady na provedení průzkumu konstrukce krovu a ponechávaných vrstev střešního pláště s hlediska statického a biologického napadení, před zahájením prací příp. po odkrytí konstrukcí.								
85	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 22/1
Náklady spojené s vypracováním výrobní dokumentace zhotovitele.								
86	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00		RTS 22/1
Všecké náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
87	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		RTS 22/1
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatel nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.								
Díl: ON Ostatní náklady						21 000,00		
88	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00		RTS 22/1
Náklady na vytvoření návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.								
89	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		RTS 22/1
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, náklady na zajištění bezpečnosti na staveništi (např. osvětlení, ohrazení ap.) vč. případné dokumentace pro provoz staveniště.								
90	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		RTS 22/1
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatel a které jsou pro provedení díla nezbytné.								
91	VRN001	Vzorkování materiálů a výrobků	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
Náklady na provedení resp. předvedení vzorků materiálů a výrobků v rozsahu požadovaném objednatel.								
92	VRN999	Jiné vedlejší a ostatní náklady	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním dalších požadavků zadavatele. Náplň položky bude upřesněna zadavatelem.								

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem								
						1 440 440,13		